

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП «КОС»

Е.Н. Борисевич

« 20 » г.

Смета № АУТВР - 040

Объект: "МО город Норильск р-н Кайеркан. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Шахтерская, д.9"  
Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта: К-Шх-9-07/2015-АУТВР

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск р-н Кайеркан, ул. Шахтерская, д.9

Договор подряда КОС - 126 / 15

от 26 . 05 . 20 15 г.

На сумму: 641 297 руб.

с НДС 756 730,46 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подрядчик: ООО "СеверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:

Главный инженер

И.В. Леготин

Главный бухгалтер

Н.Н. Калинин

Начальник ПЭБ

Т.А. Клепча

Главный энергетик

В.В. Дашок


Начальник службы ЭРНС ТВСик

Н.И. Сергеева

Подрядчик:

Генеральный директор

А.В. Белов



| № пп                                    | Обоснование                                                         | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ед. изм.     | Кол.       | Стоимость единицы, руб. |             |         |       | Общая стоимость, руб. |             |         |       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------|-------------|---------|-------|-----------------------|-------------|---------|-------|
|                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |            | Всего                   | В том числе |         |       | Всего                 | В том числе |         |       |
|                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |            |                         | Осн.Зп      | Эк.Маш. | ЗпМех |                       | Осн.Зп      | Эк.Маш. | ЗпМех |
| 1                                       | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4            | 5          | 6                       | 7           | 8       | 9     | 10                    | 11          | 12      | 13    |
| Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |            |                         |             |         |       |                       |             |         |       |
| Приборы и оборудование                  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |            |                         |             |         |       |                       |             |         |       |
| 1                                       | ТЕРм11-02-022-06<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 120 мм (МФ-5.2.1-Б-100, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                           | 1 шт.        | 1<br>1+0   | 163,29                  | 62,17       | 64,03   |       | 163                   | 62          | 64      |       |
| 2                                       | Цена поставщика                                                     | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 2,0-300,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-100, кл.Б)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | шт           | 1<br>1+0   | 25510,84                |             |         |       | 25511                 |             |         |       |
| 3                                       | ТЕР16-02-007-04<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                          | 1 соединение | 1<br>1+0   | 345,52                  | 16,64       | 10,18   |       | 346                   | 17          | 10      |       |
| 4                                       | ТСЦ-507-0986                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                      | шт.          | -2<br>-2+0 | 127,62                  |             |         |       | -255                  |             |         |       |
| 5                                       | Цена поставщика                                                     | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-100мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                                                       | комплект     | 1<br>1+0   | 4357,24                 |             |         |       | 4357                  |             |         |       |
| 6                                       | ТЕРм11-02-022-06<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 120 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-100, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                         | 1 шт.        | 1<br>1+0   | 163,29                  | 62,17       | 64,03   |       | 163                   | 62          | 64      |       |
| 7                                       | Цена поставщика                                                     | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 2,0-300,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-100, кл.Б)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1<br>1+0   | 26349,22                |             |         |       | 26349                 |             |         |       |
| 8                                       | ТЕР16-02-007-04<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                          | 1 соединение | 1<br>1+0   | 345,52                  | 16,64       | 10,18   |       | 346                   | 17          | 10      |       |



| 1                            | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4        | 5                    | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|
| 9                            | ТСЦ-507-0986                                                         | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3спЗ, давлением 10 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепроштальное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                  | шт.      | -2<br>-2 + 0         | 127,62  |        |        |   | -255 |    |    |    |
| 10                           | Цена поставщика                                                      | Комплект монтажных частей МР-5.2 №3 Ду-100мм<br>(ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%;<br>ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                                           | комплект | 1<br>1 + 0           | 4357,24 |        |        |   | 4357 |    |    |    |
| комплект термообразователей  |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                      |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 11                           | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа<br>(термопреобразователи сопротивления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепроштальное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                       | 100 шт.  | 0,02<br>0,02 + 0     | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    |
| 12                           | ТСЦ-507-2630                                                         | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепроштальное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                | шт.      | -2<br>-2 + 0         | 10,01   |        |        |   | -20  |    |    |    |
| 13                           | ТСЦ-301-3240                                                         | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепроштальное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                          | шт.      | -2<br>-2 + 0         | 4,74    |        |        |   | -9   |    |    |    |
| 14                           | ТСЦ-108-0081                                                         | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепроштальное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                             | шт.      | -2<br>-2 + 0         | 17,63   |        |        |   | -35  |    |    |    |
| 15                           | ТСЦ-101-1703                                                         | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепроштальное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                       | кг       | -0,06<br>-0,06 + 0   | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |
| 16                           | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепроштальное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                             | 1 шт.    | 2<br>2 + 0           | 14,02   | 11,74  |        |   | 28   | 23 |    |    |
| 17                           | ТСЦ-509-2160                                                         | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепроштальное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                         | кг       | -0,084<br>-0,084 + 0 | 48,82   |        |        |   | -4   |    |    |    |
| 18                           | Цена поставщика                                                      | Комплект термообразователей КТСП-Н Р100 L100, кл. В с гильзой и бобышкой<br>(ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%;<br>ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПЛА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | комплект | 1<br>1 + 0           | 1959,86 |        |        |   | 1960 |    |    |    |
| датчик избыточного давления: |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                      |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 19                           | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепроштальное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                    | 100 шт.  | 0,02<br>0,02 + 0     | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    |



| # 1                             | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                     | 5                    | 6        | 7       | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------|---------|--------|------|------|----|----|----|
| 20                              | ТСЦ-507-2630                                                         | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                          | шт.                   | -2<br>-2 + 0         | 10,01    |         |        |      | -20  |    |    |    |
| 21                              | ТСЦ-301-3240                                                         | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                    | шт.                   | -2<br>-2 + 0         | 4,74     |         |        |      | -9   |    |    |    |
| 22                              | ТСЦ-108-0081                                                         | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                       | шт.                   | -2<br>-2 + 0         | 17,63    |         |        |      | -35  |    |    |    |
| 23                              | ТСЦ-101-1703                                                         | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                 | кг                    | -0,06<br>-0,06 + 0   | 26,78    |         |        |      | -2   |    |    |    |
| 24                              | ТСЦ-302-1236                                                         | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                  | шт.                   | 2<br>2 + 0           | 12,37    |         |        |      | 25   |    |    |    |
| БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                      |          |         |        |      |      |    |    |    |
| 25                              | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                       | 1 шт.                 | 2<br>2 + 0           | 38,21    | 8,77    |        |      | 76   | 18 |    |    |
| 26                              | ТСЦ-302-1342                                                         | Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                              | шт.                   | -2<br>-2 + 0         | 28,28    |         |        |      | -57  |    |    |    |
| 105                             | ТСЦ-302-1831                                                         | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                          | шт.                   | 2                    | 29,42    |         |        |      | 59   |    |    |    |
| 28                              | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                       | 1 шт.                 | 2<br>2 + 0           | 14,02    | 11,74   |        |      | 28   | 23 |    |    |
| 29                              | ТСЦ-509-2160                                                         | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                   | кг                    | -0,084<br>-0,084 + 0 | 48,82    |         |        |      | -4   |    |    |    |
| 30                              | Цена поставщика<br>О                                                 | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%;)<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%;)<br>МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт                    | 2<br>2 + 0           | 3810,84  |         |        |      | 7622 |    |    |    |
| Трубопроводы, запорная арматура |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                      |          |         |        |      |      |    |    |    |
| 31                              | ТЕР16-02-004-06<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                           | 100 м<br>трубопровода | 0,0026<br>0,0026 + 0 | 27288,08 | 1262,91 | 637,22 | 9,66 | 71   | 3  | 2  |    |



| 1  | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                        | 5                    | 6        | 7       | 8      | 9    | 10   | 11  | 12 | 13 |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------|---------|--------|------|------|-----|----|----|
| 32 | ТСЦ-302-3292                                                        | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 150 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                    | м                        | -0,26<br>-0,26 + 0   | 237,73   |         |        |      | -62  |     |    |    |
| 33 | ТСЦ-507-2310                                                        | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 мм (применительно 159х4,5-108х4,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                      | 2<br>2 + 0           | 79,18    |         |        |      | 158  |     |    |    |
| 34 | ТЕР16-02-004-05<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 125 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                        | 100 м<br>трубопровода    | 0,0026<br>0,0026 + 0 | 20664,63 | 1262,91 | 636,69 | 9,66 | 54   | 3   | 2  |    |
| 35 | ТСЦ-302-3291                                                        | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 125 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                    | м                        | -0,26<br>-0,26 + 0   | 175,77   |         |        |      | -46  |     |    |    |
| 36 | ТСЦ-507-2299                                                        | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х5-108х4 мм (Применительно 133х4,5-108х4,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.                      | 2<br>2 + 0           | 61,78    |         |        |      | 124  |     |    |    |
| 37 | ТЕР16-02-004-04<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                        | 100 м<br>трубопровода    | 0,0123<br>0,0123 + 0 | 16837,05 | 895,59  | 498,67 | 5,5  | 207  | 11  | 6  |    |
| 38 | ТСЦ-302-3290                                                        | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                    | м                        | -1,23<br>-1,23 + 0   | 147,31   |         |        |      | -181 |     |    |    |
| 39 | ТСЦ-103-0402                                                        | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                         | м                        | 1,23<br>1,23 + 0     | 296,65   |         |        |      | 365  |     |    |    |
| 40 | ТЕРp65-23-1<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О     | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                        | 1000 м3 объема<br>здания | 28,876<br>28,876 + 0 | 3,6      | 3,6     |        |      | 104  | 104 |    |    |
| 41 | ТЕР16-07-005-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                    | 100 м<br>трубопровода    | 0,0123<br>0,0123 + 0 | 329,84   | 67,08   | 44,91  |      | 4    | 1   | 1  |    |



| 1                                                | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                     | 5                    | 6        | 7       | 8      | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------|---------|--------|---|-------|----|----|----|
| 42                                               | ТЕР16-07-005-03<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                             | 100 м<br>трубопровода | 0,0052<br>0,0052 + 0 | 1035,47  | 67,08   | 44,91  |   |       | 5  |    |    |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора       |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                      |          |         |        |   |       |    |    |    |
| 43                                               | ТЕРр65-5-9<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О       | Смена задвижек диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                               | 100 шт.               | 0,02<br>0,02 + 0     | 67934,44 | 4405,68 | 867,55 |   | 1359  | 88 | 17 |    |
| 44                                               | ТСЦ-302-1176                                                         | Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч46бр диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                   | шт.                   | -2<br>-2 + 0         | 553,19   |         |        |   | -1106 |    |    |    |
| 45                                               | Цена поставщика                                                      | Габаритный имитатор для МР, фланцевый, Ду-100мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                        | шт                    | 2<br>2 + 0           | 4357,24  |         |        |   | 8714  |    |    |    |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                      |          |         |        |   |       |    |    |    |
| Раздел 2. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.        |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                      |          |         |        |   |       |    |    |    |
| Приборы и оборудование                           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                      |          |         |        |   |       |    |    |    |
| 46                                               | ТЕРм11-02-022-04<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                        | 1 шт.                 | 1<br>1 + 0           | 68,56    | 31,09   | 22,72  |   | 69    | 31 | 23 |    |
| 47                                               | Цена поставщика<br>О                                                 | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,5-75,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость пары и упаковки - Для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт                    | 1<br>1 + 0           | 17714,95 |         |        |   | 17715 |    |    |    |
| 48                                               | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                      | 1 соединение          | 1<br>1 + 0           | 201,76   | 10,94   | 6,83   |   | 202   | 11 | 7  |    |
| 49                                               | ТСЦ-507-0983                                                         | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                           | шт.                   | -2<br>-2 + 0         | 77,07    |         |        |   | -154  |    |    |    |
| 50                                               | Цена поставщика                                                      | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм №03<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                        | комплект              | 1<br>1 + 0           | 1740,73  |         |        |   | 1741  |    |    |    |



| 1                         | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4            | 5                | 6       | 7      | 8      | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------|--------|--------|---|-------|----|----|----|
| 51                        | ТЕРм11-02-022-03<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                      | 1 шт.        | 1<br>1+0         | 20,69   | 10,36  |        |   | 21    | 10 |    |    |
| 52                        | Цена поставщика                                                      | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1<br>1+0         | 15929,3 |        |        |   | 15929 |    |    |    |
| 53                        | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                               | 1 соединение | 1<br>1+0         | 201,76  | 10,94  | 6,83   |   | 202   | 11 | 7  |    |
| 54                        | ТСЦ-507-0983                                                         | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                         | шт.          | -2<br>-2+0       | 77,07   |        |        |   | -154  |    |    |    |
| 55                        | Цена поставщика                                                      | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ППБ.305651.003-03<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                          | комплект     | 1<br>1+0         | 1254,19 |        |        |   | 1254  |    |    |    |
| комплект преобразователей |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                  |         |        |        |   |       |    |    |    |
| 56                        | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                        | 100 шт.      | 0,02<br>0,02+0   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96    | 14 | 12 |    |
| 57                        | ТСЦ-507-2630                                                         | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                              | шт.          | -2<br>-2+0       | 10,01   |        |        |   | -20   |    |    |    |
| 58                        | ТСЦ-301-3240                                                         | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                        | шт.          | -2<br>-2+0       | 4,74    |        |        |   | -9    |    |    |    |
| 59                        | ТСЦ-108-0081                                                         | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                           | шт.          | -2<br>-2+0       | 17,63   |        |        |   | -35   |    |    |    |
| 60                        | ТСЦ-101-1703                                                         | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                     | кг           | -0,06<br>-0,06+0 | 26,78   |        |        |   | -2    |    |    |    |



| 1                       | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4        | 5                    | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|
| 61                      | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                        | 1 шт.    | 2<br>2 + 0           | 14,02   | 11,74  |        |   | 28   | 23 |    |    |
| 62                      | 509-2160                                                            | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                    | кг       | -0,084<br>-0,084 + 0 | 48,82   |        |        |   | -4   |    |    |    |
| 63                      | Цена поставщика                                                     | Комплект термопреобразователей КТСП-Н РН100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой<br>МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%;<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015; ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | комплект | 1<br>1 + 0           | 1938,08 |        |        |   | 1938 |    |    |    |
| сбросные краны          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                      |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 64                      | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Итар 093 Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                     | 100 шт.  | 0,02<br>0,02 + 0     | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    |
| 65                      | ТСЦ-101-1703                                                        | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                  | кг       | -0,06<br>-0,06 + 0   | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |
| 66                      | ТСЦ-108-0081                                                        | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                        | шт.      | -2<br>-2 + 0         | 17,63   |        |        |   | -35  |    |    |    |
| 67                      | ТСЦ-302-1236                                                        | Стоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                   | шт.      | 2<br>2 + 0           | 12,37   |        |        |   | 25   |    |    |    |
| 68                      | ТСЦ-301-3240                                                        | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                     | шт.      | -2<br>-2 + 0         | 4,74    |        |        |   | -9   |    |    |    |
| 69                      | ТСЦ-507-2630                                                        | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                           | шт.      | -2<br>-2 + 0         | 10,01   |        |        |   | -20  |    |    |    |
| 70                      | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                       | 1 шт.    | 2<br>2 + 0           | 38,21   | 8,77   |        |   | 76   | 18 |    |    |
| 71                      | ТСЦ-302-1342                                                        | Вентили проходные муфтовые 15кч13п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                              | шт.      | -2<br>-2 + 0         | 28,28   |        |        |   | -57  |    |    |    |
| 106                     | ТСЦ-302-1831                                                        | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                                                                                                                                                                                                                                               | шт.      | 2                    | 29,42   |        |        |   | 59   |    |    |    |
| краны шаровые фланцевые |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                      |         |        |        |   |      |    |    |    |



| 1            | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                     | 5                    | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|
| 73           | ТЕР16-05-001-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Применительно фланцевый ф32)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                      | 1 шт.                 | 1<br>1+0             | 219,26   | 15,35  | 7,92   |      | 219  | 15 | 8  |    |
| 74           | ТСЦ-507-0983                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                 | шт.                   | -2<br>-2+0           | 77,07    |        |        | -154 |      |    |    |    |
| 75           | ТСЦ-507-0998                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                 | шт.                   | 2<br>2+0             | 60,33    |        |        | 121  |      |    |    |    |
| 76           | ТСЦ-302-1824                                                        | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм (Применительно фланцевый)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                  | шт.                   | 1<br>1+0             | 849,8    |        |        | 850  |      |    |    |    |
| трубопроводы |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                      |          |        |        |      |      |    |    |    |
| 77           | ТЕР16-02-004-04<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                       | 100 м<br>трубопровода | 0,01747<br>0,01747+0 | 16837,05 | 895,59 | 498,67 | 5,5  | 294  | 16 | 9  |    |
| 78           | ТСЦ-302-3290                                                        | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                   | м                     | -1,747<br>-1,747+0   | 147,31   |        |        |      | -257 |    |    |    |
| 79           | ТСЦ-507-1983                                                        | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм (Применительно 4,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 2<br>2+0             | 77,08    |        |        |      | 154  |    |    |    |
| 80           | ТСЦ-507-2293                                                        | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х3,5 мм (Применительно 108х4,5-89х4,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.                   | 2<br>2+0             | 47,37    |        |        |      | 95   |    |    |    |
| 81           | ТСЦ-103-0402                                                        | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                        | м                     | 1,115<br>1,115+0     | 296,65   |        |        |      | 331  |    |    |    |



| 1  | 2                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                     | 5                      | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 |
|----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|
| 82 | <b>ТЕР16-02-004-03</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                        | 100 м<br>трубопровода | 0,00864<br>0,00864 + 0 | 13562,43 | 895,59 | 498,67 | 5,5  | 117  | 8  | 4  |    |
| 83 | <b>ТСЦ-302-3289</b>                                                        | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                    | м                     | -0,864<br>-0,864 + 0   | 116,8    |        |        |      | -101 |    |    |    |
| 84 | <b>ТСЦ-507-1980</b>                                                        | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм (применительно 4,5мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 3<br>3 + 0             | 52,42    |        |        |      | 157  |    |    |    |
| 85 | <b>ТСЦ-507-2288</b>                                                        | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм (Применительно 89х4,5-57х3,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37      | шт.                   | 2<br>2 + 0             | 36,84    |        |        |      | 74   |    |    |    |
| 86 | <b>ТСЦ-103-0389</b>                                                        | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                         | м                     | 0,15<br>0,15 + 0       | 243,93   |        |        |      | 37   |    |    |    |
| 87 | <b>ТЕР16-02-004-02</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                        | 100 м<br>трубопровода | 0,004<br>0,004 + 0     | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 49   | 3  | 1  |    |
| 88 | <b>ТСЦ-302-3293</b>                                                        | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                    | м                     | -0,4<br>-0,4 + 0       | 107,5    |        |        |      | -43  |    |    |    |
| 89 | <b>ТСЦ-507-2284</b>                                                        | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм (Применительно 76х3,5-38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37        | шт.                   | 2<br>2 + 0             | 30,21    |        |        |      | 60   |    |    |    |
| 90 | <b>ТСЦ-507-2279</b>                                                        | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм (применительно 76х3,5-57х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37      | шт.                   | 2<br>2 + 0             | 33,06    |        |        |      | 66   |    |    |    |



| 1                                          | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                     | 5                      | 6        | 7       | 8      | 9    | 10  | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|---------|--------|------|-----|----|----|----|
| 91                                         | ТСЦ-103-0373                                                        | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                      | м                     | 0,15<br>0,15 + 0       | 173,7    |         |        |      | 26  |    |    |    |
| 92                                         | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                     | 100 м<br>трубопровода | 0,0045<br>0,0045 + 0   | 10937,16 | 683,12  | 289,92 | 2,82 | 49  | 3  | 1  |    |
| 93                                         | ТСЦ-302-3288                                                        | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                 | м                     | -0,45<br>-0,45 + 0     | 97,65    |         |        |      | -44 |    |    |    |
| 94                                         | ТСЦ-103-0357                                                        | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                      | м                     | 0,45<br>0,45 + 0       | 136,2    |         |        |      | 61  |    |    |    |
| 95                                         | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38-32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                           | 100 м<br>трубопровода | 0,0043<br>0,0043 + 0   | 10937,16 | 683,12  | 289,92 | 2,82 | 47  | 3  | 1  |    |
| 96                                         | ТСЦ-302-3288                                                        | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                 | м                     | -0,43<br>-0,43 + 0     | 97,65    |         |        |      | -42 |    |    |    |
| 97                                         | ТСЦ-103-0351                                                        | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м                     | 0,43<br>0,43 + 0       | 102,3    |         |        |      | 44  |    |    |    |
| 99                                         | ТЕР16-07-005-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                 | 100 м<br>трубопровода | 0,0088<br>0,0088 + 0   | 171,78   | 67,08   | 44,91  |      | 2   | 1  |    |    |
| 100                                        | ТЕР16-07-005-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                | 100 м<br>трубопровода | 0,03011<br>0,03011 + 0 | 329,84   | 67,08   | 44,91  |      | 10  | 2  | 1  |    |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                        |          |         |        |      |     |    |    |    |
| 101                                        | ТЕРp65-5-8<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О      | Смена задвижек диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                   | 100 шт.               | 0,02<br>0,02 + 0       | 42390,71 | 3215,52 | 330,5  |      | 848 | 64 | 7  |    |



| 1                                                  | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5          | 6       | 7     | 8     | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|-------|-------|---|-------|----|----|----|
| 102                                                | ТСЦ-302-1175                                                       | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-чббр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                              | шт.   | -2<br>-2+0 | 350,08  |       |       |   | -700  |    |    |    |
| 103                                                | Цена поставщика                                                    | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-50мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                     | шт    | 1<br>1+0   | 1686,67 |       |       |   | 1687  |    |    |    |
| 104                                                | Цена поставщика                                                    | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                     | шт    | 1<br>1+0   | 1232,57 |       |       |   | 1233  |    |    |    |
| Перенос смесительного бачка                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |         |       |       |   |       |    |    |    |
| 108                                                | ТЕР16-05-001-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1<br>1+0   | 219,26  | 15,35 | 7,92  |   | 219   | 15 | 8  |    |
| 109                                                | ТСЦ-507-0983                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                            | шт.   | -2<br>-2+0 | 77,07   |       |       |   | -154  |    |    |    |
| 110                                                | ТСЦ-507-1000                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                            | шт.   | 2<br>2+0   | 89,82   |       |       |   | 180   |    |    |    |
| 111                                                | ТСЦ-301-3266                                                       | Затворы гидравлические диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                               | шт.   | 1<br>1+0   | 941,94  |       |       |   | 942   |    |    |    |
| Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |         |       |       |   | 77720 |    |    |    |
| Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |         |       |       |   |       |    |    |    |
| Приборы и оборудование                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |         |       |       |   |       |    |    |    |
| 112                                                | ТЕР11-02-022-04<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-40, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                  | 1 шт. | 1<br>1+0   | 68,56   | 31,09 | 22,72 |   | 69    | 31 | 23 |    |



| 1                                    | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4            | 5                | 6        | 7      | 8      | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------|--------|--------|---|-------|----|----|----|
| 113<br>О                             | Цена поставщика                                                    | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,3-45,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-40, кл.Б)<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1<br>1+0         | 16887,46 |        |        |   | 16887 |    |    |    |
| 114                                  | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 40мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                              | 1 соединение | 1<br>1+0         | 201,76   | 10,94  | 6,83   |   | 202   | 11 | 7  |    |
| 115                                  | ТСЦ-507-0983                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                               | шт.          | -2<br>-2+0       | 77,07    |        |        |   | -154  |    |    |    |
| 116                                  | Цена поставщика                                                    | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-40мм<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                          | комплект     | 1<br>1+0         | 1470,43  |        |        |   | 1470  |    |    |    |
| преобразователи избыточного давления |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                  |          |        |        |   |       |    |    |    |
| 117                                  | ТЕР12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                 | 100 шт.      | 0,01<br>0,01+0   | 4792,02  | 723,98 | 594,46 |   | 48    | 7  | 6  |    |
| 118                                  | ТСЦ-507-2630                                                       | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                             | шт.          | -1<br>-1+0       | 10,01    |        |        |   | -10   |    |    |    |
| 119                                  | ТСЦ-301-3240                                                       | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                       | шт.          | -1<br>-1+0       | 4,74     |        |        |   | -5    |    |    |    |
| 120                                  | ТСЦ-108-0081                                                       | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                          | шт.          | -1<br>-1+0       | 17,63    |        |        |   | -18   |    |    |    |
| 121                                  | ТСЦ-302-1236                                                       | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                     | шт.          | 1<br>1+0         | 12,37    |        |        |   | 12    |    |    |    |
| 122                                  | ТСЦ-101-1703                                                       | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                    | кг           | -0,03<br>-0,03+0 | 26,78    |        |        |   | -1    |    |    |    |
| 123                                  | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                         | 1 шт.        | 1<br>1+0         | 38,21    | 8,77   |        |   | 38    | 9  |    |    |



| 1                        | 2                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4       | 5                    | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|
| 124                      | ТСЦ-302-1342                                                      | Вентили проходные муфтовые 15х118п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                    | шт.     | -1<br>-1 + 0         | 28,28   |        |        |   | -28  |    |    |    |
| 107                      | ТСЦ-302-1831                                                      | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                              | шт.     | 1                    | 29,42   |        |        |   | 29   |    |    |    |
| 126                      | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                           | 1 шт.   | 1<br>1 + 0           | 14,02   | 11,74  |        |   | 14   | 12 |    |    |
| 127                      | ТСЦ-509-2160                                                      | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                       | кг      | -0,042<br>-0,042 + 0 | 48,82   |        |        |   | -2   |    |    |    |
| 128                      | Цена поставщика<br>О                                              | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2%; ТЗМ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015; ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт      | 1<br>1 + 0           | 3810,84 |        |        |   | 3811 |    |    |    |
| сброса, воздухоотводчики |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                      |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 129                      | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Iтар 093 Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                        | 100 шт. | 0,02<br>0,02 + 0     | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    |
| 130                      | ТСЦ-507-2630                                                      | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт.     | -2<br>-2 + 0         | 10,01   |        |        |   | -20  |    |    |    |
| 131                      | ТСЦ-301-3240                                                      | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт.     | -2<br>-2 + 0         | 4,74    |        |        |   | -9   |    |    |    |
| 132                      | ТСЦ-108-0081                                                      | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт.     | -2<br>-2 + 0         | 17,63   |        |        |   | -35  |    |    |    |
| 133                      | ТСЦ-302-1236                                                      | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                      | шт.     | 2<br>2 + 0           | 12,37   |        |        |   | 25   |    |    |    |
| 134                      | ТСЦ-101-1703                                                      | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                     | кг      | -0,06<br>-0,06 + 0   | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |
| 135                      | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                          | 1 шт.   | 2<br>2 + 0           | 38,21   | 8,77   |        |   | 76   | 18 |    |    |



| 1                       | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4        | 5          | 6       | 7     | 8     | 9   | 10   | 11  | 12 | 13 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|-------|-------|-----|------|-----|----|----|
| 136                     | ТСЦ-302-1342                                                        | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                              | шт.      | -2<br>-2+0 | 28,28   |       |       |     | -57  |     |    |    |
| 227                     | ТСЦ-302-1831                                                        | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                           | шт.      | 2          | 29,42   |       |       |     | 59   |     |    |    |
| 138                     | ТЕР18-06-003-10<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка воздухоотводчиков<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                              | 1 шт.    | 1<br>1+0   | 184,01  | 18,16 | 17,79 | 0,3 | 184  | 18  | 18 |    |
| 139                     | ТСЦ-507-0944                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                 | шт.      | -1<br>-1+0 | 32,88   |       |       |     | -33  |     |    |    |
| запорная арматура       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |            |         |       |       |     |      |     |    |    |
| 140                     | ТЕР16-05-001-03<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду80мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.    | 1<br>1+0   | 379,77  | 30,38 | 14,07 | 0,3 | 380  | 30  | 14 |    |
| 141                     | ТСЦ-507-0986                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                            | шт.      | -2<br>-2+0 | 127,62  |       |       |     | -255 |     |    |    |
| 142                     | ТСЦ-507-1002                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                             | шт.      | 2<br>2+0   | 134,65  |       |       |     | 269  |     |    |    |
| 143                     | ТСЦ-301-3268                                                        | Затворы гидравлические диаметром до 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                | шт.      | 1<br>1+0   | 1073,47 |       |       |     | 1073 |     |    |    |
| Краны шаровые фланцевые |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |            |         |       |       |     |      |     |    |    |
| 144                     | ТЕР16-07-003-05<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм (с установкой кранов шаровых фланцевых)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                     | 1 врезка | 2<br>2+0   | 200,6   | 50,84 | 8,87  |     | 401  | 102 | 18 |    |
| 145                     | 302-1138                                                            | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                             | шт.      | -2<br>-2+0 | 105,72  |       |       |     | -211 |     |    |    |



| 1            | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                     | 5                      | 6        | 7      | 8      | 9   | 10   | 11 | 12 | 13 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|--------|--------|-----|------|----|----|----|
| 146          | 103-0053                                                           | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м                     | -0,8<br>-0,8 + 0       | 79,28    |        |        |     | -63  |    |    |    |
| 147          | ТСЦ-302-1825                                                       | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм (применительно фланцевый)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                   | шт.                   | 2<br>2 + 0             | 1129,08  |        |        |     | 2258 |    |    |    |
| 148          | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно ответные фланцы 40мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                        | 1 соединение          | 2<br>2 + 0             | 201,76   | 10,94  | 6,83   |     | 404  | 22 | 14 |    |
| 149          | ТСЦ-507-0983                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                         | шт.                   | -4<br>-4 + 0           | 77,07    |        |        |     | -308 |    |    |    |
| 150          | ТСЦ-507-0999                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                         | шт.                   | 4<br>4 + 0             | 71,75    |        |        |     | 287  |    |    |    |
| 151          | ТСЦ-509-0966                                                       | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                      | 1000 шт.              | -0,002<br>-0,002 + 0   | 2573,05  |        |        |     | -5   |    |    |    |
| 152          | ТСЦ-509-0966                                                       | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                      | 1000 шт.              | 0,004<br>0,004 + 0     | 2573,05  |        |        |     | 10   |    |    |    |
| 153          | ТСЦ-101-2576                                                       | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                            | т                     | -0,0016<br>-0,0016 + 0 | 31424,22 |        |        |     | -50  |    |    |    |
| 154          | ТСЦ-101-2576                                                       | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                            | т                     | 0,0032<br>0,0032 + 0   | 31424,22 |        |        |     | 101  |    |    |    |
| Трубопроводы |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                        |          |        |        |     |      |    |    |    |
| 155          | ТЕР16-02-004-03<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                         | 100 м<br>трубопровода | 0,01638<br>0,01638 + 0 | 13562,43 | 895,59 | 498,67 | 5,5 | 222  | 15 | 8  |    |



| 1   | 2                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                        | 5                      | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 |
|-----|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|
| 156 | ТСЦ-302-3289                                                     | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                        | М                        | -1,638<br>-1,638 + 0   | 116,8    |        |        |      | -191 |    |    |    |
| 157 | ТСЦ-103-0389                                                     | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                             | М                        | 1,45<br>1,45 + 0       | 243,93   |        |        |      | 354  |    |    |    |
| 158 | ТСЦ-507-1980                                                     | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм (применительно 90-89х4,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                      | 1<br>1 + 0             | 52,42    |        |        |      | 52   |    |    |    |
| 159 | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                     | 100 м<br>трубопровода    | 0,00968<br>0,00968 + 0 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 106  | 7  | 3  |    |
| 160 | ТСЦ-302-3288                                                     | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                        | М                        | -0,968<br>-0,968 + 0   | 97,65    |        |        |      | -95  |    |    |    |
| 161 | ТСЦ-103-0352                                                     | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм (Применительно 48х3,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                      | М                        | 0,78<br>0,78 + 0       | 112,46   |        |        |      | 88   |    |    |    |
| 162 | ТСЦ-507-1972                                                     | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм (применительно 47х3,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37    | шт.                      | 2<br>2 + 0             | 20,4     |        |        |      | 41   |    |    |    |
| 163 | ТЕРp65-23-3<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О     | Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                  | 1000 м3 объема<br>здания | 28,876<br>28,876 + 0   | 1,84     | 1,84   |        |      | 53   | 53 |    |    |
| 164 | ТЕР16-07-005-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                        | 100 м<br>трубопровода    | 0,00968<br>0,00968 + 0 | 171,78   | 67,08  | 44,91  |      | 2    | 1  |    |    |



| 1                                              | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                     | 5                      | 6        | 7       | 8     | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|---------|-------|------|------|----|----|----|
| 165                                            | ТЕР16-07-005-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                         | 100 м<br>трубопровода | 0,01638<br>0,01638 + 0 | 329,84   | 67,08   | 44,91 |      | 5    | 1  | 1  |    |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                        |          |         |       |      |      |    |    |    |
| 166                                            | ТЕРp65-5-8<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О      | Смена задвижек диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 шт.               | 0,01<br>0,01 + 0       | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 |      | 424  | 32 |    | 3  |
| 167                                            | ТСЦ-302-1175                                                        | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                 | шт.                   | -1<br>-1 + 0           | 350,08   |         |       |      | -350 |    |    |    |
| 168                                            | Цена поставщика                                                     | Габаритный имитатор для Мр, фланцевый, Ду-40мм<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                                                        | шт                    | 1<br>1 + 0             | 1448,81  |         |       |      | 1449 |    |    |    |
| Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС. |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                        |          |         |       |      |      |    |    |    |
| Раздел 4. Демонтажные работы                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                        |          |         |       |      |      |    |    |    |
| 169                                            | ТЕРp65-3-13<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О     | Снятие задвижек диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 шт.<br>арматуры   | 0,03<br>0,03 + 0       | 944,09   | 934,89  | 9,2   | 3,72 | 28   | 28 |    |    |
| 170                                            | ТЕРp65-14-5<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О     | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                    | 100 м<br>трубопровода | 0,02<br>0,02 + 0       | 1316,53  | 1155,62 | 80,52 |      | 26   | 23 |    | 2  |
| 171                                            | ТЕРp65-14-4<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О     | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                    | 100 м<br>трубопровода | 0,03<br>0,03 + 0       | 762,14   | 640,59  | 59,84 |      | 23   | 19 |    | 2  |
| 172                                            | ТЕР16-02-007-04<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Разборка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм (с демонтажем фланцев)<br>(МДС36 п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0,4; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение          | 1<br>1 + 0             | 10,73    | 6,66    | 4,07  |      | 11   | 7  |    | 4  |
| Итого по разделу 4 Демонтажные работы          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                        |          |         |       |      |      |    |    |    |
| Раздел 5. Дополнительные работы                |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                        |          |         |       |      |      |    |    |    |
| 173                                            | ТЕР16-05-002-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм (при переносе задвижки ранее демонт.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                | 1 шт.                 | 1<br>1 + 0             | 835,21   | 18,48   | 7,25  | 0,3  | 835  | 18 |    | 7  |



| 1                                                | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                     | 5                           | 6        | 7      | 8      | 9     | 10   | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|--------|--------|-------|------|----|----|----|
| 174                                              | ТСЦ-302-1177                                                         | Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30ч6бр диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                     | шт.                   | -1<br>-1 + 0                | 734,43   |        |        |       | -734 |    |    |    |
| 175                                              | ТЕР16-02-004-04<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм (прим переносе трубы и отводов ранее демонт.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                  | 100 м<br>трубопровода | 0,01236<br>0,01 + 0+0,00236 | 16837,05 | 895,59 | 498,67 | 5,5   | 208  | 11 | 6  |    |
| 176                                              | ТСЦ-302-3290                                                         | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                            | м                     | -1,236<br>-1 + 0+0,236      | 147,31   |        |        |       | -182 |    |    |    |
| 177                                              | ТСЦ-507-1983                                                         | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 1                           | 77,08    |        |        |       | 77   |    |    |    |
| 178                                              | ТЕР16-02-007-04<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм (при переносе фланца ранее демонтир.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                              | 1 соединение          | 0,5<br>0,5 + 0              | 345,52   | 16,64  | 10,18  |       | 173  | 8  | 5  |    |
| 179                                              | ТСЦ-507-0986                                                         | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                            | шт.                   | -1<br>-1 + 0                | 127,62   |        |        |       | -128 |    |    |    |
| 180                                              | ТЕР16-07-005-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                            | 100 м<br>трубопровода | 0,01236<br>0,01 + 0+0,00236 | 329,84   | 67,08  | 44,91  |       | 4    | 1  | 1  |    |
| Итого по разделу 5 Дополнительные работы         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                             |          |        |        |       |      |    |    |    |
| Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                             |          |        |        |       |      |    |    |    |
| 181                                              | ТЕРм11-06-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Щиты и пульты, масса до 50 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                | 1 шт.                 | 1<br>0 + 1                  | 237,05   | 52,48  | 17,96  | 0,59  | 237  | 52 | 18 | 1  |
| 182                                              | Цена поставщика                                                      | Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМГП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | шт                    | 1<br>0 + 1                  | 5538,99  |        |        |       | 5539 |    |    |    |
| 183                                              | ТЕРм08-02-397-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                 | 100 м                 | 0,008<br>0 + 0,008          | 1599,08  | 115,77 | 329,12 | 53,64 | 13   | 1  | 3  |    |



| 1   | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5                    | 6        | 7       | 8       | 9      | 10    | 11 | 12 | 13 |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------|---------|---------|--------|-------|----|----|----|
| 184 | ТСЦ-509-0064                                                         | Профиль монтажный (DIN-рейка)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                            | м      | 0,8<br>0+0,8         | 71,04    |         |         |        | 57    |    |    |    |
| 185 | ТЕРм11-03-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пульттах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                      | 1 шт.  | 7<br>0+7             | 7,44     | 5,93    |         |        | 52    | 42 |    |    |
| 186 | Цена поставщика<br>О                                                 | Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=8%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%;<br>(ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,Л,А,<br>инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт     | 1<br>0+1             | 18488,01 |         |         |        | 18488 |    |    |    |
| 187 | ТЕРм08-02-411-04<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                     | 1 ввод | 6<br>0+6             | 43,45    | 11,14   |         |        | 261   | 67 |    |    |
| 188 | ТСЦ-509-0090                                                         | Перемычки гибкие, тип ПГС-50<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                             | шт.    | -6<br>0+6            | 7,24     |         |         |        | -43   |    |    |    |
| 189 | цена поставщика                                                      | Сальники ввертные (РГ-25 IP54)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                              | шт.    | 5<br>0+5             | 61,63    |         |         |        | 308   |    |    |    |
| 190 | цена поставщика                                                      | Сальники ввертные (РГ-29 IP54)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                              | шт.    | 1<br>0+1             | 63,79    |         |         |        | 64    |    |    |    |
| 191 | ТЕРм08-03-575-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                | 1 шт.  | 2<br>0+2             | 13,49    | 12,77   |         |        | 27    | 26 |    |    |
| 192 | цена поставщика                                                      | Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2%; ЗГПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                            | шт.    | 2<br>0+2             | 232,46   |         |         |        | 465   |    |    |    |
| 193 | ТЕРм08-02-152-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Полка-кронштейн из угловой стали<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                         | 1 т    | 0,00178<br>0+0,00178 | 33088,92 | 1118,07 | 1254,6  | 31,35  | 59    | 2  | 2  |    |
| 194 | ТЕРм08-02-407-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                           | 100 м  | 0,01<br>0+0,01       | 4052,39  | 449,03  | 1604,09 | 410,14 | 41    | 4  | 16 | 4  |



| 1   | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5                        | 6       | 7      | 8      | 9      | 10   | 11  | 12  | 13  |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|---------|--------|--------|--------|------|-----|-----|-----|
| 195 | ТСЦ-103-0351                                                         | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                        | М     | 1,03<br>0 + 1,03         | 102,3   |        |        |        | 105  |     |     |     |
| 196 | ТЕРм08-02-411-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                    | 100 м | 0,03<br>0 + 0,03         | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27   | 205  | 11  | 9   |     |
| 197 | цена поставщика                                                      | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                           | М     | 3,09<br>0 + 3,09         | 51,95   |        |        |        | 161  |     |     |     |
| 198 | ТЕРм08-02-409-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                               | 100 м | 0,542<br>0 + 0,542       | 4104,85 | 257,52 | 769,47 | 236,42 | 2225 | 140 | 417 | 128 |
| 199 | цена поставщика                                                      | ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                              | М     | 55,826<br>0 + 55,826     | 16,6    |        |        |        | 927  |     |     |     |
| 200 | ТЕРм08-02-412-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                        | 100 м | 0,542<br>0 + 0,537+0,005 | 1098,2  | 60,7   | 4,54   | 0,15   | 595  | 33  | 2   |     |
| 201 | ТЕРм08-02-412-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,06<br>0 + 0,06         | 1116,17 | 72,93  | 9,07   | 0,3    | 67   | 4   | 1   |     |
| 202 | ТЕРм08-02-405-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                             | 100 м | 0,062<br>0 + 0,062       | 2353,1  | 414,41 | 293,18 | 3,72   | 146  | 26  | 18  |     |



| 1                                                         | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4          | 5                      | 6       | 7      | 8    | 9    | 10     | 11  | 12 | 13 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|---------|--------|------|------|--------|-----|----|----|
| 203                                                       | ТЕРм08-02-412-09<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м      | 0,932<br>0 + 0,932     | 381,34  | 24,78  | 4,54 | 0,15 | 355    | 23  | 4  |    |
| 204                                                       | ТЕРм11-06-002-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Электрические проводки в щитах и пультых малогабаритных<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                        | 100 м      | 0,313<br>0 + 0,313     | 170,84  | 158,1  |      |      | 53     | 49  |    |    |
| 205                                                       | Цена поставщика                                                      | Провод силовой ПВ 1х0,75<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                             | м          | 1,236<br>0 + 1,236     | 6,47    |        |      |      | 8      |     |    |    |
| 206                                                       | Цена поставщика                                                      | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                           | м          | 11,22<br>0 + 11,22     | 40,38   |        |      |      | 453    |     |    |    |
| 207                                                       | Цена поставщика                                                      | Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                | м          | 125,664<br>0 + 125,664 | 40,55   |        |      |      | 5096   |     |    |    |
| 208                                                       | Цена поставщика                                                      | Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                 | м          | 56,61<br>0 + 56,1+0,51 | 38,38   |        |      |      | 2173   |     |    |    |
| 209                                                       | ТЕРм08-03-545-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Коробка (ящик) с захимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне,<br>количество захимов до 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37           | 1 шт.      | 5<br>0 + 5             | 250,6   | 35,81  | 3,44 |      | 1253   | 179 | 17 |    |
| 210                                                       | Цена поставщика                                                      | Коробка распаечная о/п 85х85х40 IP-54<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                | шт         | 5<br>0 + 5             | 51,9    |        |      |      | 260    |     |    |    |
| 211                                                       | ТЕРм11-08-001-03<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                | 100 концов | 1,19<br>0 + 1,19       | 183,66  | 120,92 |      |      | 219    | 144 |    |    |
| 212                                                       | ТЕРм08-03-574-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                              | 100 жил    | 0,24<br>0 + 0,24       | 5205,82 | 191,52 | 4,54 | 0,15 | 1249   | 46  | 1  |    |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                        |         |        |      |      | 128906 |     |    |    |



| 1                                                                                                      | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                     | 5                        | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11    | 12  | 13 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------|--------|--------|------|------|-------|-----|----|
| <b>Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.</b>             |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                          |          |        |        |      |      |       |     |    |
| 213                                                                                                    | ТЕРм08-02-411-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                     | 100 м                                 | 0,7<br>0 + 0,7           | 6823,93  | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 4777 | 263   | 215 | 2  |
| 214                                                                                                    | цена поставщика                                                      | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                          | М                                     | 72,1<br>0 + 72,1         | 51,95    |        |        |      | 3746 |       |     |    |
| <b>Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.</b>    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                          |          |        |        |      |      | 47588 |     |    |
| <b>Раздел 8. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.</b>          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                          |          |        |        |      |      |       |     |    |
| 215                                                                                                    | ТЕРм08-02-412-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                             | 100 м                                 | 0,7<br>0 + 0,7           | 1116,17  | 72,93  | 9,07   | 0,3  | 781  | 51    | 6   |    |
| 216                                                                                                    | Цена поставщика                                                      | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                            | М                                     | 71,4<br>0 + 71,4         | 40,38    |        |        |      | 2883 |       |     |    |
| <b>Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.</b> |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                          |          |        |        |      |      | 10540 |     |    |
| <b>Раздел 9. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.</b>                                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                          |          |        |        |      |      |       |     |    |
| 217                                                                                                    | ТЕР13-03-002-04<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (1.13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                       | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,022698<br>0,022698 + 0 | 345,68   | 71,56  | 16,55  | 0,11 | 8    | 2     |     |    |
| 218                                                                                                    | ТСЦ-113-0021                                                         | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                       | Т                                     | -0,0003<br>-0,0003 + 0   | 19552,05 |        |        |      | -6   |       |     |    |
| 219                                                                                                    | ТСЦ-101-4164                                                         | Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                            | кг                                    | 0,3<br>0,3 + 0           | 24,87    |        |        |      | 7    |       |     |    |
| 220                                                                                                    | ТЕР13-03-002-04<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (1.13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,022698<br>0,022698 + 0 | 691,31   | 143,11 | 33,1   | 0,22 | 16   | 3     | 1   |    |
| <b>Итого по разделу 9 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.</b>                          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                          |          |        |        |      |      | 486   |     |    |
| <b>Раздел 10. Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>                                                  |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                          |          |        |        |      |      |       |     |    |



| 1                                                       | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4              | 5              | 6       | 7       | 8 | 9 | 10   | 11     | 12 | 13 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|---------|---|---|------|--------|----|----|
| 221                                                     | ТЕРп01-11-013-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                                                                                                                                                                           | 1 токоприемник | 1<br>0+1       | 22,1    | 22,1    |   |   | 22   |        |    |    |
| 222                                                     | ТЕРп01-11-028-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 | 1 линия        | 1<br>0+1       | 5,89    | 5,89    |   |   | 6    | 6      |    |    |
| 223                                                     | ТЕРп01-11-011-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                                                                                                                                                    | 100 точек      | 0,02<br>0+0,02 | 235,68  | 235,68  |   |   | 5    | 5      |    |    |
| 224                                                     | ТЕРп02-01-002-03<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                                                                                                               | 1 система      | 1<br>0+1       | 1447,13 | 1447,13 |   |   | 1447 | 1447   |    |    |
| 225                                                     | ТЕРп02-01-002-04<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (12 приборов и датчиков + 5 дискретных)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                         | 1 канал        | 8<br>0+8       | 141,31  | 141,31  |   |   | 1130 | 1130   |    |    |
| Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы. |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |         |         |   |   |      | 128333 |    |    |

## Раздел 11. Узел учета проектные работы

|                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |          |         |         |  |  |      |       |  |  |
|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|---------|---------|--|--|------|-------|--|--|
| 226                                             | СВЦ9-5-7-4 | Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество бабов 7, часть проектной документации: ТО (Таб.1 К11 Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137; (ОЗП=0,137; ЭМ=0,137 к расч.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к расч.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137); 2.3.5 Т4 При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расч.; ЗПМ=0,8 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расч.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расч.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19 | разработка проектной документации | 1<br>0+1 | 1680,17 | 1680,17 |  |  | 1680 | 1680  |  |  |
| Итого по разделу 11 Узел учета проектные работы |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |          |         |         |  |  |      | 45679 |  |  |

## ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |      |      |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|------|------|-----|
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213130 | 6678 | 1185 | 135 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214981 | 8000 | 1714 | 183 |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |      |      |     |
| МДС35 пр.1 т.1 п.3_Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 105, 31-39, 41-42, 25-26, 48-49, 53-54, 73-97, 99-100, 108-111, 70-71, 114-115, 107, 227, 138-162, 164-165, 123-124, 135-136, 172-180, 217-220) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223    | 161  | 65   |     |



| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10     | 11     | 12    | 13   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------|-------|------|
| МДС35 пр.1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 40, 43-44, 101-102, 163, 166-167, 169-171)                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   | 68     | 62     | 5     |      |
| МДС35 пр.1 т.2 п.2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 46, 51, 56-62, 64-69, 112, 117-122, 126-127, 129-134, 181, 185, 204, 211, 183-184, 187-188, 191, 193-196, 198, 200-203, 209, 212-213, 215) |   |   |   |   |   |   |   |   | 868    | 531    | 339   | 47   |
| МДС40 т.2 п.3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 221-225)                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   | 392    | 392    |       |      |
| МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 213, 215)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   | 145    | 85     | 60    | 1    |
| МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 105, 31-39, 41-42, 25-26, 48-49, 53-54, 73-97, 99-100, 108-111, 70-71, 114-115, 107, 227, 138-162, 164-165, 123-124, 135-136, 173-180, 217-220)                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   | 155    | 92     | 61    |      |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   | 471313 | 185666 | 10780 | 4054 |
| Накладные расходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   | 109306 |        |       |      |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |        |        |       |      |
| 61% = 72%*0.85 ФОТ (от 66494) (Поз. 221-225)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   | 40561  |        |       |      |
| 69% = 81%*0.85 ФОТ (от 5803) (Поз. 40, 163, 169-171)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 4004   |        |       |      |
| 75% = 88%*0.85 ФОТ (от 19160) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 46, 51, 56-62, 64-69, 112, 117-122, 126-127, 129-134, 181, 185, 204, 211)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   | 14371  |        |       |      |
| 76% = 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 177) (Поз. 217-220)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   | 135    |        |       |      |
| 89% = 105%*0.85 ФОТ (от 32118) (Поз. 182-184, 187-203, 205-210, 212-216)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   | 28585  |        |       |      |
| 96% = 113%*0.85 ФОТ (от 4696) (Поз. 43-45, 101-104, 166-168)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   | 4508   |        |       |      |
| 108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13445) (Поз. 3-5, 8-10, 105, 31-39, 41-42, 48-50, 53-55, 106, 73-97, 99-100, 108-111, 114-116, 107, 227, 138-162, 164-165, 172-180)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   | 14522  |        |       |      |
| 122% = 143%*0.85 ФОТ (от 2148) (Поз. 25-26, 70-71, 123-124, 135-136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2620   |        |       |      |
| Сметная прибыль                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   | 60678  |        |       |      |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |        |        |       |      |
| 32% = 40%*0.8 ФОТ (от 66494) (Поз. 221-225)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   | 21278  |        |       |      |
| 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 5803) (Поз. 40, 163, 169-171)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   | 2321   |        |       |      |
| 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 23856) (Поз. 43-45, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 101-104, 46, 51, 56-62, 64-69, 166-168, 112, 117-122, 126-127, 129-134, 181, 185, 204, 211)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   | 11452  |        |       |      |
| 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 32118) (Поз. 182-184, 187-203, 205-210, 212-216)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   | 16702  |        |       |      |
| 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 177) (Поз. 217-220)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   | 85     |        |       |      |
| 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13445) (Поз. 3-5, 8-10, 105, 31-39, 41-42, 48-50, 53-55, 106, 73-97, 99-100, 108-111, 114-116, 107, 227, 138-162, 164-165, 172-180)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   | 7530   |        |       |      |
| 61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2148) (Поз. 25-26, 70-71, 123-124, 135-136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   | 1310   |        |       |      |
| <b>Итого по смете:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |        |        |       |      |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   | 116184 |        |       |      |
| Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   | 77720  |        |       |      |
| Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   | 76995  |        |       |      |
| Итого по разделу 4 Демонтажные работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   | 4350   |        |       |      |
| Итого по разделу 5 Дополнительные работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   | 4516   |        |       |      |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   | 128906 |        |       |      |



| 1                                                                                               | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлпорукава.   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Итого по разделу 9 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы.                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Итого по разделу 11 Узел учета проектные работы                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Итого                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| В том числе:                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Материалы                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Машины и механизмы                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| ФОТ                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Оборудование                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Накладные расходы                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Сметная прибыль                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| <b>ВСЕГО по смете</b>                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |

РАСЧЕТЫ ПРОВЕРЕННЫ  
СБ ПТО МУП «КОС»  
Тимошенко Т.А.