

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МУП «КОС»

  
Е.Н. Борисевич  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Смета № АУТВР - 082

Объект: "МО город Норильск р-н Центральный, ж/о Оганер. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Югославская, д.44"  
Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта: Ог-Ю-44-09/2015-АУТВР

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск р-н Центральный, ул. Югославская, д.44

Договор подряда КОС - 126 / 15

от 26 . 05 . 20 15 г.

На сумму: 669 455 руб.



с НДС 789 956,90 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подрядчик: ООО "СеверСтрой"


СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:

|                             |                                                                                     |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Главный инженер             |  | И.В. Леготин  |
| Главный бухгалтер           |  | Н.Н. Калинина |
| Начальник ПЭБ               |  | Т.А. Клепча   |
| Главный энергетик           |  | В.В. Дацюк    |
| Начальник службы ЭРНС ТВСиК |  | Н.И. Сергеева |



Подрядчик:

Генеральный директор  А.В. Белов



| № пп                                    | Обоснование                                                         | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ед. изм.     | Кол.       | Стоимость единицы, руб. |        |         |       | Общая стоимость, руб. |        |         |       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------|--------|---------|-------|-----------------------|--------|---------|-------|
|                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |            | В том числе             |        |         |       | В том числе           |        |         |       |
|                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |            | Всего                   | Осн.Зп | Эк.Маш. | ЗпМех | Всего                 | Осн.Зп | Эк.Маш. | ЗпМех |
| 1                                       | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4            | 5          | 6                       | 7      | 8       | 9     | 10                    | 11     | 12      | 13    |
| Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |            |                         |        |         |       |                       |        |         |       |
| Приборы и оборудование Дуб5             |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |            |                         |        |         |       |                       |        |         |       |
| 1                                       | ТЕРм11-02-022-05<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-65, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                | 1 шт.        | 1<br>1+0   | 110,88                  | 41,45  | 33,05   |       | 111                   | 41     |         | 33    |
| 2                                       | Цена поставщика                                                     | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,8-120,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-65, кл.Б)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | шт           | 1<br>1+0   | 21035,82                |        |         |       | 21036                 |        |         |       |
| 3                                       | ТЕР16-02-007-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                              | 1 соединение | 1<br>1+0   | 246,03                  | 16,64  | 10,18   |       | 246                   | 17     |         | 10    |
| 4                                       | ТСЦ-507-0984                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                          | шт.          | -2<br>-2+0 | 92,02                   |        |         |       | -184                  |        |         |       |
| 5                                       | Цена поставщика                                                     | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                                                        | комплект     | 1<br>1+0   | 2151,59                 |        |         |       | 2152                  |        |         |       |
| 6                                       | ТЕРм11-02-022-05<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                              | 1 шт.        | 1<br>1+0   | 110,88                  | 41,45  | 33,05   |       | 111                   | 41     |         | 33    |
| 7                                       | Цена поставщика                                                     | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,8-120,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл.Б)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1<br>1+0   | 21874,21                |        |         |       | 21874                 |        |         |       |
| 8                                       | ТЕР16-02-007-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                              | 1 соединение | 1<br>1+0   | 246,03                  | 16,64  | 10,18   |       | 246                   | 17     |         | 10    |



| 1                            | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4        | 5                    | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|
| 9                            | ТСЦ-507-0984                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                             | шт.      | -2<br>-2 + 0         | 92,02   |        |        |   | -184 |    |    |    |
| 10                           | Цена поставщика                                                     | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                                           | комплект | 1<br>1 + 0           | 2151,59 |        |        |   | 2152 |    |    |    |
| комплект термообразователей  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                      |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 11                           | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа<br>(термообразователи сопротивления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                    | 100 шт.  | 0,02<br>0,02 + 0     | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    |
| 12                           | 507-2630                                                            | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                          | шт.      | -2<br>-2 + 0         | 10,01   |        |        |   | -20  |    |    |    |
| 13                           | 301-3240                                                            | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                    | шт.      | -2<br>-2 + 0         | 4,74    |        |        |   | -9   |    |    |    |
| 14                           | 108-0081                                                            | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                       | шт.      | -2<br>-2 + 0         | 17,63   |        |        |   | -35  |    |    |    |
| 15                           | 101-1703                                                            | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                 | кг       | -0,06<br>-0,06 + 0   | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |
| 16                           | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                       | 1 шт.    | 2<br>2 + 0           | 14,02   | 11,74  |        |   | 28   | 23 |    |    |
| 17                           | ТСЦ-509-2160                                                        | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                   | кг       | -0,084<br>-0,084 + 0 | 48,82   |        |        |   | -4   |    |    |    |
| 18                           | Цена поставщика                                                     | Комплект термообразователей КТС-П Р100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.68. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | комплект | 1<br>1 + 0           | 1938,08 |        |        |   | 1938 |    |    |    |
| датчик избыточного давления: |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                      |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 19                           | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                              | 100 шт.  | 0,02<br>0,02 + 0     | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    |



| 1                     | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4     | 5                    | 6       | 7     | 8 | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------|-------|---|---|------|----|----|----|
| 20                    | ТСЦ-507-2630                                                        | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                             | шт.   | -2<br>-2 + 0         | 10,01   |       |   |   | -20  |    |    |    |
| 21                    | ТСЦ-301-3240                                                        | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                       | шт.   | -2<br>-2 + 0         | 4,74    |       |   |   | -9   |    |    |    |
| 22                    | ТСЦ-108-0081                                                        | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                          | шт.   | -2<br>-2 + 0         | 17,63   |       |   |   | -35  |    |    |    |
| 23                    | ТСЦ-101-1703                                                        | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                    | кг    | -0,06<br>-0,06 + 0   | 26,78   |       |   |   | -2   |    |    |    |
| 24                    | ТСЦ-302-1236                                                        | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                     | шт.   | 2<br>2 + 0           | 12,37   |       |   |   | 25   |    |    |    |
| БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                      |         |       |   |   |      |    |    |    |
| 25                    | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                          | 1 шт. | 2<br>2 + 0           | 38,21   | 8,77  |   |   | 76   | 18 |    |    |
| 26                    | ТСЦ-302-1342                                                        | Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                  | шт.   | -2<br>-2 + 0         | 28,28   |       |   |   | -57  |    |    |    |
| 27                    | ТСЦ-302-1831                                                        | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                             | шт.   | 2<br>2 + 0           | 29,42   |       |   |   | 59   |    |    |    |
| 28                    | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                          | 1 шт. | 2<br>2 + 0           | 14,02   | 11,74 |   |   | 28   | 23 |    |    |
| 29                    | ТСЦ-509-2160                                                        | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                      | кг    | -0,084<br>-0,084 + 0 | 48,82   |       |   |   | -4   |    |    |    |
| 30                    | Цена поставщика<br>О                                                | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт    | 2<br>2 + 0           | 3810,84 |       |   |   | 7622 |    |    |    |
| Сброс                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                      |         |       |   |   |      |    |    |    |



| 1                   | 2                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                     | 5                      | 6        | 7      | 8      | 9   | 10   | 11 | 12 | 13 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|--------|--------|-----|------|----|----|----|
| 31                  | <b>ТЕР16-02-007-04</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм (ответные, присоединение к существующему трубопроводу)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                   | 1 соединение          | 0,5<br>0,5 + 0         | 345,52   | 16,64  | 10,18  |     | 173  | 8  | 5  |    |
| 32                  | <b>ТСЦ-101-2576</b>                                                        | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                          | Т                     | -0,0009<br>-0,0009 + 0 | 31424,22 |        |        |     | -28  |    |    |    |
| 33                  | <b>ТСЦ-101-2576</b>                                                        | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                          | Т                     | 0,0009<br>0,0009 + 0   | 31424,22 |        |        |     | 28   |    |    |    |
| 34                  | <b>ТСЦ-509-0967</b>                                                        | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                   | 1000 шт.              | -0,0005<br>-0,0005 + 0 | 5000,27  |        |        |     | -3   |    |    |    |
| 35                  | <b>ТСЦ-509-0967</b>                                                        | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                   | 1000 шт.              | 0,0005<br>0,0005 + 0   | 5000,27  |        |        |     | 3    |    |    |    |
| 36                  | <b>ТСЦ-507-0986</b>                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                               | шт.                   | -1<br>-1 + 0           | 127,62   |        |        |     | -128 |    |    |    |
| 37                  | <b>ТСЦ-507-1003</b>                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                               | шт.                   | 1<br>1 + 0             | 148,69   |        |        |     | 149  |    |    |    |
| <b>Трубопроводы</b> |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                        |          |        |        |     |      |    |    |    |
| 38                  | <b>ТЕР16-02-004-04</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                      | 100 м<br>трубопровода | 0,0067<br>0,0067 + 0   | 16837,05 | 895,59 | 498,67 | 5,5 | 113  | 6  | 3  |    |
| 39                  | <b>ТСЦ-302-3290</b>                                                        | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                  | м                     | -0,67<br>-0,67 + 0     | 147,31   |        |        |     | -99  |    |    |    |
| 40                  | <b>ТСЦ-507-2295</b>                                                        | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х65 мм. наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 4<br>4 + 0             | 40,74    |        |        |     | 163  |    |    |    |



| 1                                                | 2                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                        | 5                      | 6        | 7       | 8      | 9    | 10    | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------|---------|--------|------|-------|----|----|----|
| 41                                               | ТСЦ-103-0402                                                     | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | М                        | 0,35<br>0,35 + 0       | 296,65   |         |        |      | 104   |    |    |    |
| 42                                               | ТЕР16-02-004-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                 | 100 м<br>трубопровода    | 0,01105<br>0,01105 + 0 | 12233,21 | 809,12  | 353,46 | 3,42 | 135   | 9  | 4  |    |
| 43                                               | ТСЦ-302-3293                                                     | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                             | М                        | -1,105<br>-1,105 + 0   | 107,5    |         |        |      | -119  |    |    |    |
| 44                                               | ТСЦ-103-0373                                                     | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | М                        | 1,105<br>1,105 + 0     | 173,7    |         |        |      | 192   |    |    |    |
| 45                                               | ТЕРр65-23-1<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О     | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                        | 1000 м3 объема<br>здания | 15,699<br>15,699 + 0   | 3,6      | 3,6     |        |      | 57    | 57 |    |    |
| 46                                               | ТЕР16-07-005-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                            | 100 м<br>трубопровода    | 0,01775<br>0,01775 + 0 | 329,84   | 67,08   | 44,91  |      | 6     | 1  | 1  |    |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                        |          |         |        |      |       |    |    |    |
| 47                                               | ТЕРр65-5-9<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О      | Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установке и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                     | 100 шт.                  | 0,02<br>0,02 + 0       | 67934,44 | 4405,68 | 867,55 |      | 1359  | 88 | 17 |    |
| 48                                               | ТСЦ-302-1176                                                     | Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                   | шт.                      | -2<br>-2 + 0           | 553,19   |         |        |      | -1106 |    |    |    |
| 49                                               | Цена поставщика                                                  | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-65мм (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                           | шт                       | 2<br>2 + 0             | 2475,95  |         |        |      | 4952  |    |    |    |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                        |          |         |        |      |       |    |    |    |
| Раздел 2. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                        |          |         |        |      |       |    |    |    |
| Приборы и оборудование                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                        |          |         |        |      |       |    |    |    |
| 93469                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                        |          |         |        |      |       |    |    |    |



| 1  | 2                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4            | 5          | 6        | 7     | 8     | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|-------|-------|---|-------|----|----|----|
| 50 | <b>ТЕРм11-02-022-04</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на<br>фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм<br>(МФ-5.2.1-Б-40, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                              | 1 шт.        | 1<br>1+0   | 68,56    | 31,09 | 22,72 |   | 69    | 31 | 23 |    |
| 51 | <b>Цена поставщика</b><br>О                                                 | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,3-45,0м3/ч<br>(МФ-5.2.1-Б-40, кл.Б)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%;<br>(ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А,<br>инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | шт           | 1<br>1+0   | 16887,46 |       |       |   | 16887 |    |    |    |
| 52 | <b>ТЕР16-02-007-01</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах<br>диаметром 50 мм (Применительно Ду40)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                          | 1 соединение | 1<br>1+0   | 201,76   | 10,94 | 6,83  |   | 202   | 11 | 7  |    |
| 53 | <b>ТСЦ-507-0983</b>                                                         | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3,<br>давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                    | шт.          | -2<br>-2+0 | 77,07    |       |       |   | -154  |    |    |    |
| 54 | <b>Цена поставщика</b>                                                      | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-40мм ППБ.305651.003-<br>03<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2%; к расх.: ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.: ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                              | комплект     | 1<br>1+0   | 1470,43  |       |       |   | 1470  |    |    |    |
| 55 | <b>ТЕРм11-02-022-04</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на<br>фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм<br>(МФ-5.2.1-Б-Р-40, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                            | 1 шт.        | 1<br>1+0   | 68,56    | 31,09 | 22,72 |   | 69    | 31 | 23 |    |
| 56 | <b>Цена поставщика</b><br>О                                                 | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,3-45,0м3/ч<br>(МФ-5.2.1-Б-Р-40, кл.Б)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%;<br>(ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А,<br>инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1<br>1+0   | 17725,84 |       |       |   | 17726 |    |    |    |
| 57 | <b>ТЕР16-02-007-01</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах<br>диаметром 50 мм (Применительно Ду40)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                          | 1 соединение | 1<br>1+0   | 201,76   | 10,94 | 6,83  |   | 202   | 11 | 7  |    |
| 58 | <b>ТСЦ-507-0983</b>                                                         | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3,<br>давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                    | шт.          | -2<br>-2+0 | 77,07    |       |       |   | -154  |    |    |    |



| 1                                    | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4        | 5                    | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|
| 59                                   | Цена поставщика                                                      | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-40мм ППБ. 305651.003-03<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                  | комплект | 1<br>1 + 0           | 1470,43 |        |        |   | 1470 |    |    |    |
| комплект Термопреобразователей       |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                      |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 60                                   | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа<br>(термопреобразователи сопротивления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                      | 100 шт.  | 0,02<br>0,02 + 0     | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    |
| 61                                   | ТСЦ-507-2630                                                         | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                               | шт.      | -2<br>-2 + 0         | 10,01   |        |        |   | -20  |    |    |    |
| 62                                   | ТСЦ-301-3240                                                         | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.      | -2<br>-2 + 0         | 4,74    |        |        |   | -9   |    |    |    |
| 63                                   | ТСЦ-108-0081                                                         | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                            | шт.      | -2<br>-2 + 0         | 17,63   |        |        |   | -35  |    |    |    |
| 64                                   | ТСЦ-101-1703                                                         | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                      | кг       | -0,06<br>-0,06 + 0   | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |
| 65                                   | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор. устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                            | 1 шт.    | 2<br>2 + 0           | 14,02   | 11,74  |        |   | 28   | 23 |    |    |
| 66                                   | ТСЦ-509-2160                                                         | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                        | кг       | -0,084<br>-0,084 + 0 | 48,82   |        |        |   | -4   |    |    |    |
| 67                                   | Цена поставщика                                                      | Комплект термопреобразователей КТСП-Н Р100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | комплект | 1<br>1 + 0           | 1938,08 |        |        |   | 1938 |    |    |    |
| преобразователи избыточного давления |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                      |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 68                                   | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                   | 100 шт.  | 0,02<br>0,02 + 0     | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    |
| 69                                   | ТСЦ-101-1703                                                         | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                      | кг       | -0,06<br>-0,06 + 0   | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |



| 1                        | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4       | 5                    | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|
| 70                       | ТСЦ-108-0081                                                         | Бобышки кошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт.     | -2<br>-2 + 0         | 17,63   |        |        |   | -35  |    |    |    |
| 71                       | ТСЦ-302-1236                                                         | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                  | шт.     | 2<br>2 + 0           | 12,37   |        |        |   | 25   |    |    |    |
| 72                       | ТСЦ-301-3240                                                         | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт.     | -2<br>-2 + 0         | 4,74    |        |        |   | -9   |    |    |    |
| 73                       | ТСЦ-507-2630                                                         | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт.     | -2<br>-2 + 0         | 10,01   |        |        |   | -20  |    |    |    |
| 74                       | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                      | 1 шт.   | 2<br>2 + 0           | 38,21   | 8,77   |        |   | 76   | 18 |    |    |
| 75                       | ТСЦ-302-1342                                                         | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                              | шт.     | -2<br>-2 + 0         | 28,28   |        |        |   | -57  |    |    |    |
| 76                       | ТСЦ-302-1831                                                         | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                          | шт.     | 2<br>2 + 0           | 29,42   |        |        |   | 59   |    |    |    |
| 77                       | ТЕРМ11-02-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                       | 1 шт.   | 2<br>2 + 0           | 14,02   | 11,74  |        |   | 28   | 23 |    |    |
| 78                       | ТСЦ-509-2160                                                         | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                   | кг      | -0,084<br>-0,084 + 0 | 48,82   |        |        |   | -4   |    |    |    |
| 79                       | Цена поставщика                                                      | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%, ТЗ=1,2%, ТЗМ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт      | 2<br>2 + 0           | 3810,84 |        |        |   | 7622 |    |    |    |
| сброса, воздухоотводчики |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                      |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 80                       | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Iтар 093 Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                    | 100 шт. | 0,04<br>0,04 + 0     | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 192  | 29 | 24 |    |
| 81                       | ТСЦ-101-1703                                                         | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                 | кг      | -0,12<br>-0,12 + 0   | 26,78   |        |        |   | -3   |    |    |    |



| 1                             | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4       | 5                  | 6       | 7      | 8      | 9   | 10   | 11 | 12 | 13 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|---------|--------|--------|-----|------|----|----|----|
| 82                            | ТСЦ-108-0081                                                         | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                               | шт.     | -4<br>-4 + 0       | 17,63   |        |        |     | -71  |    |    |    |
| 83                            | ТСЦ-302-1236                                                         | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                          | шт.     | 4<br>4 + 0         | 12,37   |        |        |     | 49   |    |    |    |
| 84                            | ТСЦ-301-3240                                                         | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                            | шт.     | -4<br>-4 + 0       | 4,74    |        |        |     | -19  |    |    |    |
| 85                            | ТСЦ-507-2630                                                         | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                  | шт.     | -4<br>-4 + 0       | 10,01   |        |        |     | -40  |    |    |    |
| 86                            | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                              | 1 шт.   | 4<br>4 + 0         | 38,21   | 8,77   |        |     | 153  | 35 |    |    |
| 87                            | ТСЦ-302-1342                                                         | Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                      | шт.     | -4<br>-4 + 0       | 28,28   |        |        |     | -113 |    |    |    |
| 88                            | ТСЦ-302-1831                                                         | Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                  | шт.     | 4<br>4 + 0         | 29,42   |        |        |     | 118  |    |    |    |
| 89                            | ТЕР18-06-003-10<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка воздухоотводчиков<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                     | 1 шт.   | 2<br>2 + 0         | 184,01  | 18,16  | 17,79  | 0,3 | 368  | 36 | 36 | 1  |
| 90                            | ТСЦ-507-0944                                                         | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.     | -2<br>-2 + 0       | 32,88   |        |        |     | -66  |    |    |    |
| Дополнительные работы, сброса |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                    |         |        |        |     |      |    |    |    |
| 91                            | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Iтар 093 Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                            | 100 шт. | 0,01<br>0,01 + 0   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |     | 48   | 7  | 6  |    |
| 92                            | ТСЦ-101-1703                                                         | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                         | кг      | -0,03<br>-0,03 + 0 | 26,78   |        |        |     | -1   |    |    |    |
| 93                            | ТСЦ-108-0081                                                         | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                               | шт.     | -1<br>-1 + 0       | 17,63   |        |        |     | -18  |    |    |    |
| 94                            | ТСЦ-301-3240                                                         | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                            | шт.     | -1<br>-1 + 0       | 4,74    |        |        |     | -5   |    |    |    |



| 1                       | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4       | 5                  | 6       | 7      | 8      | 9 | 10  | 11 | 12 | 13* |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|---------|--------|--------|---|-----|----|----|-----|
| 95                      | ТСЦ-507-2630                                                         | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                           | шт.     | -1<br>-1 + 0       | 10,01   |        |        |   | -10 |    |    |     |
| 96                      | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                       | 1 шт.   | 1<br>1 + 0         | 38,21   | 8,77   |        |   | 38  | 9  |    |     |
| 97                      | ТСЦ-302-1342                                                         | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.     | -1<br>-1 + 0       | 28,28   |        |        |   | -28 |    |    |     |
| 98                      | ТСЦ-302-1831                                                         | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                           | шт.     | 1<br>1 + 0         | 29,42   |        |        |   | 29  |    |    |     |
| 99                      | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Iтар 093 Ду-20мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                     | 100 шт. | 0,02<br>0,02 + 0   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96  | 14 | 12 |     |
| 100                     | ТСЦ-101-1703                                                         | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                  | кг      | -0,06<br>-0,06 + 0 | 26,78   |        |        |   | -2  |    |    |     |
| 101                     | ТСЦ-108-0081                                                         | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                        | шт.     | -2<br>-2 + 0       | 17,63   |        |        |   | -35 |    |    |     |
| 102                     | ТСЦ-302-1237                                                         | Столбы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                  | шт.     | 2<br>2 + 0         | 14,82   |        |        |   | 30  |    |    |     |
| 103                     | ТСЦ-301-3240                                                         | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                     | шт.     | -2<br>-2 + 0       | 4,74    |        |        |   | -9  |    |    |     |
| 104                     | ТСЦ-507-2630                                                         | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                           | шт.     | -2<br>-2 + 0       | 10,01   |        |        |   | -20 |    |    |     |
| 105                     | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                       | 1 шт.   | 2<br>2 + 0         | 38,21   | 8,77   |        |   | 76  | 18 |    |     |
| 106                     | ТСЦ-302-1342                                                         | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.     | -2<br>-2 + 0       | 28,28   |        |        |   | -57 |    |    |     |
| 107                     | ТСЦ-302-1832                                                         | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                           | шт.     | 2<br>2 + 0         | 46,24   |        |        |   | 92  |    |    |     |
| Краны шаровые приварные |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                    |         |        |        |   |     |    |    |     |



| 1            | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                     | 5                      | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|
| 108          | ТЕР16-05-001-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Кран шаровый приварной)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37           | 1 шт.                 | 2<br>2 + 0             | 219,26   | 15,35  | 7,92   |      | 439  | 31 | 16 |    |
| 109          | ТСЦ-507-0983                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                 | шт.                   | -4<br>-4 + 0           | 77,07    |        |        |      | -308 |    |    |    |
| 110          | ТСЦ-302-1825                                                        | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                            | шт.                   | 2<br>2 + 0             | 1129,08  |        |        |      | 2258 |    |    |    |
| трубопроводы |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                        |          |        |        |      |      |    |    |    |
| 111          | ТЕР16-02-004-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                        | 100 м<br>трубопровода | 0,03206<br>0,03206 + 0 | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 392  | 26 | 11 |    |
| 112          | ТСЦ-302-3293                                                        | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                    | м                     | -3,206<br>-3,206 + 0   | 107,5    |        |        |      | -345 |    |    |    |
| 113          | ТСЦ-507-2281                                                        | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-45х2,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                  | шт.                   | 6<br>6 + 0             | 36,62    |        |        |      | 220  |    |    |    |
| 114          | ТСЦ-507-1976                                                        | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37     | шт.                   | 12<br>12 + 0           | 33,78    |        |        |      | 405  |    |    |    |
| 115          | ТСЦ-103-0373                                                        | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                        | м                     | 0,8<br>0,8 + 0         | 173,7    |        |        |      | 139  |    |    |    |
| 116          | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                 | 100 м<br>трубопровода | 0,0085<br>0,0085 + 0   | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 93   | 6  | 2  |    |
| 117          | ТСЦ-103-0352                                                        | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3,5 мм (применительно 48х3,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м                     | 0,85<br>0,85 + 0       | 112,46   |        |        |      | 96   |    |    |    |



| 1                                                  | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                     | 5                      | 6        | 7       | 8     | 9   | 10   | 11     | 12 | 13 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|---------|-------|-----|------|--------|----|----|
| 118                                                | ТЕР16-07-005-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                         | 100 м<br>трубопровода | 0,0085<br>0,0085 + 0   | 171,78   | 67,08   | 44,91 |     | 1    | 1      |    |    |
| 119                                                | ТЕР16-07-005-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                        | 100 м<br>трубопровода | 0,03206<br>0,03206 + 0 | 329,84   | 67,08   | 44,91 |     | 11   | 2      | 1  |    |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                        |          |         |       |     |      |        |    |    |
| 120                                                | ТЕРр65-5-8<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О      | Смена задвижек диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                           | 100 шт.               | 0,02<br>0,02 + 0       | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 |     | 848  | 64     | 7  |    |
| 121                                                | ТСЦ-302-1175                                                        | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-ч6бр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                               | шт.                   | -2<br>-2 + 0           | 350,08   |         |       |     | -700 |        |    |    |
| 122                                                | Цена поставки                                                       | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-40мм (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                            | шт                    | 2<br>2 + 0             | 1448,81  |         |       |     | 2898 |        |    |    |
| Дополнительные работы                              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                        |          |         |       |     |      |        |    |    |
| 123                                                | ТЕР16-05-001-03<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду65мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.                 | 2<br>2 + 0             | 379,77   | 30,38   | 14,07 | 0,3 | 760  | 61     | 28 | 1  |
| 124                                                | ТСЦ-507-0986                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп3, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                            | шт.                   | -4<br>-4 + 0           | 127,62   |         |       |     | -510 |        |    |    |
| 125                                                | ТСЦ-507-1001                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп3, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                             | шт.                   | 4<br>4 + 0             | 110,58   |         |       |     | 442  |        |    |    |
| 126                                                | ТСЦ-301-3267                                                        | Затворы гидравлические диаметром до 65 мм// 65мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                         | шт.                   | 2<br>2 + 0             | 1007,72  |         |       |     | 2015 |        |    |    |
| Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                        |          |         |       |     |      | 122821 |    |    |
| Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                        |          |         |       |     |      |        |    |    |
| Приборы и оборудование                             |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                        |          |         |       |     |      |        |    |    |



| *1                                   | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4            | 5                | 6       | 7      | 8      | 9     | 10  | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------|--------|--------|-------|-----|----|----|----|
| 127                                  | ТЕРм11-02-022-04<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                             | 1 шт.        | 1<br>1+0         | 68,56   | 31,09  | 22,72  |       | 69  | 31 | 23 | 13 |
| 128                                  | Цена поставщика                                                      | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.2-30.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%;<br>МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструмента ПЗ=1,015; (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1<br>1+0         | 15929,3 |        |        | 15929 |     |    |    |    |
| 129                                  | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                      | 1 соединение | 1<br>1+0         | 201,76  | 10,94  | 6,83   |       | 202 | 11 | 7  |    |
| 130                                  | ТСЦ-507-0983                                                         | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, диаметром 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                | шт.          | -2<br>-2+0       | 77,07   |        |        | -154  |     |    |    |    |
| 131                                  | Цена поставщика                                                      | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                            | комплект     | 1<br>1+0         | 1254,19 |        |        | 1254  |     |    |    |    |
| преобразователи избыточного давления |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                  |         |        |        |       |     |    |    |    |
| 132                                  | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                         | 100 шт.      | 0,01<br>0,01+0   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |       | 48  | 7  | 6  |    |
| 133                                  | ТСЦ-507-2630                                                         | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт.          | -1<br>-1+0       | 10,01   |        |        | -10   |     |    |    |    |
| 134                                  | ТСЦ-301-3240                                                         | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                               | шт.          | -1<br>-1+0       | 4,74    |        |        | -5    |     |    |    |    |
| 135                                  | ТСЦ-108-0081                                                         | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт.          | -1<br>-1+0       | 17,63   |        |        | -18   |     |    |    |    |
| 136                                  | ТСЦ-101-1703                                                         | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                            | кг           | -0,03<br>-0,03+0 | 26,78   |        |        | -1    |     |    |    |    |
| 137                                  | ТСЦ-302-1236                                                         | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                             | шт.          | 1<br>1+0         | 12,37   |        |        | 12    |     |    |    |    |



| 1   | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5                  | 6       | 7     | 8 | 9 | 10   | 11 | 12 | 13* |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------|-------|---|---|------|----|----|-----|
| 138 | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                             | 1 шт. | 1<br>1+0           | 38,21   | 8,77  |   |   | 38   | 9  |    |     |
| 139 | ТСЦ-302-1342                                                         | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                    | шт.   | -1<br>-1+0         | 28,28   |       |   |   | -28  |    |    |     |
| 140 | ТСЦ-302-1831                                                         | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                 | шт.   | 1<br>1+0           | 29,42   |       |   |   | 29   |    |    |     |
| 141 | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                              | 1 шт. | 1<br>1+0           | 14,02   | 11,74 |   |   | 14   | 12 |    |     |
| 142 | ТСЦ-509-2160                                                         | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                          | кг    | -0,042<br>-0,042+0 | 48,82   |       |   |   | -2   |    |    |     |
| 143 | Цена поставщика<br>О                                                 | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2%; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПта, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт    | 1<br>1+0           | 3810,84 |       |   |   | 3811 |    |    |     |

## сброса, воздухоотводчики

| 144 | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Iтар 093 Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02<br>0,02+0   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |  | 96  | 14 | 12 |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|---------|--------|--------|--|-----|----|----|--|
| 145 | ТСЦ-507-2630                                                         | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                       | шт.     | -2<br>-2+0       | 10,01   |        |        |  | -20 |    |    |  |
| 146 | ТСЦ-301-3240                                                         | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                 | шт.     | -2<br>-2+0       | 4,74    |        |        |  | -9  |    |    |  |
| 147 | ТСЦ-108-0081                                                         | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                    | шт.     | -2<br>-2+0       | 17,63   |        |        |  | -35 |    |    |  |
| 148 | ТСЦ-101-1703                                                         | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                              | кг      | -0,06<br>-0,06+0 | 26,78   |        |        |  | -2  |    |    |  |
| 149 | ТСЦ-302-1236                                                         | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                               | шт.     | 2<br>2+0         | 12,37   |        |        |  | 25  |    |    |  |



| 1                 | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4        | 5          | 6       | 7     | 8     | 9   | 10   | 11  | 12 | 13 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|-------|-------|-----|------|-----|----|----|
| 150               | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                       | 1 шт.    | 2<br>2+0   | 38,21   | 8,77  |       |     | 76   | 18  |    |    |
| 151               | ТСЦ-302-1342                                                        | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                              | шт.      | -2<br>-2+0 | 28,28   |       |       |     | -57  |     |    |    |
| 152               | ТСЦ-302-1831                                                        | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                           | шт.      | 2<br>2+0   | 29,42   |       |       |     | 59   |     |    |    |
| 153               | ТЕР18-06-003-10<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка воздухоотводчиков<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                              | 1 шт.    | 1<br>1+0   | 184,01  | 18,16 | 17,79 | 0,3 | 184  | 18  | 18 |    |
| 154               | ТСЦ-507-0944                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                          | шт.      | -1<br>-1+0 | 32,88   |       |       |     | -33  |     |    |    |
| запорная арматура |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |            |         |       |       |     |      |     |    |    |
| 155               | ТЕР16-05-001-03<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый ДУ65мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.    | 1<br>1+0   | 379,77  | 30,38 | 14,07 | 0,3 | 380  | 30  |    | 14 |
| 156               | ТСЦ-507-0986                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                            | шт.      | -2<br>-2+0 | 127,62  |       |       |     | -255 |     |    |    |
| 157               | ТСЦ-507-1001                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                             | шт.      | 2<br>2+0   | 110,58  |       |       |     | 221  |     |    |    |
| 158               | ТСЦ-301-3267                                                        | Затворы гидравлические диаметром до 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                | шт.      | 1<br>1+0   | 1007,72 |       |       |     | 1008 |     |    |    |
| 159               | ТЕР16-07-003-04<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм (с установкой кранов шаровых приварных)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                     | 1 врезка | 2<br>2+0   | 156,68  | 50,84 | 8,87  |     | 313  | 102 | 18 |    |



| 1            | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                     | 5                      | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 <sup>а</sup> |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|--------|--------|------|------|----|----|-----------------|
| 160          | ТСЦ-103-0052                                                       | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                | м                     | -0,8<br>-0,8 + 0       | 63,71    |        |        |      | -51  |    |    |                 |
| 161          | ТСЦ-302-1137                                                       | Вентили проходные муфтовые 15К418Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 32 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                           | шт.                   | -2<br>-2 + 0           | 68,03    |        |        |      | -136 |    |    |                 |
| 162          | ТСЦ-302-1824                                                       | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                            | шт.                   | 2<br>2 + 0             | 849,8    |        |        |      | 1700 |    |    |                 |
| Трубопроводы |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                        |          |        |        |      |      |    |    |                 |
| 163          | ТЕР16-02-004-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                        | 100 м<br>трубопровода | 0,009<br>0,009 + 0     | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 110  | 7  | 3  |                 |
| 164          | ТСЦ-302-3293                                                       | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                    | м                     | -0,9<br>-0,9 + 0       | 107,5    |        |        |      | -97  |    |    |                 |
| 165          | ТСЦ-103-0373                                                       | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                         | м                     | 0,9<br>0,9 + 0         | 173,7    |        |        |      | 156  |    |    |                 |
| 166          | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                 | 100 м<br>трубопровода | 0,00775<br>0,00775 + 0 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 85   | 5  | 2  |                 |
| 167          | ТСЦ-302-3288                                                       | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                    | м                     | -0,775<br>-0,775 + 0   | 97,65    |        |        |      | -76  |    |    |                 |
| 168          | ТСЦ-507-1971                                                       | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 2<br>2 + 0             | 17,85    |        |        |      | 36   |    |    |                 |
| 169          | ТСЦ-103-0351                                                       | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм (применительно 38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                   | м                     | 0,625<br>0,625 + 0     | 102,3    |        |        |      | 64   |    |    |                 |



| 1                                                | 2                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                     | 5                      | 6        | 7       | 8     | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|---------|-------|------|------|----|----|----|
| 170                                              | <b>ТЕР65-23-3</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О       | Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                              | 1000 м3 объема здания | 15,699<br>15,699 + 0   | 1,84     | 1,84    |       |      | 29   |    |    |    |
| 171                                              | <b>ТЕР16-07-005-01</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                    | 100 м трубопровода    | 0,00775<br>0,00775 + 0 | 171,78   | 67,08   | 44,91 |      | 1    |    |    |    |
| 172                                              | <b>ТЕР16-07-005-02</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                   | 100 м трубопровода    | 0,009<br>0,009 + 0     | 329,84   | 67,08   | 44,91 |      | 3    | 1  |    |    |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора       |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                        |          |         |       |      |      |    |    |    |
| 173                                              | <b>ТЕР65-5-8</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О        | Смена задвижек диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                      | 100 шт.               | 0,01<br>0,01 + 0       | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 |      | 424  | 32 | 3  |    |
| 174                                              | <b>ТСЦ-302-1175</b>                                                         | Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37          | шт.                   | -1<br>-1 + 0           | 350,08   |         |       |      | -350 |    |    |    |
| 175                                              | <b>Цена поставщика</b>                                                      | Габаритный имитатор для Мф, фланцевый, Ду-32мм (МДС39 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт                    | 1<br>1 + 0             | 1232,57  |         |       |      | 1233 |    |    |    |
| Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.   |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                        |          |         |       |      |      |    |    |    |
| Раздел 4. Демонтажные работы                     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                        |          |         |       |      |      |    |    |    |
| 176                                              | <b>ТЕР65-14-4</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О       | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                              | 100 м трубопровода    | 0,04<br>0,04 + 0       | 762,14   | 640,59  | 59,84 |      | 30   | 26 | 2  |    |
| 177                                              | <b>ТЕР65-3-13</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О       | Снятие задвижек диаметром до 100 мм (80мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                          | 100 шт. арматуры      | 0,02<br>0,02 + 0       | 944,09   | 934,89  | 9,2   | 3,72 | 19   | 19 |    |    |
| Итого по разделу 4 Демонтажные работы            |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                        |          |         |       |      |      |    |    |    |
| Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                        |          |         |       |      |      |    |    |    |
| 178                                              | <b>ТЕРм11-06-001-01</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Щиты и пульты, масса до 50 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                       | 1 шт.                 | 1<br>0 + 1             | 237,05   | 52,48   | 17,96 | 0,59 | 237  | 52 | 18 | 1  |



| 1   | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5                | 6        | 7      | 8      | 9     | 10    | 11 | 12 | 13 |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------|--------|--------|-------|-------|----|----|----|
| 179 | Цена поставщика                                                      | Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%; ЗПМ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены                                                                             | шт     | 1<br>0+1         | 5538,99  |        |        |       | 5539  |    |    |    |
| 180 | ТЕРм08-02-397-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                    | 100 м  | 0,008<br>0+0,008 | 1599,08  | 115,77 | 329,12 | 53,64 | 13    | 1  | 3  |    |
| 181 | ТСЦ-509-0064                                                         | Профиль монтажный (DIN-рейка)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                   | м      | 0,8<br>0+0,8     | 71,04    |        |        |       | 57    |    |    |    |
| 182 | ТЕРм11-03-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                              | 1 шт.  | 7<br>0+7         | 7,44     | 5,93   |        |       | 52    | 42 |    |    |
| 183 | Цена поставщика                                                      | Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт     | 1<br>0+1         | 18488,01 |        |        |       | 18488 |    |    |    |
| 184 | ТЕРм08-02-411-04<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                            | 1 ввод | 2<br>0+2         | 43,45    | 11,14  |        |       | 87    | 22 |    |    |
| 185 | ТСЦ-509-0090                                                         | Перемычки гибкие, тип ПГС-50<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                    | шт.    | -2<br>0+2        | 7,24     |        |        |       | -14   |    |    |    |
| 186 | цена поставщика                                                      | Сальники ввертные (PG-25 IP54)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены                                                                                                                                                  | шт.    | 2<br>0+2         | 61,63    |        |        |       | 123   |    |    |    |
| 187 | ТЕРм08-02-411-05<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                            | 1 ввод | 2<br>0+2         | 43,45    | 11,14  |        |       | 87    | 22 |    |    |
| 188 | ТСЦ-509-0090                                                         | Перемычки гибкие, тип ПГС-50<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                    | шт.    | -2<br>0+2        | 7,24     |        |        |       | -14   |    |    |    |
| 189 | цена поставщика                                                      | Сальники ввертные (PG-29 IP54)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены                                                                                                                                                  | шт.    | 1<br>0+1         | 63,79    |        |        |       | 64    |    |    |    |



| 1   | 2                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5                    | 6        | 7       | 8       | 9      | 10  | 11 | 12 | 13 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|----------|---------|---------|--------|-----|----|----|----|
| 190 | <b>цена поставщика</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Сальники ввертные (РГ-42 IP54)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2%; МАТ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                             | шт.   | 1<br>0+1             | 131,91   |         |         |        | 132 |    |    |    |
| 191 | <b>ТЕРм08-03-575-01</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                | 1 шт. | 2<br>0+2             | 13,49    | 12,77   |         |        | 27  | 26 |    |    |
| 192 | <b>цена поставщика</b>                                                      | Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                            | шт.   | 2<br>0+2             | 232,46   |         |         |        | 465 |    |    |    |
| 193 | <b>ТЕРм08-02-152-01</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Полка-кронштейн из угловой стали<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                         | 1 т   | 0,00089<br>0+0,00089 | 33088,92 | 1118,07 | 1254,6  | 31,35  | 29  | 1  | 1  |    |
| 194 | <b>ТЕРм08-02-407-02</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с<br>креплением скобами, диаметр до 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                        | 100 м | 0,03<br>0+0,03       | 4052,39  | 449,03  | 1604,09 | 410,14 | 122 | 13 | 48 | 12 |
| 195 | <b>ТСЦ-103-0351</b>                                                         | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой<br>фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм,<br>толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | м     | 1,03<br>0+1,03       | 102,3    |         |         |        | 105 |    |    |    |
| 196 | <b>ТСЦ-103-0352</b>                                                         | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой<br>фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм,<br>толщина стенки 3,5 мм (применительно 48х3,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м     | 2,06<br>0+2,06       | 112,46   |         |         |        | 232 |    |    |    |
| 197 | <b>ТЕРм08-02-411-01</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм<br>(Металлорукав Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                  | 100 м | 0,03<br>0+0,03       | 6823,93  | 375,45  | 306,56  | 3,27   | 205 | 11 | 9  |    |
| 198 | <b>цена поставщика</b>                                                      | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2%; МАТ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                | м     | 3,09<br>0+3,09       | 51,95    |         |         |        | 161 |    |    |    |
| 199 | <b>ТЕРм08-02-411-01</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм<br>(Металлорукав Д32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                  | 100 м | 0,06<br>0+0,06       | 6823,93  | 375,45  | 306,56  | 3,27   | 409 | 23 | 18 |    |



| 1   | 2                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5                    | 6       | 7      | 8      | 9      | 10   | 11  | 12  | 13 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------|--------|--------|--------|------|-----|-----|----|
| 200 | <b>цена поставщика</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Рукава металлические диаметром 23 мм РЗ-Ц-Х<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                 | М     | 6,18<br>0 + 6,18     | 91,85   |        |        |        | 568  |     |     |    |
| 201 | <b>ТЕРм08-02-409-01</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Труба винипастовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                | 100 м | 0,409<br>0 + 0,409   | 4104,85 | 257,52 | 769,47 | 236,42 | 1679 | 105 | 315 | 97 |
| 202 | <b>цена поставщика</b>                                                      | ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                    | М     | 42,127<br>0 + 42,127 | 16,6    |        |        |        | 699  |     |     |    |
| 203 | <b>ТЕРм08-02-412-01</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                        | 100 м | 0,489<br>0 + 0,489   | 1098,2  | 60,7   | 4,54   | 0,15   | 537  | 30  | 2   |    |
| 204 | <b>ТЕРм08-02-412-02</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,06<br>0 + 0,06     | 1116,17 | 72,93  | 9,07   | 0,3    | 67   | 4   | 1   |    |
| 205 | <b>ТЕРм08-02-405-01</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                             | 100 м | 0,062<br>0 + 0,062   | 2353,1  | 414,41 | 293,18 | 3,72   | 146  | 26  | 18  |    |
| 206 | <b>ТЕРм08-02-412-09</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                          | 100 м | 1,45<br>0 + 1,45     | 381,34  | 24,78  | 4,54   | 0,15   | 553  | 36  | 7   |    |
| 207 | <b>ТЕРм11-06-002-02</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Электрические проводки в щитах и пультых малогабаритных<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                 | 100 м | 0,343<br>0 + 0,343   | 170,84  | 158,1  |        |        | 59   | 54  |     |    |
| 208 | <b>Цена поставщика</b>                                                      | Провод силовой ПВ 1х0,75<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЭМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                            | М     | 1,236<br>0 + 1,236   | 6,47    |        |        |        | 8    |     |     |    |



| 1                                                                                   | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4          | 5                    | 6       | 7      | 8      | 9    | 10   | 11     | 12 | 13 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------|--------|--------|------|------|--------|----|----|
| 209                                                                                 | Цена поставщика                                                      | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                            | М          | 11,22<br>0 + 11,22   | 40,38   |        |        |      | 453  |        |    |    |
| 210                                                                                 | Цена поставщика                                                      | Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | М          | 167,28<br>0 + 167,28 | 40,55   |        |        |      | 6783 |        |    |    |
| 211                                                                                 | Цена поставщика                                                      | Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                  | М          | 65,484<br>0 + 65,484 | 38,38   |        |        |      | 2513 |        |    |    |
| 212                                                                                 | ТЕРм08-03-545-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.      | 6<br>0 + 6           | 250,6   | 35,81  | 3,44   |      | 1504 | 215    | 21 |    |
| 213                                                                                 | Цена поставщика                                                      | Коробка распаечная o/p 85x85x40 IP54<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                  | шт         | 5<br>0 + 5           | 51,9    |        |        |      | 260  |        |    |    |
| 214                                                                                 | Цена поставщика                                                      | Коробка распаечная o/p 125x125x70 IP54<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                | шт         | 1<br>0 + 1           | 180,56  |        |        |      | 181  |        |    |    |
| 215                                                                                 | ТЕРм11-08-001-03<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                   | 100 концов | 1,25<br>0 + 1,25     | 183,66  | 120,92 |        |      | 230  | 151    |    |    |
| 216                                                                                 | ТЕРм08-03-574-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                 | 100 жил    | 0,24<br>0 + 0,24     | 5205,82 | 191,52 | 4,54   | 0,15 | 1249 | 46     | 1  |    |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.                           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                      |         |        |        |      |      | 134383 |    |    |
| Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                      |         |        |        |      |      |        |    |    |
| 217                                                                                 | ТЕРм08-02-411-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлоэлектрический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                       | 100 м      | 0,16<br>0 + 0,16     | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 1092 | 60     | 49 | 1  |
| 218                                                                                 | цена поставщика                                                      | Рукава металлоэлектрические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                   | М          | 16,48<br>0 + 16,48   | 51,95   |        |        |      | 856  |        |    |    |



| 1                                                                                                       | 2                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5                  | 6       | 7      | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------|--------|--------|------|------|----|----|----|
| 219                                                                                                     | <b>ТЕРм08-02-411-01</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм<br>(Металлорукав Д32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                      | 100 м | 0,26<br>0 + 0,26   | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 1774 | 98 | 80 | 1  |
| 220                                                                                                     | <b>цена поставщика</b>                                                      | Рукава металлические диаметром 23 мм РЗ-Ц-Х<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                      | м     | 26,78<br>0 + 26,78 | 91,85   |        |        |      | 2460 |    |    |    |
| <b>Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабелей питающего.</b> |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                    |         |        |        |      |      |    |    |    |
| <b>Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабелей питающего.</b>          |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                    |         |        |        |      |      |    |    |    |
| 221                                                                                                     | <b>ТЕРм08-02-412-02</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                 | 100 м | 0,16<br>0 + 0,16   | 1116,17 | 72,93  | 9,07   | 0,3  | 179  | 12 | 1  |    |
| 222                                                                                                     | <b>Цена поставщика</b>                                                      | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                       | м     | 16,32<br>0 + 16,32 | 40,38   |        |        |      | 659  |    |    |    |
| 223                                                                                                     | <b>ТЕРм08-02-412-01</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (Витая пара НЕэкранированная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37            | 100 м | 0,26<br>0 + 0,26   | 1038,2  | 60,7   | 4,54   | 0,15 | 286  | 16 | 1  |    |
| 224                                                                                                     | <b>ТЕРм08-02-412-09</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Витая пара НЕэкранированная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,52<br>0 + 0,52   | 381,34  | 24,78  | 4,54   | 0,15 | 198  | 13 | 2  |    |
| 225                                                                                                     | <b>Цена поставщика</b>                                                      | Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                             | м     | 79,56<br>0 + 79,56 | 38,38   |        |        |      | 3054 |    |    |    |
| 226                                                                                                     | <b>ТЕРм08-02-412-09</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Витая пара Экранированная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м | 2,08<br>0 + 2,08   | 381,34  | 24,78  | 4,54   | 0,15 | 793  | 52 | 9  |    |



| №                                                                                               | 2                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                     | 5                        | 6        | 7      | 8     | 9    | 10   | 11   | 12 | 13 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------|--------|-------|------|------|------|----|----|
| 227                                                                                             | Цена поставщика                                                   | Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены                                                                                        | М                                     | 212,16<br>0 + 212,16     | 40,55    |        |       |      | 8603 |      |    |    |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                          |          |        |       |      |      |      |    |    |
| Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.                                   |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                          |          |        |       |      |      |      |    |    |
| 228                                                                                             | ТЕР13-03-002-04<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                       | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,017336<br>0,017336 + 0 | 345,66   | 71,56  | 16,55 | 0,11 | 6    | 1    |    |    |
| 229                                                                                             | ТСЦ-113-0021                                                      | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                            | Т                                     | -0,0002<br>-0,0002 + 0   | 19552,05 |        |       |      | -4   |      |    |    |
| 230                                                                                             | ТСЦ-101-4164                                                      | Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                 | кг                                    | 0,2<br>0,2 + 0           | 24,87    |        |       |      | 5    |      |    |    |
| 231                                                                                             | ТЕР13-03-002-04<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,017338<br>0,017338 + 0 | 691,31   | 143,11 | 33,1  | 0,22 | 12   | 2    | 1  |    |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.                          |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                          |          |        |       |      |      |      |    |    |
| Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.                                                   |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                          |          |        |       |      |      |      |    |    |
| 232                                                                                             | ТЕРп01-11-013-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                                                                                                                                                                                                     | 1<br>0 + 1                            |                          | 22,1     | 22,1   |       |      | 22   | 22   |    |    |
| 233                                                                                             | ТЕРп01-11-028-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                           | 1<br>0 + 1                            |                          | 5,89     | 5,89   |       |      | 6    | 6    |    |    |
| 234                                                                                             | ТЕРп01-11-011-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                                                                                                                                                                              | 100 точек                             | 0,02<br>0 + 0,02         | 235,68   | 235,68 |       |      | 5    | 5    |    |    |
| 235                                                                                             | ТЕРп02-01-002-05<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) 20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                                                                                                                                         | 1<br>0 + 1                            |                          | 2860,2   | 2860,2 |       |      | 2860 | 2860 |    |    |



Гранд-СМЕТА

| 1                                                                                                                           | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                              | 4       | 5        | 6     | 7     | 8 | 9 | 10  | 11     | 12 | 13 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|-------|---|---|-----|--------|----|----|
| 236                                                                                                                         | ТЕРп02-01-002-06<br>Пр. Министр. Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-002-05 (16 приборов и датчиков + 5 дискретных) | 1 канал | 1<br>0+1 | 137,9 | 137,9 |   |   | 138 | 138    |    |    |
| ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |         |          |       |       |   |   |     |        |    |    |
|                                                                                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |         |          |       |       |   |   |     | 149025 |    |    |

Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.

Раздел 10. Узел учета проектные работы

|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |          |         |         |  |  |      |       |  |  |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|---------|---------|--|--|------|-------|--|--|
| 237 | СБЦ9-5-7.4 | Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество бланов 7, часть проектной документации: ТО (Проектирование АСУТП заключается в приезде ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЭМ=0,137 к расх.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к расх.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137); При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19 | разработка проектной документации | 1<br>0+1 | 1680,17 | 1680,17 |  |  | 1680 | 1680  |  |  |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |          |         |         |  |  |      | 45679 |  |  |

Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |        |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--------|------|------|
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215884 | 7109   | 1080 | 114  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217774 | 8519   | 1560 | 156  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |        |      |      |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |        |      |      |
| МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 31-44, 46, 25-26, 52-53, 57-58, 76, 88-90, 98, 107-119, 123-126, 74-75, 86-87, 96-97, 105-106, 129-130, 140, 152-169, 171-172, 138-139, 150-151, 228-231)                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262    | 191    | 71   | 1    |
| МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 45, 47-48, 120-121, 170, 173-174, 176-177)                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52     | 47     | 4    |      |
| МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 50, 55, 60-66, 68-73, 77-78, 80-85, 91-95, 99-104, 127, 132-137, 141-142, 144-149, 178, 182, 207, 215, 180-181, 184-185, 187-188, 191, 193-197, 199, 201, 203-206, 212, 216-217, 219, 221, 223-224, 226) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834    | 538    | 296  | 39   |
| МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производственных работ загромождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 232-236)                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455    | 455    |      |      |
| МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 217, 219, 221, 223-224, 226)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107    | 68     | 38   | 1    |
| МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 31-44, 46, 25-26, 52-53, 57-58, 76, 88-90, 98, 107-119, 123-126, 74-75, 86-87, 96-97, 105-106, 129-130, 140, 152-169, 171-172, 138-139, 150-151, 228-231)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180    | 110    | 69   | 1    |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 487673 | 197166 | 9812 | 3456 |
| Накладные расходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117128 |        |      |      |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |        |      |      |



| 1                                                                                                                                                                              | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10     | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|----|----|----|
| 61% = 72%*0.85 ФОТ (от 77215) (Поз. 232-236)                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   | 47101  |    |    |    |
| 69% = 81%*0.85 ФОТ (от 3345) (Поз. 45, 170, 176-177)                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   | 2308   |    |    |    |
| 75% = 88%*0.85 ФОТ (от 21110) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 50, 55, 60-66, 68-73, 77-78, 80-85, 91-95, 99-104, 127, 132-137, 141-142, 144-149, 178, 182, 207, 215)          |   |   |   |   |   |   |   |   | 15833  |    |    |    |
| 76% = 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 111) (Поз. 228-231)                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   | 84     |    |    |    |
| 89% = 105%*0.85 ФОТ (от 29726) (Поз. 179-181, 184-206, 208-214, 216-227)                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   | 26457  |    |    |    |
| 96% = 113%*0.85 ФОТ (от 4696) (Поз. 47-49, 120-122, 173-175)                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4508   |    |    |    |
| 108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 14465) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 31-44, 46, 52-54, 57-59, 76, 88-90, 98, 107-119, 123-126, 129-131, 140, 152-169, 171-172)                           |   |   |   |   |   |   |   |   | 15622  |    |    |    |
| 122% = 143%*0.85 ФОТ (от 4275) (Поз. 25-26, 74-75, 86-87, 96-97, 105-106, 138-139, 150-151)                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   | 5215   |    |    |    |
| Сметная прибыль                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   | 64654  |    |    |    |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| 32% = 40%*0.8 ФОТ (от 77215) (Поз. 232-236)                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   | 24709  |    |    |    |
| 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 3345) (Поз. 45, 170, 176-177)                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   | 1338   |    |    |    |
| 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 25806) (Поз. 47-49, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 120-122, 50, 55, 60-66, 68-73, 77-78, 80-85, 91-95, 99-104, 173-175, 127, 132-137, 141-142, 144-149, 178, |   |   |   |   |   |   |   |   | 12388  |    |    |    |
| 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 29726) (Поз. 179-181, 184-206, 208-214, 216-227)                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   | 15457  |    |    |    |
| 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 111) (Поз. 228-231)                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   | 53     |    |    |    |
| 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 14465) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 31-44, 46, 52-54, 57-59, 76, 88-90, 98, 107-119, 123-126, 129-131, 140, 152-169, 171-172)                             |   |   |   |   |   |   |   |   | 8101   |    |    |    |
| 61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4275) (Поз. 25-26, 74-75, 86-87, 96-97, 105-106, 138-139, 150-151)                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   | 2608   |    |    |    |
| <b>Итого по смете:</b>                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   | 93469  |    |    |    |
| Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   | 122821 |    |    |    |
| Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 65221  |    |    |    |
| Итого по разделу 4 Демонтажные работы                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   | 2430   |    |    |    |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   | 134383 |    |    |    |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   | 29692  |    |    |    |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   | 26415  |    |    |    |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Покрасочные и теплоизоляционные работы.                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   | 320    |    |    |    |
| Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   | 149025 |    |    |    |
| Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   | 45679  |    |    |    |
| <b>Итого</b>                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   | 669455 |    |    |    |
| В том числе:                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| Материалы                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   | 145824 |    |    |    |
| Машины и механизмы                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   | 9812   |    |    |    |
| ФОТ                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   | 200622 |    |    |    |
| Оборудование                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   | 134871 |    |    |    |
| Накладные расходы                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   | 117128 |    |    |    |
| Сметная прибыль                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   | 64654  |    |    |    |
| <b>ВСЕГО по смете</b>                                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   | 669455 |    |    |    |

РАСЧЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

СБ ПТО МУП «КОС»

КОВАЛЕВА Г.Г.