

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МУП «КОС»

Е.Н. Борисевич

«    »    20    г.

Смета №                      АУТВР - 163

Объект: "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Кирова, д.6  
Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых)  
узлов учета тепловой энергии, горячий и холодной воды

Составлена на основании проекта:                      Н-К-6-09/2015-АУТВР

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск  
*р-н Центральный, ул. Кирова, д.6*

Договор подряда                      КОС - 126 / 15

На сумму:                      564 242                      руб.

Заказчик:                      МУП «КОС»

Подрядчик:                      ООО "СеверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:

Главный инженер                      И.В. Леготин

Главный бухгалтер                      Н.Н. Калинина

Начальник ПЭБ                      Т.А. Клепча

Главный энергетик                      В.В. Дашок


Начальник службы ЭРНС ТВСнК                      *И.И. Сергеева*                      Н.И. Сергеева

от    26    .    05    .    20    15    г.

с НДС                      665 805,56                      руб.

Подрядчик:

Генеральный директор



А.В. Белов

| № пп                                    | Обоснование                                                          | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ед. изм.     | Кол. | Стоимость единицы, руб. |             |         |        |       |             | Общая стоимость, руб. |        |  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------|-------------|---------|--------|-------|-------------|-----------------------|--------|--|
|                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |      | Всего                   | В том числе |         |        | Всего | В том числе |                       |        |  |
|                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |      |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш. | З/пМех |       | Осн.З/п     | Эк.Маш.               | З/пМех |  |
| 1                                       | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4            | 5    | 6                       | 7           | 8       | 9      | 10    | 11          | 12                    | 13     |  |
| Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |      |                         |             |         |        |       |             |                       |        |  |
| Приборы и оборудование                  |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |      |                         |             |         |        |       |             |                       |        |  |
| 1                                       | ТЕРм11-02-022-05<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                | 1 шт.        | 1    | 110,88                  | 41,45       | 33,05   |        | 111   | 41          | 33                    |        |  |
| 2                                       | О<br>Цена поставщика                                                 | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,8-120,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-65, кл.Б)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | шт           | 1    | 21035,82                |             |         |        | 21036 |             |                       |        |  |
| 3                                       | ТЕР16-02-007-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                        | 1 соединение | 1    | 246,03                  | 16,64       | 10,18   |        | 246   | 17          | 10                    |        |  |
| 4                                       | ТСЦ-507-0984                                                         | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                    | шт.          | -2   | 92,02                   |             |         |        | -184  |             |                       |        |  |
| 5                                       | Цена поставщика                                                      | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                                                     | комплект     | 1    | 2151,59                 |             |         |        | 2152  |             |                       |        |  |
| 6                                       | ТЕРм11-02-022-05<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                        | 1 шт.        | 1    | 110,88                  | 41,45       | 33,05   |        | 111   | 41          | 33                    |        |  |
| 7                                       | О<br>Цена поставщика                                                 | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,8-120,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл.Б)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1    | 21874,2                 |             |         |        | 21874 |             |                       |        |  |
| 8                                       | ТЕР16-02-007-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                        | 1 соединение | 1    | 246,03                  | 16,64       | 10,18   |        | 246   | 17          | 10                    |        |  |



| 1                            | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4        | 5      | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|
| 9                            | ТСЦ-507-0984                                                         | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, давлением 10 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                           | шт.      | -2     | 92,02   |        |        |   | -184 |    |    |    |
| 10                           | Цена поставщика                                                      | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены                                                                                                                                                                               | комплект | 1      | 2151,59 |        |        |   | 2152 |    |    |    |
| комплект термообразователей  |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |        |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 11                           | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа<br>(термообразователи сопротивления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                         | 100 шт.  | 0,02   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    |
| 12                           | ТСЦ-101-1703                                                         | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                      | кг       | -0,06  | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |
| 13                           | ТСЦ-108-0081                                                         | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                            | шт.      | -2     | 17,63   |        |        |   | -35  |    |    |    |
| 14                           | ТСЦ-301-3240                                                         | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.      | -2     | 4,74    |        |        |   | -9   |    |    |    |
| 15                           | ТСЦ-507-2630                                                         | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                               | шт.      | -2     | 10,01   |        |        |   | -20  |    |    |    |
| 16                           | ТЕРМ11-02-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                            | 1 шт.    | 2      | 14,02   | 11,74  |        |   | 28   | 23 |    |    |
| 17                           | ТСЦ-509-2160                                                         | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                        | кг       | -0,084 | 48,82   |        |        |   | -4   |    |    |    |
| 18                           | Цена поставщика                                                      | Комплект термообразователей КТСП-НСХ Р100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены | комплект | 1      | 1938,08 |        |        |   | 1938 |    |    |    |
| датчик избыточного давления: |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |        |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 19                           | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                   | 100 шт.  | 0,02   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    |



| 1                               | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4           | 5                 | 6       | 7      | 8     | 9   | 10   | 11 | 12 | 13 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------|--------|-------|-----|------|----|----|----|
| 20                              | ТСЦ-101-1703<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О     | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                              | кг          | -0,06             | 26,78   |        |       |     | -2   |    |    |    |
| 21                              | ТСЦ-108-0081                                                         | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                    | шт.         | -2                | 17,63   |        |       |     | -35  |    |    |    |
| 22                              | ТСЦ-302-1236                                                         | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                               | шт.         | 2                 | 12,37   |        |       |     | 25   |    |    |    |
| 23                              | ТСЦ-301-3240                                                         | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                 | шт.         | -2                | 4,74    |        |       |     | -9   |    |    |    |
| 24                              | ТСЦ-507-2630                                                         | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                       | шт.         | -2                | 10,01   |        |       |     | -20  |    |    |    |
| БЕЗ ДЕМПЕРНОЙ ТРУБКИ            |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                   |         |        |       |     |      |    |    |    |
| 25                              | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                   | 1 шт.       | 2                 | 38,21   | 8,77   |       |     | 76   | 18 |    |    |
| 26                              | ТСЦ-302-1342                                                         | Вентили проходные муфтовые 15х18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                           | шт.         | -2                | 28,28   |        |       |     | -57  |    |    |    |
| 27                              | ТСЦ-302-1831                                                         | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                       | шт.         | 2                 | 29,42   |        |       |     | 59   |    |    |    |
| 28                              | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                    | 1 шт.       | 2                 | 14,02   | 11,74  |       |     | 28   | 23 |    |    |
| 29                              | ТСЦ-509-2160                                                         | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                | кг          | -0,084            | 48,82   |        |       |     | -4   |    |    |    |
| 30                              | Цена поставщика                                                      | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт          | 2                 | 3810,84 |        |       |     | 7622 |    |    |    |
| Трубопроводы, запорная арматура |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                   |         |        |       |     |      |    |    |    |
| 31                              | ТЕР18-06-007-07<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фильтров диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                  | 10 фильтров | 0,1<br>(2-1) / 10 | 13662,7 | 189,78 | 264,7 | 4,9 | 1366 | 19 | 26 |    |



| 1  | 2                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4            | 5                  | 6        | 7     | 8     | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------|-------|-------|---|------|----|----|----|
| 32 | ТЕР16-02-007-04<br>Пр Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм (ответные фланцы)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37          | 1 соединение | 1                  | 345,52   | 16,64 | 10,18 |   | 346  | 17 | 10 |    |
| 33 | ТСЦ-101-2576                                                      | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                            | т            | -0,0017            | 31424,22 |       |       |   | -53  |    |    |    |
| 34 | ТСЦ-101-2576                                                      | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                            | т            | 0,0034<br>2*0,0017 | 31424,22 |       |       |   | 107  |    |    |    |
| 35 | ТСЦ-507-0986                                                      | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.          | -2                 | 127,62   |       |       |   | -255 |    |    |    |
| 36 | ТСЦ-507-1003                                                      | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.          | 2                  | 148,69   |       |       |   | 297  |    |    |    |
| 37 | ТСЦ-509-0967                                                      | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                     | 1000 шт.     | -0,001             | 5000,27  |       |       |   | -5   |    |    |    |
| 38 | ТСЦ-509-0967                                                      | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                     | 1000 шт.     | 0,002              | 5000,27  |       |       |   | 10   |    |    |    |
| 39 | ТЕР16-02-007-04<br>Пр Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм //доп. работы<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37              | 1 соединение | 1                  | 345,52   | 16,64 | 10,18 |   | 346  | 17 | 10 |    |
| 40 | ТСЦ-507-0986                                                      | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.          | -2                 | 127,62   |       |       |   | -255 |    |    |    |
| 41 | ТСЦ-507-1003                                                      | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.          | 2                  | 148,69   |       |       |   | 297  |    |    |    |
| 42 | ТСЦ-509-0967                                                      | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                     | 1000 шт.     | -0,001             | 5000,27  |       |       |   | -5   |    |    |    |



| 1  | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                  | 5       | 6        | 7       | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------|---------|--------|------|------|----|----|----|
| 43 | ТСЦ-509-0967                                                        | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                | 1000 шт.           | 0,002   | 5000,27  |         |        |      | 10   |    |    |    |
| 44 | ТЕР16-02-004-06<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                   | 100 м трубопровода | 0,0026  | 27288,08 | 1262,91 | 637,22 | 9,66 | 71   | 3  | 2  |    |
| 45 | ТСЦ-302-3292                                                        | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 150 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                               | м                  | -0,26   | 237,73   |         |        |      | -62  |    |    |    |
| 46 | ТСЦ-507-2311                                                        | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х6 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37              | шт.                | 2       | 111,47   |         |        |      | 223  |    |    |    |
| 47 | ТЕР16-02-004-04<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                   | 100 м трубопровода | 0,01264 | 16837,05 | 895,59  | 498,67 | 5,5  | 213  | 11 | 6  |    |
| 48 | ТСЦ-302-3290                                                        | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                               | м                  | -1,264  | 147,31   |         |        |      | -186 |    |    |    |
| 49 | ТСЦ-507-2296                                                        | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-76х5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                | шт.                | 4       | 44,51    |         |        |      | 178  |    |    |    |
| 50 | ТСЦ-507-1983                                                        | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                | 4       | 77,08    |         |        |      | 308  |    |    |    |
| 51 | ТЕР16-02-004-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                    | 100 м трубопровода | 0,01105 | 12233,21 | 809,12  | 353,46 | 3,42 | 135  | 9  | 4  |    |
| 52 | ТСЦ-302-3293                                                        | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                | м                  | -1,105  | 107,5    |         |        |      | -119 |    |    |    |
| 53 | ТСЦ-103-0373                                                        | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                     | м                  | 1,105   | 173,7    |         |        |      | 192  |    |    |    |



| 1                                                       | 2                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                     | 5       | 6        | 7       | 8      | 9 | 10            | 11   | 12 | 13 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|----------|---------|--------|---|---------------|------|----|----|
| 54                                                      | <b>ТЕРp65-23-1</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О      | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра СИСТЕМЫ<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                | 1000 м3 объема здания | 22,689  | 3,6      | 3,6     |        |   |               | 82   |    |    |
| 55                                                      | <b>ТЕР16-07-005-02</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                            | 100 м трубопровода    | 0,02629 | 329,84   | 67,08   | 44,91  |   |               | 9    | 2  | 1  |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора              |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |         |          |         |        |   |               |      |    |    |
| 56                                                      | <b>ТЕРp65-5-9</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О       | Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установке и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                      | 100 шт.               | 0,02    | 67934,44 | 4405,68 | 867,55 |   |               | 1359 | 88 | 17 |
| 57                                                      | <b>ТСЦ-302-1176</b>                                                         | Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-чббр диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                  | шт.                   | -2      | 553,19   |         |        |   | -1106         |      |    |    |
| 58                                                      | <b>Цена поставщика</b>                                                      | Габаритный имитатор для Мф, фланцевый, Ду-65мм (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены                                                                                                                                                   | шт                    | 2       | 2475,95  |         |        |   | 4952          |      |    |    |
| <b>Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЗ</b> |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |         |          |         |        |   | <b>110561</b> |      |    |    |
| <b>Раздел 2. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.</b>        |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |         |          |         |        |   |               |      |    |    |
| Приборы и оборудование                                  |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |         |          |         |        |   |               |      |    |    |
| 59                                                      | <b>ТЕРm11-02-022-03</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                             | 1 шт.                 | 1       | 20,69    | 10,36   |        |   |               | 21   | 10 |    |
| 60                                                      | <b>Цена поставщика</b>                                                      | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б)<br>(МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,ИД, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены | шт                    | 1       | 15929,3  |         |        |   | 15929         |      |    |    |
| 61                                                      | <b>ТЕР16-02-007-01</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                     | 1 соединение          | 1       | 201,76   | 10,94   | 6,83   |   |               | 202  | 11 | 7  |

| 1                         | 2                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4            | 5     | 6        | 7      | 8      | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------|--------|--------|---|-------|----|----|----|
| 62                        | ТСЦ-507-0983                                                      | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗспЗ, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                        | шт.          | -2    | 77,07    |        |        |   | -154  |    |    |    |
| 63                        | Цена поставщика                                                   | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ППБ.305651.003-03<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                         | комплект     | 1     | 1254,19  |        |        |   | 1254  |    |    |    |
| 64                        | ТЕРм11-02-022-03<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                     | 1 шт.        | 1     | 20,69    | 10,36  |        |   | 21    | 10 |    |    |
| 65                        | Цена поставщика                                                   | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м³/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1     | 15265,12 |        |        |   | 15265 |    |    |    |
| 66                        | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                              | 1 соединение | 1     | 201,76   | 10,94  | 6,83   |   | 202   | 11 | 7  |    |
| 67                        | ТСЦ-507-0983                                                      | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗспЗ, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                        | шт.          | -2    | 77,07    |        |        |   | -154  |    |    |    |
| 68                        | Цена поставщика                                                   | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ППБ.305651.003-01<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                         | комплект     | 1     | 1005,52  |        |        |   | 1006  |    |    |    |
| комплект преобразователей |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |       |          |        |        |   |       |    |    |    |
| 69                        | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                       | 100 шт.      | 0,02  | 4792,02  | 723,98 | 594,46 |   | 96    | 14 | 12 |    |
| 70                        | ТСЦ-101-1703                                                      | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                    | кг           | -0,06 | 26,78    |        |        |   | -2    |    |    |    |



| 1              | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4        | 5      | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|
| 71             | ТСЦ-108-0081                                                       | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                               | шт.      | -2     | 17,63   |        |        |   | -35  |    |    |    |
| 72             | ТСЦ-301-3240                                                       | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                            | шт.      | -2     | 4,74    |        |        |   | -9   |    |    |    |
| 73             | ТСЦ-507-2630                                                       | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт.      | -2     | 10,01   |        |        |   | -20  |    |    |    |
| 74             | ТЕРМ11-02-001-01<br>Пр Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                               | 1 шт.    | 2      | 14,02   | 11,74  |        |   | 28   | 23 |    |    |
| 75             | ТСЦ-509-2160                                                       | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                           | кг       | -0,084 | 48,82   |        |        |   | -4   |    |    |    |
| 76             | Цена поставщика                                                    | Комплект термообразователей КТСП-НСХ РХ100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%, ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%);<br>МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | комплект | 1      | 1938,08 |        |        |   | 1938 |    |    |    |
| сбросные краны |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |        |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 77             | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Iтар 093 Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                            | 100 шт.  | 0,04   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 192  | 29 | 24 |    |
| 78             | ТСЦ-101-1703                                                       | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                         | кг       | -0,12  | 26,78   |        |        |   | -3   |    |    |    |
| 79             | ТСЦ-108-0081                                                       | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                               | шт.      | -4     | 17,63   |        |        |   | -71  |    |    |    |
| 80             | ТСЦ-302-1236                                                       | Стоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                          | шт.      | 4      | 12,37   |        |        |   | 49   |    |    |    |
| 81             | ТСЦ-301-3240                                                       | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                            | шт.      | -4     | 4,74    |        |        |   | -19  |    |    |    |
| 82             | ТСЦ-507-2630                                                       | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт.      | -4     | 10,01   |        |        |   | -40  |    |    |    |



| 1                          | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4        | 5        | 6        | 7     | 8    | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------|------|---|------|----|----|----|
| 83                         | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                | 1 шт.    | 4        | 38,21    | 8,77  |      |   | 153  | 35 |    |    |
| 84                         | ТСЦ-302-1342                                                        | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                       | шт.      | -4       | 28,28    |       |      |   | -113 |    |    |    |
| 85                         | ТСЦ-302-1831                                                        | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                    | шт.      | 4        | 29,42    |       |      |   | 118  |    |    |    |
| краны шаровые под приварку |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |          |       |      |   |      |    |    |    |
| 86                         | ТЕР16-05-001-02<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Применительно приварной ф32)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37    | 1 шт.    | 1<br>2-1 | 219,26   | 15,35 | 7,92 |   | 219  | 15 | 8  |    |
| 87                         | ТСЦ-509-0966                                                        | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                   | 1000 шт. | -0,002   | 2573,05  |       |      |   | -5   |    |    |    |
| 88                         | ТСЦ-101-2576                                                        | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                         | т        | -0,0011  | 31424,22 |       |      |   | -35  |    |    |    |
| 89                         | ТСЦ-507-0983                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                               | шт.      | -2       | 77,07    |       |      |   | -154 |    |    |    |
| 90                         | ТСЦ-302-1824                                                        | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                          | шт.      | 1        | 849,8    |       |      |   | 850  |    |    |    |
| кран шаровый под приварку  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |          |       |      |   |      |    |    |    |
| 91                         | ТЕР16-05-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку ф25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.    | 1        | 152,92   | 15,35 | 5,85 |   | 153  | 15 | 6  |    |
| 92                         | ТСЦ-509-0966                                                        | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                   | 1000 шт. | -0,002   | 2573,05  |       |      |   | -5   |    |    |    |



| 1            | 2                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                  | 5       | 6        | 7      | 8      | 9    | 10  | 11 | 12 | 13 |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------|--------|--------|------|-----|----|----|----|
| 93           | ТСЦ-101-2575                                                     | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                          | Т                  | -0,0011 | 31849,77 |        |        |      | -35 |    |    |    |
| 94           | ТСЦ-507-0980                                                     | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                       | шт.                | -2      | 44,7     |        |        |      | -89 |    |    |    |
| 95           | ТСЦ-302-1823                                                     | Краны шаровые PN25 BALLMAX под приварку диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                            | шт.                | 1       | 777,1    |        |        |      | 777 |    |    |    |
| трубопроводы |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |         |          |        |        |      |     |    |    |    |
| 96           | ТЕР16-02-004-03<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм (переход стальной)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                    | 100 м трубопровода | 0,0015  | 13562,43 | 895,59 | 498,67 | 5,5  | 20  | 1  | 1  | 1  |
| 97           | ТСЦ-302-3289                                                     | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                   | м                  | -0,15   | 116,8    |        |        |      | -18 |    |    |    |
| 98           | ТСЦ-507-2288                                                     | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.                | 2       | 36,84    |        |        |      | 74  |    |    |    |
| 99           | ТЕР16-02-004-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                       | 100 м трубопровода | 0,0047  | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 57  | 4  | 2  |    |
| 100          | 302-3293                                                         | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                   | м                  | -0,47   | 107,5    |        |        |      | -51 |    |    |    |
| 101          | ТСЦ-507-2283                                                     | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                | 4       | 26,44    |        |        |      | 106 |    |    |    |
| 102          | ТСЦ-103-0373                                                     | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37        | м                  | 0,25    | 173,7    |        |        |      | 43  |    |    |    |



| 1                                          | 2                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                     | 5       | 6        | 7      | 8      | 9    | 10  | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|----------|--------|--------|------|-----|----|----|----|
| 103                                        | <b>ТЕР16-02-004-01</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                   | 100 м<br>трубопровода | 0,0009  | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 10  | 1  |    |    |
| 104                                        | <b>ТСЦ-302-3288</b>                                                        | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                               | м                     | -0,09   | 97,65    |        |        |      | -9  |    |    |    |
| 105                                        | <b>ТСЦ-507-2277</b>                                                        | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм/ 57х3,5-38х3,0<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                | шт.                   | 2       | 25,12    |        |        |      | 50  |    |    |    |
| 106                                        | <b>ТЕР16-02-004-01</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (32-38мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                         | 100 м<br>трубопровода | 0,00865 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 95  | 6  | 3  |    |
| 107                                        | <b>ТСЦ-302-3288</b>                                                        | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                               | м                     | -0,865  | 97,65    |        |        |      | -84 |    |    |    |
| 108                                        | <b>ТСЦ-507-2277</b>                                                        | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (применительно 38х3,0-32х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 2       | 25,12    |        |        |      | 50  |    |    |    |
| 109                                        | <b>ТСЦ-103-0351</b>                                                        | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                      | м                     | 0,53    | 102,3    |        |        |      | 54  |    |    |    |
| 110                                        | <b>ТСЦ-103-0346</b>                                                        | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                      | м                     | 0,275   | 80,92    |        |        |      | 22  |    |    |    |
| 111                                        | <b>ТЕР16-07-005-01</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                               | 100 м<br>трубопровода | 0,00955 | 171,78   | 67,08  | 44,91  |      | 2   | 1  |    |    |
| 112                                        | <b>ТЕР16-07-005-02</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                              | 100 м<br>трубопровода | 0,0062  | 329,84   | 67,08  | 44,91  |      | 2   |    |    |    |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |         |          |        |        |      |     |    |    |    |



| 1                                                  | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4            | 5    | 6        | 7       | 8     | 9 | 10    | 11  | 12 | 13 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|---------|-------|---|-------|-----|----|----|
| 113                                                | ТЕРp65-5-8<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О       | Смена задвижек диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 шт.      | 0,02 | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 |   | 848   | 64  | 7  |    |
| 114                                                | ТСЦ-302-1175                                                       | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                         | шт.          | -2   | 350,08   |         |       |   | -700  |     |    |    |
| 115                                                | Цена поставщика                                                    | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый Ду-32мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                            | шт           | 1    | 1232,57  |         |       |   | 1233  |     |    |    |
| 116                                                | Цена поставщика                                                    | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый Ду-25мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                            | шт           | 1    | 929,83   |         |       |   | 930   |     |    |    |
| Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |      |          |         |       |   |       |     |    |    |
| Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |      |          |         |       |   |       |     |    |    |
| Приборы и оборудование                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |      |          |         |       |   |       |     |    |    |
| 117                                                | ТЕРm11-02-022-03<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм<br>(МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                         | 1 шт.        | 1    | 20,69    | 10,36   |       |   | 21    | 10  |    |    |
| 118                                                | Цена поставщика                                                    | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1    | 15929,3  |         |       |   | 15929 |     |    |    |
| 119                                                | ТЕР16-02-007-01<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                     | 1 соединение | 1    | 201,76   | 10,94   | 6,83  |   |       | 202 | 11 | 7  |
| 120                                                | ТСЦ-507-0983                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                      | шт.          | -2   | 77,07    |         |       |   |       |     |    |    |
| 121                                                | Цена поставщика                                                    | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ППБ.305651.003-02<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                            | комплект     | 1    | 1254,19  |         |       |   | 1254  |     |    |    |
| преобразователи избыточного давления               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |      |          |         |       |   |       |     |    |    |



| 1                        | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4       | 5      | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|
| 122                      | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                            | 100 шт. | 0,01   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 48   | 7  | 6  |    |
| 123                      | ТСЦ-101-1703                                                         | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                               | кг      | -0,03  | 26,78   |        |        |   | -1   |    |    |    |
| 124                      | ТСЦ-108-0081                                                         | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт.     | -1     | 17,63   |        |        |   | -18  |    |    |    |
| 125                      | ТСЦ-302-1236                                                         | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                | шт.     | 1      | 12,37   |        |        |   | 12   |    |    |    |
| 126                      | ТСЦ-301-3240                                                         | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт.     | -1     | 4,74    |        |        |   | -5   |    |    |    |
| 127                      | ТСЦ-507-2630                                                         | Пробки ПНМ27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт.     | -1     | 10,01   |        |        |   | -10  |    |    |    |
| 128                      | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                    | 1 шт.   | 1      | 38,21   | 8,77   |        |   | 38   | 9  |    |    |
| 129                      | ТСЦ-302-1342                                                         | Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                            | шт.     | -1     | 28,28   |        |        |   | -28  |    |    |    |
| 130                      | ТСЦ-302-1831                                                         | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                        | шт.     | 1      | 29,42   |        |        |   | 29   |    |    |    |
| 131                      | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                     | 1 шт.   | 1      | 14,02   | 11,74  |        |   | 14   | 12 |    |    |
| 132                      | ТСЦ-509-2160                                                         | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                 | кг      | -0,042 | 48,82   |        |        |   | -2   |    |    |    |
| 133                      | Цена поставщика<br>О                                                 | Датчик избыточного давления, 4-20мА, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%;)<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2%; к расч.; ПЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%;)<br>МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструментов ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт      | 1      | 3810,84 |        |        |   | 3811 |    |    |    |
| сброса, воздухоотводчики |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |         |        |        |   |      |    |    |    |



| 1                 | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4       | 5     | 6       | 7      | 8      | 9   | 10  | 11 | 12 | 13 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|--------|--------|-----|-----|----|----|----|
| 134               | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Иар 093 Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                      | 100 шт. | 0,03  | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |     | 144 | 22 | 18 |    |
| 135               | ТСЦ-101-1703                                                         | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                  | кг      | -0,09 | 26,78   |        |        |     | -2  |    |    |    |
| 136               | ТСЦ-108-0081                                                         | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                        | шт.     | -3    | 17,63   |        |        |     | -53 |    |    |    |
| 137               | ТСЦ-302-1236                                                         | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                   | шт.     | 2     | 12,37   |        |        |     | 25  |    |    |    |
| 138               | ТСЦ-302-1237                                                         | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                   | шт.     | 1     | 14,82   |        |        |     | 15  |    |    |    |
| 139               | ТСЦ-301-3240                                                         | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                     | шт.     | -3    | 4,74    |        |        |     | -14 |    |    |    |
| 140               | ТСЦ-507-2630                                                         | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                           | шт.     | -3    | 10,01   |        |        |     | -30 |    |    |    |
| 141               | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                       | 1 шт.   | 3     | 38,21   | 8,77   |        |     | 115 | 26 |    |    |
| 142               | ТСЦ-302-1342                                                         | Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                               | шт.     | -3    | 28,28   |        |        |     | -85 |    |    |    |
| 143               | ТСЦ-302-1831                                                         | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                           | шт.     | 2     | 29,42   |        |        |     | 59  |    |    |    |
| 144               | ТСЦ-302-1832                                                         | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                           | шт.     | 1     | 46,24   |        |        |     | 46  |    |    |    |
| 145               | ТЕР18-06-003-10<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка воздухоотводчиков<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                              | 1 шт.   | 1     | 184,01  | 18,16  | 17,79  | 0,3 | 184 | 18 | 18 |    |
| 146               | ТСЦ-507-0944                                                         | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.     | -1    | 32,88   |        |        |     | -33 |    |    |    |
| запорная арматура |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |       |         |        |        |     |     |    |    |    |



| 1   | 2                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4            | 5       | 6        | 7     | 8     | 9   | 10   | 11 | 12 | 13 |
|-----|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------|-------|-------|-----|------|----|----|----|
| 147 | ТЕР16-05-001-03<br>Пр Минстроя Краснояр.кр<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.        | 1       | 379,77   | 30,38 | 14,07 | 0,3 | 380  | 30 | 14 | 13 |
| 148 | ТСЦ-507-0986                                                     | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                              | шт.          | -2      | 127,62   |       |       |     | -255 |    |    |    |
| 149 | ТСЦ-507-1002                                                     | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                               | шт.          | 2       | 134,65   |       |       |     | 269  |    |    |    |
| 150 | ТСЦ-301-3268                                                     | Затворы гидравлические диаметром до 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                         | шт.          | 1       | 1073,47  |       |       |     | 1073 |    |    |    |
| 151 | ТЕР16-02-007-03<br>Пр Минстроя Краснояр.кр<br>от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                          | 1 соединение | 0,5     | 284,91   | 16,64 | 10,18 |     | 142  | 8  | 5  |    |
| 152 | ТСЦ-507-0985                                                     | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                               | шт.          | -1      | 111,46   |       |       |     | -111 |    |    |    |
| 153 | ТСЦ-507-1002                                                     | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                               | шт.          | 1       | 134,65   |       |       |     | 135  |    |    |    |
| 154 | ТСЦ-509-0967                                                     | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                  | 1000 шт.     | -0,0005 | 5000,27  |       |       |     | -3   |    |    |    |
| 155 | ТСЦ-509-0967                                                     | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                  | 1000 шт.     | 0,001   | 5000,27  |       |       |     | 5    |    |    |    |
| 156 | ТСЦ-101-2576                                                     | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                         | т            | -0,0004 | 31424,22 |       |       |     | -13  |    |    |    |
| 157 | ТСЦ-101-2576                                                     | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                         | т            | 0,0008  | 31424,22 |       |       |     | 25   |    |    |    |



| 1            | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                  | 5       | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11  | 12 | 13 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------|--------|--------|------|------|-----|----|----|
| 158          | ТЕР16-07-003-04<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм (с учтановой кранов шаровых фланцевых)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                | 1 врезка           | 2       | 156,68   | 50,84  | 8,87   |      | 313  | 102 | 18 |    |
| 159          | ТСЦ-103-0052                                                        | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37               | м                  | -0,8    | 63,71    |        |        |      | -51  |     |    |    |
| 160          | ТСЦ-302-1137                                                        | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                       | шт.                | -2      | 68,03    |        |        |      | -136 |     |    |    |
| 161          | ТСЦ-302-1824                                                        | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм (применительно фланцевый)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                 | шт.                | 2       | 849,8    |        |        |      | 1700 |     |    |    |
| Трубопроводы |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |         |          |        |        |      |      |     |    |    |
| 162          | ТЕР16-02-004-03<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                       | 100 м трубопровода | 0,00875 | 13562,43 | 895,59 | 498,67 | 5,5  | 119  | 8   | 4  |    |
| 163          | ТСЦ-302-3289                                                        | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                   | м                  | -0,875  | 116,8    |        |        |      | -102 |     |    |    |
| 164          | ТСЦ-507-2285                                                        | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                | 1       | 36,84    |        |        |      | 37   |     |    |    |
| 165          | ТСЦ-103-0389                                                        | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37        | м                  | 0,8     | 243,93   |        |        |      | 195  |     |    |    |
| 166          | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм/38мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                  | 100 м трубопровода | 0,00775 | 10937,16 | 683,12 | 288,92 | 2,82 | 85   | 5   | 2  |    |
| 167          | ТСЦ-302-3288                                                        | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                   | м                  | -0,775  | 97,65    |        |        |      | -76  |     |    |    |



| 1                                              | 2                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                     | 5       | 6        | 7       | 8     | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|----------|---------|-------|---|------|----|----|----|
| 168                                            | ТСЦ-507-1971                                                     | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм/38ммх3,0<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 2       | 17,85    |         |       |   | 36   |    |    |    |
| 169                                            | ТСЦ-103-0351                                                     | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм/38х3,0<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37                         | м                     | 0,625   | 102,3    |         |       |   | 64   |    |    |    |
| 170                                            | ТЕРp65-23-3<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О     | Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                   | 1000 м3 объема здания | 22,689  | 1,84     | 1,84    |       |   | 42   | 42 |    |    |
| 171                                            | ТЕР16-07-005-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37                                                         | 100 м трубопровода    | 0,00775 | 171,78   | 67,08   | 44,91 |   | 1    | 1  |    |    |
| 172                                            | ТЕР16-07-005-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37                                                        | 100 м трубопровода    | 0,00875 | 329,84   | 67,08   | 44,91 |   | 3    | 1  |    |    |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |         |          |         |       |   |      |    |    |    |
| 173                                            | ТЕРp65-5-8<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О      | Смена задвижек диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                           | 100 шт.               | 0,01    | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 |   | 424  | 32 | 3  |    |
| 174                                            | ТСЦ-302-1175                                                     | Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37                                               | шт.                   | -1      | 350,08   |         |       |   | -350 |    |    |    |
| 175                                            | Цена поставщика                                                  | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх. ЗГПМ=2%; МАТ=2%; к расх. ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                               | шт                    | 1       | 1232,57  |         |       |   | 1233 |    |    |    |
| Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС. |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |         | 68456    |         |       |   |      |    |    |    |
| Раздел 4. Демонтажные работы                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |         |          |         |       |   |      |    |    |    |
| 176                                            | ТЕРp65-13-2<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О     | Демонтаж грязевиков<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                      | 100 шт.               | 0,02    | 1559,79  | 1559,79 |       |   | 31   | 31 |    |    |
| 177                                            | ТЕРp65-14-5<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О     | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                   | 100 м трубопровода    | 0,03    | 1316,53  | 1155,62 | 80,52 |   | 39   | 35 | 2  |    |



| 1                                     | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                     | 5     | 6      | 7      | 8     | 9 | 10 | 11   | 12 | 13 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|--------|--------|-------|---|----|------|----|----|
| 178                                   | ТЕРp65-14-4<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О     | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                            | 100 м<br>трубопровода | 0,02  | 762,14 | 640,59 | 59,84 |   |    | 15   |    | 1  |
| 179                                   | ТЕРp65-14-3<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О     | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                             | 100 м<br>трубопровода | 0,015 | 477,35 | 427,72 | 23,98 |   |    | 7    | 6  |    |
| 180                                   | ТЕР18-07-001-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | демонтаж - Установка манометров с трехходовым краном<br>МДС38 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 компл.              | 2     | 1      | 1      |       |   | 2  |      |    |    |
| Итого по разделу 4 Демонтажные работы |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |       |        |        |       |   |    | 4747 |    |    |

Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.

|     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |          |        |        |       |       |    |    |   |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|--------|--------|-------|-------|----|----|---|
| 181 | ТЕРm11-06-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Щиты и пульты, масса до 50 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                   | 1 шт.  | 1     | 237,05   | 52,48  | 17,96  | 0,59  | 237   | 52 | 18 | 1 |
| 182 | Цена поставщика                                                      | Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                               | шт     | 1     | 5538,99  |        |        |       | 5539  |    |    |   |
| 183 | ТЕРm08-02-397-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                    | 100 м  | 0,008 | 1599,08  | 115,77 | 329,12 | 53,64 | 13    | 1  | 3  |   |
| 184 | ТСЦ-509-0064                                                         | Профиль монтажный (DIN-рейка)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                   | м      | 0,8   | 71,04    |        |        |       | 57    |    |    |   |
| 185 | ТЕРm11-03-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                              | 1 шт.  | 7     | 7,44     | 5,93   |        |       | 52    | 42 |    |   |
| 186 | Цена поставщика<br>О                                                 | Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПа, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт     | 1     | 18488,01 |        |        |       | 18488 |    |    |   |
| 187 | ТЕРm08-02-411-04<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                            | 1 ввод | 6     | 43,45    | 11,14  |        |       | 261   | 67 |    |   |
| 188 | ТСЦ-509-0090                                                         | Переминыги гибкие, тип ПГС-50<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                   | шт.    | -6    | 7,24     |        |        |       | -43   |    |    |   |



| 1   | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4     | 5       | 6        | 7       | 8       | 9      | 10   | 11  | 12  | 13 |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|---------|---------|--------|------|-----|-----|----|
| 189 | цена поставщика                                                      | Сальники ввертные (PG-25 IP54)<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                             | шт.   | 5       | 61,63    |         |         |        | 308  |     |     |    |
| 190 | цена поставщика                                                      | Сальники ввертные (PG-29 IP54)<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                             | шт.   | 1       | 63,79    |         |         |        | 64   |     |     |    |
| 191 | ТЕРм08-03-575-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                 | 1 шт. | 2       | 13,49    | 12,77   |         |        | 27   | 26  |     |    |
| 192 | цена поставщика                                                      | Выключатели автоматические ВВА47-29 2Р 6А<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены           | шт.   | 2       | 232,46   |         |         |        | 465  |     |     |    |
| 193 | ТЕРм08-02-152-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Полка-кронштейн из угловой стали<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                          | 1 т   | 0,00089 | 33088,92 | 1118,07 | 1254,6  | 31,35  | 29   | 1   | 1   |    |
| 194 | ТЕРм08-02-407-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                            | 100 м | 0,01    | 4052,39  | 449,03  | 1604,09 | 410,14 | 41   | 4   | 16  | 4  |
| 195 | ТСЦ-103-0351                                                         | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м     | 1,03    | 102,3    |         |         |        | 105  |     |     |    |
| 196 | ТЕРм08-02-411-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм<br>(Металлорукав Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                   | 100 м | 0,03    | 6823,93  | 375,45  | 306,56  | 3,27   | 205  | 11  | 9   |    |
| 197 | цена поставщика                                                      | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                | м     | 3,09    | 51,95    |         |         |        | 161  |     |     |    |
| 198 | ТЕРм08-02-409-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,41    | 4104,85  | 257,52  | 769,47  | 236,42 | 1683 | 106 | 315 | 97 |



| 1   | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4     | 5     | 6       | 7      | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------|--------|------|------|----|----|----|
| 199 | цена поставщика<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2%, МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                            | М     | 42,23 | 16,6    |        |        |      | 701  |    |    |    |
| 200 | ТЕРм08-02-412-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепродрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,41  | 1098,2  | 60,7   | 4,54   | 0,15 | 450  | 25 | 2  |    |
| 201 | ТЕРм08-02-412-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепродрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37     | 100 м | 0,06  | 1116,17 | 72,93  | 9,07   | 0,3  | 67   | 4  | 1  |    |
| 202 | ТЕРм08-02-405-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2(ПВ шкаф+ВВГ шкаф+ВВГ в ВРУ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепродрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                           | 100 м | 0,062 | 2353,1  | 414,41 | 293,18 | 3,72 | 146  | 26 | 18 |    |
| 203 | ТЕРм08-02-412-09<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепродрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м | 0,575 | 381,34  | 24,78  | 4,54   | 0,15 | 219  | 14 | 3  |    |
| 204 | ТЕРм11-06-002-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Электрические проводки в щитах и пультых малогабаритных<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепродрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                          | 100 м | 0,313 | 170,84  | 158,1  |        |      | 53   | 49 |    |    |
| 205 | Цена поставщика                                                      | Провод силовой ПВ 1х0,75<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                     | М     | 1,236 | 6,47    |        |        |      | 8    |    |    |    |
| 206 | Цена поставщика                                                      | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                   | М     | 11,22 | 40,38   |        |        |      | 453  |    |    |    |
| 207 | Цена поставщика                                                      | Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                        | М     | 89,25 | 40,55   |        |        |      | 3619 |    |    |    |



[illegible]



| 1                                                                      | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                     | 5        | 6        | 7       | 8     | 9    | 10   | 11     | 12 | 13 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|---------|-------|------|------|--------|----|----|
| Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |          |          |         |       |      |      |        |    |    |
| 217                                                                    | ТЕР13-03-002-04<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)<br>(1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                          | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,017875 | 345,66   | 71,56   | 16,55 | 0,11 | 6    | 1      |    |    |
| 218                                                                    | ТСЦ-113-0021                                                         | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                            | т                                     | -0,0002  | 19552,05 |         |       |      | -4   |        |    |    |
| 219                                                                    | ТСЦ-101-4164                                                         | Грунт водно-дисперсионный по ржавчины "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                 | кг                                    | 0,2      | 24,87    |         |       |      | 5    |        |    |    |
| 220                                                                    | ТЕР13-03-002-04<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (за 2 раза)<br>(1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;<br>2 слоя ГЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ЗТМ=2))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,017875 | 691,32   | 143,12  | 33,1  | 0,22 | 12   | 3      | 1  |    |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |          |          |         |       |      |      | 365    |    |    |
| Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.                          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |          |          |         |       |      |      |        |    |    |
| 221                                                                    | ТЕРп01-11-013-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                                                                                                                                                                                                                     | 1 токоприемник                        | 1        | 22,1     | 22,1    |       |      | 22   | 22     |    |    |
| 222                                                                    | ТЕРп01-11-028-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                           | 1 линия                               | 1        | 5,89     | 5,89    |       |      | 6    | 6      |    |    |
| 223                                                                    | ТЕРп01-11-011-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                                                                                                                                                                                              | 100 точек                             | 0,02     | 235,68   | 235,68  |       |      | 5    | 5      |    |    |
| 224                                                                    | ТЕРп02-01-002-03<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                                                                                                                                                         | 1 система                             | 1        | 1447,13  | 1447,13 |       |      | 1447 | 1447   |    |    |
| 225                                                                    | ТЕРп02-01-002-04<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (12 приборов и датчиков + 5 дискретных)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                                                   | 1 канал                               | 8        | 141,31   | 141,31  |       |      | 1130 | 1130   |    |    |
| Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.                 |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |          |          |         |       |      |      | 128333 |    |    |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|---------|---------|---|---|------|------|----|----|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                 | 5 | 6       | 7       | 8 | 9 | 10   | 11   | 12 | 13 |
| Раздел 10. Узел учета проектные работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | СБЦ9-5-7-4 | Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО (Таб. 1 К11 Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления, от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЭМ=0,137; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к расх.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137); 2,3,5 Тч При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19 | разработка проектной документации | 1 | 1680,17 | 1680,17 |   |   | 1680 | 1680 |    |    |
| Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| МДС35 пр.1 т.1 п.3. _Производство строительных зданий и сооружений в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 31-53, 55, 25-26, 61-62, 66-67, 85-112, 83-84, 119-120, 145-169, 171-172, 128-130, 141-144, 180, 217-220)                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| МДС35 пр.1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 54, 56-57, 113-114, 170, 173-174, 176-179)                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| МДС35 пр.1 т.2 п.2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 59, 64, 69-75, 77-82, 117, 122-127, 131-132, 134-140, 181, 185, 204, 211, 183-184, 187-188, 191, 193-196, 198, 200-203, 209, 212-213, 215) |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| МДС40 т.2 п.3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 221-225)                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 213, 215)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 31-53, 55, 25-26, 61-62, 66-67, 85-112, 83-84, 119-120, 145-169, 171-172, 128-130, 141-144, 217-220)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| Накладные расходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| 61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 221-225)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| 69% = 81%*0,85 ФОТ (от 5316) (Поз. 54, 170, 176-179)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| 75% = 88%*0,85 ФОТ (от 17365) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 59, 64, 69-75, 77-82, 117, 122-127, 131-132, 134-140, 181, 185, 204, 211)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| 76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 133) (Поз. 217-220)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 22304) (Поз. 182-184, 187-203, 205-210, 212-216)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| 96% = 113%*0,85 ФОТ (от 4696) (Поз. 56-58, 113-116, 173-175)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| Итого по смете                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| МДС35 пр.1 т.1 п.3. _Производство строительных зданий и сооружений в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 31-53, 55, 25-26, 61-62, 66-67, 85-112, 83-84, 119-120, 145-169, 171-172, 128-130, 141-144, 180, 217-220)                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| МДС35 пр.1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 54, 56-57, 113-114, 170, 173-174, 176-179)                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| МДС35 пр.1 т.2 п.2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 59, 64, 69-75, 77-82, 117, 122-127, 131-132, 134-140, 181, 185, 204, 211, 183-184, 187-188, 191, 193-196, 198, 200-203, 209, 212-213, 215) |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| МДС40 т.2 п.3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 221-225)                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 213, 215)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 31-53, 55, 25-26, 61-62, 66-67, 85-112, 83-84, 119-120, 145-169, 171-172, 128-130, 141-144, 217-220)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| Накладные расходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| 61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 221-225)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| 69% = 81%*0,85 ФОТ (от 5316) (Поз. 54, 170, 176-179)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |
| 75% = 88%*0,85 ФОТ (от 17365) (Поз.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |   |         |         |   |   |      |      |    |    |



Гранд-СМЕТА

| 1                                                                                                | 2                                                                                                                                                          | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10      | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---------|----|----|----|
| 108% =                                                                                           | 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12470) (Поз. 3-5, 8-10, 31-53, 55, 61-63, 66-68, 85-112, 119-121, 145-169, 171-172, 180)                                           |   |   |   |   |   |   |   | 13 467  |    |    |    |
| 122% =                                                                                           | 143%*0.85 ФОТ (от 3012) (Поз. 25-27, 83-84, 128-130, 141-144)                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   | 3 674   |    |    |    |
| Сметная прибыль                                                                                  |                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   | 54 477  |    |    |    |
| В том числе, справочно:                                                                          |                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |         |    |    |    |
| 32% =                                                                                            | 40%*0.8 ФОТ (от 66494) (Поз. 221-225)                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   | 21 278  |    |    |    |
| 40% =                                                                                            | 50%*0.8 ФОТ (от 5316) (Поз. 54, 170, 176-179)                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   | 2 126   |    |    |    |
| 48% =                                                                                            | 60%*0.8 ФОТ (от 22061) (Поз. 56-58, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 113-116, 59, 64, 69-75, 77-82, 173-175, 117, 122-127, 131-132, 134-140, 181, 185, 204, 211) |   |   |   |   |   |   |   | 10 590  |    |    |    |
| 52% =                                                                                            | 65%*0.8 ФОТ (от 22304) (Поз. 182-184, 187-203, 205-210, 212-216)                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   | 11 598  |    |    |    |
| 48% =                                                                                            | 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 133) (Поз. 217-220)                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   | 64      |    |    |    |
| 56% =                                                                                            | 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12470) (Поз. 3-5, 8-10, 31-53, 55, 61-63, 66-68, 85-112, 119-121, 145-169, 171-172, 180)                                            |   |   |   |   |   |   |   | 6 983   |    |    |    |
| 61% =                                                                                            | 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3012) (Поз. 25-27, 83-84, 128-130, 141-144)                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   | 1 838   |    |    |    |
| Итого по смете:                                                                                  |                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |         |    |    |    |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ                                                 |                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   | 110 561 |    |    |    |
| Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.                                               |                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   | 67 688  |    |    |    |
| Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.                                                   |                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   | 68 456  |    |    |    |
| Итого по разделу 4 Демонтажные работы                                                            |                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   | 4 747   | ✓  |    |    |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.                                        |                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   | 117 702 |    |    |    |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.     |                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   | 16 977  |    |    |    |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающегоа. |                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   | 3 734   |    |    |    |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.                           |                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   | 365     |    |    |    |
| Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.                                           |                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   | 128 333 |    |    |    |
| Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы                                                  |                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   | 45 679  |    |    |    |
| Итого                                                                                            |                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   | 564 242 |    |    |    |
| В том числе:                                                                                     |                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |         |    |    |    |
| Материалы                                                                                        |                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   | 105 002 |    |    |    |
| Машины и механизмы                                                                               |                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   | 7 666   |    |    |    |
| ФОТ                                                                                              |                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   | 177 469 |    |    |    |
| Оборудование                                                                                     |                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   | 123 830 |    |    |    |
| Накладные расходы                                                                                |                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   | 98 854  |    |    |    |
| Сметная прибыль                                                                                  |                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   | 54 477  |    |    |    |
| ВСЕГО по смете                                                                                   |                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   | 564 242 |    |    |    |

РАСЧЕТЫ ПРОВЕРЕНЫ

С5 ПТО МУП «КОС»

КОЗЛОВА Г.Г.