

№ 43  
"О" АПУ в НКД МО г. Норильск  
р-н Центральный, ул. Павлова, д. 20Б"

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МУП «КОС»

  
Е.Н. Борисевич  
«    »    20    г.

Смета № АУТВР - 627

Объект: "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Павлова д. 20Б  
№ 43  
Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта: Н-П-20Б-10/2015-АУТВР.





Инв. № \_\_\_\_\_  
Договор подряда КОС - 126 / 15  
На сумму: 446 833 руб.  
Балансовая стоимость \_\_\_\_\_ руб.  
от 26 . 05 . 20 15 г.  
с НДС 527 262,94 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подрядчик: ООО "СеверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:

Главный инженер   
Главный бухгалтер   
Зам. директора по экономике   
Главный энергетик   
Начальник службы ЭРНС ТВСиК 

И.В. Леготин  
Н.Н. Калинина  
Н.Б. Третьякова  
В.В. Дацок  
Н.И. Сергеева

Подрядчик:



Генеральный директор  
А.В. Белов



| Гранд-СМЕТА                             |                                                                      | Стоимость единицы, руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |          |         |       |             |         |       |       |             |         | Общая стоимость, руб. |  |  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|---------|-------|-------------|---------|-------|-------|-------------|---------|-----------------------|--|--|
| № пп                                    | Обоснование                                                          | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ед. изм.     | Кол. | Всего    |         |       | В том числе |         |       | Всего | В том числе |         |                       |  |  |
|                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      | Осн.Зп   | Эк.Маш. | ЗпМех | Осн.Зп      | Эк.Маш. | ЗпМех |       | Осн.Зп      | Эк.Маш. | ЗпМех                 |  |  |
| 1                                       | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4            | 5    | 6        | 7       | 8     | 9           | 10      | 11    | 12    | 13          |         |                       |  |  |
| Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      |          |         |       |             |         |       |       |             |         |                       |  |  |
| Приборы и оборудование                  |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      |          |         |       |             |         |       |       |             |         |                       |  |  |
| 1                                       | ТЕРм11-02-022-05<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-65, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                              | 1 шт.        | 1    | 110,88   | 41,45   | 33,05 |             | 111     | 41    | 33    |             |         |                       |  |  |
| 2                                       | Цена поставщика                                                      | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,8-120,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-65, кл.Б)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | шт           | 1    | 21035,82 |         |       |             | 21036   |       |       |             |         |                       |  |  |
| 3                                       | ТЕР16-02-007-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                            | 1 соединение | 1    | 246,03   | 16,64   | 10,18 |             | 246     | 17    | 10    |             |         |                       |  |  |
| 4                                       | ТСЦ-507-0984                                                         | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                        | шт.          | -2   | 92,02    |         |       |             | -184    |       |       |             |         |                       |  |  |
| 5                                       | Цена поставщика                                                      | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                                                        | комплект     | 1    | 2151,59  |         |       |             | 2152    |       |       |             |         |                       |  |  |
| 6                                       | ТЕРм11-02-022-05<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                            | 1 шт.        | 1    | 110,88   | 41,45   | 33,05 |             | 111     | 41    | 33    |             |         |                       |  |  |
| 7                                       | Цена поставщика                                                      | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,8-120,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл.Б)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1    | 21874,2  |         |       |             | 21874   |       |       |             |         |                       |  |  |
| 8                                       | ТЕР16-02-007-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                            | 1 соединение | 1    | 246,03   | 16,64   | 10,18 |             | 246     | 17    | 10    |             |         |                       |  |  |

Гранд-СМЕТА

| 1                            | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4        | 5      | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|
| 9                            | ТСЦ-507-0984                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см <sup>2</sup> ), диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                         | шт.      | -2     | 92,02   |        |        |   | -184 |    |    |    |
| 10                           | Цена поставщика                                                     | Комплект монтажных частей МР-5,2 №3 Ду-65мм<br>(МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%,<br>ЗМ=2%, МАТ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                                                       | комплект | 1      | 2151,59 |        |        |   | 2152 |    |    |    |
| Комплект термообразователей  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |        |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 11                           | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Министров Краснояр.кр<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа<br>(термопреобразователи сопротивления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                                          | 100 шт.  | 0,02   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    |
| 12                           | ТСЦ-101-1703                                                        | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                          | кг       | -0,06  | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |
| 13                           | ТСЦ-108-0081                                                        | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                | шт.      | -2     | 17,63   |        |        |   | -35  |    |    |    |
| 14                           | ТСЦ-301-3240                                                        | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                             | шт.      | -2     | 4,74    |        |        |   | -9   |    |    |    |
| 15                           | ТСЦ-507-2630                                                        | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.      | -2     | 10,01   |        |        |   | -20  |    |    |    |
| 16                           | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Министров Краснояр.кр<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                | 1 шт.    | 2      | 14,02   | 11,74  |        |   | 28   | 23 |    |    |
| 17                           | ТСЦ-509-2160                                                        | Прокладки парниковые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                             | кг       | -0,084 | 48,82   |        |        |   | -4   |    |    |    |
| 18                           | Цена поставщика                                                     | Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Р100 L80, кл. В С<br>гильзой и бобышкой<br>(МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%,<br>ОЗГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП/ИД, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | комплект | 1      | 1938,08 |        |        |   | 1938 |    |    |    |
| Датчик избыточного давления: |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |        |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 19                           | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Министров Краснояр.кр<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                                       | 100 шт.  | 0,02   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    |

Гранд-СМЕТА

[illegible]

| 1  | 2                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                        | 5                      | 6        | 7       | 8      | 9    | 10    | 11 | 12 | 13 |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------|---------|--------|------|-------|----|----|----|
| 31 | ТЕР16-02-004-03<br>Пр. Министров Красноярск кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗГПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                     | 100 м<br>трубопровода    | 0,003<br>(0,075*4)/100 | 13562,43 | 896,59  | 498,67 | 5,5  | 41    | 3  | 1  |    |
| 32 | ТСЦ-302-3289                                                          | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗГПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                 | м                        | -0,3                   | 116,8    |         |        |      | -35   |    |    |    |
| 33 | ТСЦ-507-2285                                                          | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм (применительно 89х4,5-76х3,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗГПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт.                      | 4                      | 36,84    |         |        |      | 147   |    |    |    |
| 34 | ТЕР16-02-004-02<br>Пр. Министров Красноярск кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм (76мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗГПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                              | 100 м<br>трубопровода    | 0,011<br>1,1/100       | 12233,21 | 809,12  | 353,46 | 3,42 | 135   | 9  | 4  |    |
| 35 | ТСЦ-302-3293                                                          | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗГПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                 | м                        | -1,1                   | 107,5    |         |        |      | -118  |    |    |    |
| 36 | ТСЦ-103-0373                                                          | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗГПМ=22,15, МАТ=4,37                                      | м                        | 1,1                    | 173,7    |         |        |      | 191   |    |    |    |
| 37 | ТЕРР65-23-1<br>Пр. Министров Красноярск кр.<br>от 12.11.10 №237-О     | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗГПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                    | 1000 м3 объема<br>здания | 10,079<br>1007,9/1000  | 3,6      | 3,6     |        |      | 36    | 36 |    |    |
| 38 | ТЕР16-07-005-02<br>Пр. Министров Красноярск кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗГПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                | 100 м<br>трубопровода    | 0,014<br>0,003*0,011   | 329,84   | 67,08   | 44,91  |      | 5     | 1  | 1  |    |
| 39 | ТЕРР65-5-9<br>Пр. Министров Красноярск кр.<br>от 12.11.10 №237-О      | Смена задвижки диаметром 100 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора.Демонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗГПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                         | 100 шт.                  | 0,02                   | 67934,44 | 4405,68 | 867,55 |      | 1359  | 88 | 17 |    |
| 40 | ТСЦ-302-1176                                                          | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-60бр диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗГПМ=22,15, МАТ=4,37                                                       | шт.                      | -2                     | 553,19   |         |        |      | -1106 |    |    |    |

| 1                                                | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4            | 5     | 6       | 7      | 8      | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------|--------|--------|---|-------|----|----|----|
| 41                                               | Цена поставщика                                                     | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-65мм<br>(МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%,<br>ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                 | шт           | 2     | 2475,95 |        |        |   | 4952  |    |    |    |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЗ |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |       |         |        |        |   |       |    |    |    |
| Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |       |         |        |        |   |       |    |    |    |
| Приборы и оборудование                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |       |         |        |        |   |       |    |    |    |
| 42                                               | ТЕРм11-02-022-03<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на<br>фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм<br>(МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                         | 1 шт.        | 1     | 20,69   | 10,36  |        |   | 21    | 10 |    |    |
| 43                                               | Цена поставщика<br>О                                                | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч<br>(МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б)<br>(МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%<br>(ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58 Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА,<br>инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1     | 15929,3 |        |        |   | 15929 |    |    |    |
| 44                                               | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах<br>диаметром 50 мм (применительно 32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                     | 1 соединение | 1     | 201,76  | 10,94  | 6,83   |   | 202   | 11 | 7  |    |
| 45                                               | ТСЦ-507-0983                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3спЗ,<br>давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                               | шт.          | -2    | 77,07   |        |        |   | -154  |    |    |    |
| 46                                               | Цена поставщика                                                     | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ППБ.305651.003-<br>03<br>(МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%,<br>ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                              | комплект     | 1     | 1254,19 |        |        |   | 1254  |    |    |    |
| термопреобразователь                             |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |       |         |        |        |   |       |    |    |    |
| 47                                               | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа<br>(термопреобразователи сопротивления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                              | 100 шт.      | 0,01  | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 48    | 7  | 6  |    |
| 48                                               | ТСЦ-101-1703                                                        | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                              | кг           | -0,03 | 26,78   |        |        |   | -1    |    |    |    |
| 49                                               | ТСЦ-108-0081                                                        | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт.          | -1    | 17,63   |        |        |   | -18   |    |    |    |

| 1  | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4        | 5      | 6     | 7     | 8 | 9 | 10  | 11 | 12 | 13 |
|----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-------|---|---|-----|----|----|----|
| 50 | ТСЦ-301-3240                                                        | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                    | шт.      | -1     | 4,74  |       |   |   | -5  |    |    |    |
| 51 | ТСЦ-507-2630                                                        | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                          | шт.      | -1     | 10,01 |       |   |   | -10 |    |    |    |
| 52 | ТЕРМ1-02-001-01<br>Пр. Министров Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                       | 1 шт.    | 1      | 14,02 | 11,74 |   |   | 14  | 12 |    |    |
| 53 | ТСЦ-509-2160                                                        | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                   | кг       | -0,042 | 48,82 |       |   |   | -2  |    |    |    |
| 54 | Цена поставщика<br>О                                                | Термопреобразователь ТСП-НСХ Р100 L60, кл. В с гильзой и бойшиком<br>(МДС3 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%),<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%,<br>ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%),<br>МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. Кипляч,<br>устройства ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | комплект | 1      | 729,5 |       |   |   | 730 |    |    |    |

## бросные краны

|    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                              |         |       |         |        |        |  |     |   |   |  |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|--------|--------|--|-----|---|---|--|
| 55 | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр. Министров Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бойшики, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,01  | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |  | 48  | 7 | 6 |  |
| 56 | ТСЦ-101-1703                                                         | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                     | кг      | -0,03 | 26,78   |        |        |  | -1  |   |   |  |
| 57 | ТСЦ-108-0081                                                         | Бойшики скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                           | шт.     | -1    | 17,63   |        |        |  | -18 |   |   |  |
| 58 | ТСЦ-302-1236                                                         | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                      | шт.     | 1     | 12,37   |        |        |  | 12  |   |   |  |
| 59 | ТСЦ-301-3240                                                         | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                        | шт.     | -1    | 4,74    |        |        |  | -5  |   |   |  |
| 60 | ТСЦ-507-2630                                                         | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                              | шт.     | -1    | 10,01   |        |        |  | -10 |   |   |  |
| 61 | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Министров Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37          | 1 шт.   | 1     | 38,21   | 8,77   |        |  | 38  | 9 |   |  |

| 1                               | 2                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4            | 5                  | 6        | 7     | 8    | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------|-------|------|---|------|----|----|----|
| 62                              | ТСЦ-302-1342                                                     | Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                       | шт.          | -1                 | 28,28    |       |      |   | -28  |    |    |    |
| 63                              | ТСЦ-302-1831                                                     | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                   | шт.          | 1                  | 29,42    |       |      |   | 29   |    |    |    |
| кран шаровый под приварку       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                    |          |       |      |   |      |    |    |    |
| 64                              | ТЕР16-05-001-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм(Применительно под приварку ф32)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.        | 1                  | 219,26   | 15,35 | 7,92 |   | 219  | 15 | 8  |    |
| 65                              | ТСЦ-509-0966                                                     | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                  | 1000 шт.     | -0,002             | 2573,05  |       |      |   | -5   |    |    |    |
| 66                              | ТСЦ-101-2575                                                     | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                        | т            | -0,0011            | 31849,77 |       |      |   | -35  |    |    |    |
| 67                              | ТСЦ-507-0983                                                     | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                              | шт.          | -2                 | 77,07    |       |      |   | -154 |    |    |    |
| 68                              | ТСЦ-302-1824                                                     | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                         | шт.          | 1                  | 849,8    |       |      |   | 850  |    |    |    |
| трубопроводы, запорная арматура |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                    |          |       |      |   |      |    |    |    |
| 69                              | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                         | 1 соединение | 2                  | 201,76   | 10,94 | 6,83 |   | 404  | 22 | 14 |    |
| 70                              | 101-2576                                                         | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                        | т            | -0,0016            | 31424,22 |       |      |   | -50  |    |    |    |
| 71                              | 101-2576                                                         | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                        | т            | 0,0032<br>6,0016*2 | 31424,22 |       |      |   | 101  |    |    |    |

| 1            | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                     | 5                            | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|
| 72           | ТСЦ-507-0983                                                         | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37                                                                    | шт.                   | -4                           | 77,07    |        |        |      | -308 |    |    |    |
| 73           | ТСЦ-507-1000                                                         | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37                                                                    | шт.                   | 4                            | 89,82    |        |        |      | 359  |    |    |    |
| 74           | ТСЦ-509-0966                                                         | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                              | 1000 шт.              | -0,002                       | 2573,05  |        |        |      | -5   |    |    |    |
| 75           | ТСЦ-509-0966                                                         | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм (применительно 32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                         | 1000 шт.              | 0,004<br>0,002*2             | 2573,05  |        |        |      | 10   |    |    |    |
| трубопроводы |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                              |          |        |        |      |      |    |    |    |
| 76           | ТЕР-16-02-004-02<br>Гр. Минотрол Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                 | 100 м<br>трубопровода | 0,0026<br>(0,005*2+0,15)/100 | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 32   | 2  | 1  |    |
| 77           | ТСЦ-302-3293                                                         | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                             | м                     | -0,26                        | 107,5    |        |        |      | -28  |    |    |    |
| 78           | ТСЦ-507-2283                                                         | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм(Применительно 76х3,5-38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37 | шт.                   | 2                            | 26,44    |        |        |      | 53   |    |    |    |
| 79           | ТСЦ-103-0373                                                         | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37                                                  | м                     | 0,15                         | 173,7    |        |        |      | 26   |    |    |    |
| 80           | ТЕР-16-02-004-01<br>Гр. Минотрол Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                 | 100 м<br>трубопровода | 0,0029<br>(0,045*2+0,2)/100  | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 32   | 2  | 1  |    |
| 81           | ТСЦ-302-3288                                                         | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                             | м                     | -0,29                        | 97,65    |        |        |      | -28  |    |    |    |

| 1                                          | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                     | 5                       | 6        | 7       | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|---------|--------|------|------|----|----|----|
| 82                                         | ТСЦ-507-2277                                                       | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм (Применительно 57x3,5-38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 2                       | 25,12    |         |        |      | 50   |    |    |    |
| 83                                         | ТСЦ-103-0357                                                       | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                              | м                     | 0,2                     | 136,2    |         |        |      | 27   |    |    |    |
| 84                                         | ТЕР16-02-004-01<br>Пр Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38 мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                     | 100 м<br>трубопровода | 0,0023<br>0,23/100      | 10937,16 | 683,12  | 289,92 | 2,82 | 25   | 2  | 1  |    |
| 85                                         | ТСЦ-302-3288                                                       | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                         | м                     | -0,23                   | 97,65    |         |        |      | -22  |    |    |    |
| 86                                         | ТСЦ-103-0351                                                       | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38x3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                         | м                     | 0,23                    | 102,3    |         |        |      | 24   |    |    |    |
| 87                                         | ТЕР16-07-005-02<br>Пр Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                        | 100 м<br>трубопровода | 0,0026                  | 329,84   | 67,08   | 44,91  |      | 1    |    |    |    |
| 88                                         | ТЕР16-07-005-01<br>Пр Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                         | 100 м<br>трубопровода | 0,0052<br>0,0023+0,0029 | 171,78   | 67,08   | 44,91  |      | 1    | 1  |    |    |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                         |          |         |        |      |      |    |    |    |
| 89                                         | ТЕРp65-5-8<br>Пр Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О      | Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного иммитатораДемонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                   | 100 шт.               | 0,01                    | 42390,71 | 3215,52 | 330,5  |      | 424  | 32 | 3  |    |
| 90                                         | ТСЦ-302-1175                                                       | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30ч6бр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                   | шт.                   | -1                      | 350,08   |         |        |      | -350 |    |    |    |

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5 | 6       | 7 | 8 | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---------|---|---|---|------|----|----|----|
| 91 | Цена поставщика | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм<br>(МДС35 п.4.64 Транспортировочные расходы ПЗ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%;<br>ЗМ=2% к расх., ЗТМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт | 1 | 1232,57 |   |   |   | 1233 |    |    |    |

Итого по разделу 2 Система ТЗ. Узел учета ГВС.

Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.

Приборы и оборудование

|    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |    |         |       |      |  |       |    |   |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|---------|-------|------|--|-------|----|---|--|
| 92 | ТЕРм11-02-022-03<br>Пр. Министров Красноярск кр<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на<br>фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм<br>(МФ-5.2, 1-Б-32, кл Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Оборудование строительное. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                   | 1 шт.        | 1  | 20,69   | 10,36 |      |  | 21    | 10 |   |  |
| 93 | Цена поставщика                                                       | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,2-30,0м3/ч<br>(МФ-5.2, 1-Б-32, кл Б)<br>(МДС35 п.4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы Оборудование ПЗ=1,2%<br>(ОЗГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58 Стопимость тары и упаковки - для электрооборудования, КПГПДА,<br>устройства ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1  | 15929,3 |       |      |  | 15929 |    |   |  |
| 94 | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Министров Красноярск кр<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах<br>диаметром 50 мм (применительно 32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Оборудование строительное. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                | 1 соединение | 1  | 201,76  | 10,94 | 6,83 |  | 202   | 11 | 7 |  |
| 95 | ТСЦ-507-0983                                                          | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3,<br>давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Оборудование строительное. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                                 | шт.          | -2 | 77,07   |       |      |  | -154  |    |   |  |
| 96 | Цена поставщика                                                       | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм<br>(МДС35 п.4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%;<br>ЗМ=2% к расх., ЗТМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                     | комплект     | 1  | 1254,19 |       |      |  | 1254  |    |   |  |

преобразователи избыточного давления

|     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |         |        |        |  |     |   |   |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|--------|--------|--|-----|---|---|--|
| 97  | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Министров Красноярск кр<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под<br>преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Оборудование строительное. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,01  | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |  | 48  | 7 | 6 |  |
| 98  | ТСЦ-101-1703                                                          | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Оборудование строительное. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37                                       | кг      | -0,03 | 26,78   |        |        |  | -1  |   |   |  |
| 99  | ТСЦ-108-0081                                                          | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Оборудование строительное. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37                                                                             | шт.     | -1    | 17,63   |        |        |  | -18 |   |   |  |
| 100 | ТСЦ-302-1236                                                          | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Оборудование строительное. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22,15, МАТ=4,37                                        | шт.     | 1     | 12,37   |        |        |  | 12  |   |   |  |

Гранд-СМЕТА

| 1                        | 2                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4       | 5      | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|
| 101                      | ТСЦ-301-3240                                                      | КОЛПАЧКИ-ЗАГЛУШКИ 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                       | шт.     | -1     | 4,74    |        |        |   | -5   |    |    |    |
| 102                      | ТСЦ-507-2630                                                      | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                             | шт.     | -1     | 10,01   |        |        |   | -10  |    |    |    |
| 103                      | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                         | 1 шт.   | 1      | 38,21   | 8,77   |        |   | 38   | 9  |    |    |
| 104                      | ТСЦ-302-1342                                                      | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт.     | -1     | 28,28   |        |        |   | -28  |    |    |    |
| 105                      | ТСЦ-302-1831                                                      | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                             | шт.     | 1      | 29,42   |        |        |   | 29   |    |    |    |
| 106                      | ТЕРМ11-02-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Прибор. устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                          | 1 шт.   | 1      | 14,02   | 11,74  |        |   | 14   | 12 |    |    |
| 107                      | ТСЦ-509-2160                                                      | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                      | кг      | -0,042 | 48,82   |        |        |   | -2   |    |    |    |
| 108                      | Цена поставщика                                                   | Датчик избыточного давления. 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                      | шт      | 1      | 3810,84 |        |        |   | 3811 |    |    |    |
| сброса, воздухоотводчики |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 109                      | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                | 100 шт. | 0,02   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    |
| 110                      | ТСЦ-101-1703                                                      | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                    | кг      | -0,06  | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |
| 111                      | ТСЦ-108-0081                                                      | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                          | шт.     | -2     | 17,63   |        |        |   | -35  |    |    |    |
| 112                      | ТСЦ-302-1236                                                      | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                     | шт.     | 2      | 12,37   |        |        |   | 25   |    |    |    |

Гранд-СМЕТА

| 1                 | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4        | 5    | 6      | 7     | 8     | 9   | 10   | 11  | 12 | 13 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------|-------|-------|-----|------|-----|----|----|
| 113               | ТСЦ-301-3240                                                         | Копачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                  | шт.      | -2   | 4,74   |       |       |     | -9   |     |    |    |
| 114               | ТСЦ-507-2630                                                         | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                       | шт.      | -2   | 10,01  |       |       |     | -20  |     |    |    |
| 115               | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Министров Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                   | 1 шт.    | 2    | 38,21  | 8,77  |       |     | 76   | 18  |    |    |
| 116               | ТСЦ-302-1342                                                         | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                          | шт.      | -2   | 28,28  |       |       |     | -57  |     |    |    |
| 117               | ТСЦ-302-1831                                                         | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                       | шт.      | 2    | 29,42  |       |       |     | 59   |     |    |    |
| 118               | ТЕР18-06-003-10<br>Пр. Министров Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка воздухоотводчиков<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                          | 1 шт.    | 1    | 184,01 | 18,16 | 17,79 | 0,3 | 184  | 18  | 18 |    |
| 119               | ТСЦ-507-0944                                                         | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37             | шт.      | -1   | 32,88  |       |       |     | -33  |     |    |    |
| запорная арматура |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |        |       |       |     |      |     |    |    |
| 120               | ТЕР16-07-003-04<br>Пр. Министров Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Брезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм (с установкой кранов шаровых приварных)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1 врезка | 2    | 156,68 | 50,84 | 8,87  |     | 31,3 | 102 | 18 |    |
| 121               | ТСЦ-103-0052                                                         | Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37     | м        | -0,8 | 63,71  |       |       |     | -51  |     |    |    |
| 122               | ТСЦ-302-1137                                                         | Вентили проходные муфтовые 15Кч18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                         | шт.      | -2   | 68,03  |       |       |     | -136 |     |    |    |
| 123               | ТСЦ-302-1824                                                         | Краны шаровые РН25 ВЛЛОМХ под приварку диаметром 32 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                               | шт.      | 2    | 849,8  |       |       |     | 1700 |     |    |    |

| №   | 1                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 | 4            | 5                  | 6        | 7     | 8    | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------------|----------|-------|------|---|------|----|----|----|
| 124 | ТЕР16-05-001-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Применительно под приварку ф40)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 3 | 1 шт.        | 1                  | 219,26   | 15,35 | 7,92 |   | 219  | 15 | 8  |    |
| 125 | 101-2576                                                            | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                         |   | Т            | -0,0011            | 31424,22 |       |      |   | -35  |    |    |    |
| 126 | 509-0966                                                            | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                   |   | 1000 шт.     | -0,002             | 2573,05  |       |      |   | -5   |    |    |    |
| 127 | ТСЦ-507-0983                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                      |   | шт.          | -2                 | 77,07    |       |      |   | -154 |    |    |    |
| 128 | ТСЦ-302-1825                                                        | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                          |   | шт.          | 1                  | 1129,08  |       |      |   | 1129 |    |    |    |
| 129 | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (ответные фланцы Ду40мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                 |   | 1 соединение | 1                  | 201,76   | 10,94 | 6,83 |   | 202  | 11 | 7  |    |
| 130 | 101-2576                                                            | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                         |   | Т            | -0,0008            | 31424,22 |       |      |   | -25  |    |    |    |
| 131 | 101-2576                                                            | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                         |   | Т            | 0,0016<br>0,0008*2 | 31424,22 |       |      |   | 50   |    |    |    |
| 132 | ТСЦ-507-0983                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                      |   | шт.          | -2                 | 77,07    |       |      |   | -154 |    |    |    |
| 133 | ТСЦ-507-0999                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                      |   | шт.          | 2                  | 71,75    |       |      |   | 144  |    |    |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4        | 5                | 6       | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------|---|---|---|----|----|----|----|
| 134 | ТСЦ-509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37 | 1000 шт. | -0,001           | 2573,05 |   |   |   |    | -3 |    |    |
| 135 | ТСЦ-509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37 | 1000 шт. | 0,002<br>0,001*2 | 2573,05 |   |   |   |    | 5  |    |    |

## Трубопроводы

|     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                     |          |        |        |      |      |    |   |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|--------|--------|------|------|----|---|--|
| 136 | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Министров Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (45,38мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                             | 100 м<br>трубопровода                | 0,01035<br>(0,075*2+0,46+0,429)/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 113  | 7  | 3 |  |
| 137 | ТСЦ-302-3288                                                         | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                   | м                                    | -1,035                              | 97,65    |        |        |      | -101 |    |   |  |
| 138 | ТСЦ-507-1971                                                         | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм(Применительно 38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37 | шт.                                  | 2                                   | 17,85    |        |        |      | 36   |    |   |  |
| 139 | ТСЦ-103-0349                                                         | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 2,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37                                                        | м                                    | 0,46                                | 91,07    |        |        |      | 42   |    |   |  |
| 140 | ТСЦ-103-0351                                                         | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37                                   | м                                    | 0,425                               | 102,3    |        |        |      | 43   |    |   |  |
| 141 | ТЕР65-23-3<br>Пр. Министров Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О      | Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                             | 1000 м <sup>3</sup> объема<br>здания | 10,079<br>10079/1000                | 1,84     | 1,84   |        |      | 19   | 19 |   |  |
| 142 | ТЕР16-07-005-01<br>Пр. Министров Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15, ЗМ=6,29, ЗГМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                   | 100 м<br>трубопровода                | 0,01035                             | 171,78   | 67,08  | 44,91  |      | 2    | 1  |   |  |

Установка и демонтаж габаритного имитатора

| 1                                                | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                     | 5                  | 6        | 7       | 8      | 9     | 10    | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------|---------|--------|-------|-------|----|----|----|
| 143                                              | ТЕРp65-5-8<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О       | Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного иммитатора Демонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                      | 100 шт.               | 0,01               | 42390,71 | 3215,52 | 330,5  |       | 424   | 32 | 3  |    |
| 144                                              | ТСЦ-302-1175                                                         | Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30-чббр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                      | шт.                   | -1                 | 350,08   |         |        |       | -350  |    |    |    |
| 145                                              | Цена поставщика                                                      | Габаритный иммитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм<br>(МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>4. Текущие цены                                                                                                                | шт                    | 1                  | 1232,57  |         |        |       | 1233  |    |    |    |
| Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                    |          |         |        |       |       |    |    |    |
| Раздел 4. Демонтажные работы                     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                    |          |         |        |       |       |    |    |    |
| 146                                              | ТЕРp65-14-3<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О      | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                         | 100 м<br>трубопровода | 0,02<br>(1+1)/100  | 477,35   | 427,72  | 23,98  |       | 10    | 9  |    |    |
| Итого по разделу 4 Демонтажные работы            |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                    |          |         |        |       |       |    |    |    |
| Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                    |          |         |        |       |       |    |    |    |
| 147                                              | ТЕРm11-06-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Щиты и пульты, масса до 50 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                 | 1 шт.                 | 1                  | 237,05   | 52,48   | 17,96  | 0,59  | 237   | 52 | 18 | 1  |
| 148                                              | Цена поставщика                                                      | Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3-0 IP54 с монтажной платой<br>(МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>4. Текущие цены                                                                        | шт                    | 1                  | 5538,99  |         |        |       | 5539  |    |    |    |
| 149                                              | ТЕРm08-02-397-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                  | 100 м                 | 0,008<br>0,4*2/100 | 1599,08  | 115,77  | 329,12 | 53,64 | 13    | 1  | 3  |    |
| 150                                              | ТСЦ-509-0064                                                         | Профиль монтажный (DIN-рейка)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                 | м                     | 0,8<br>0,4*2       | 71,04    |         |        |       | 57    |    |    |    |
| 151                                              | ТЕРm11-03-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                            | 1 шт.                 | 6<br>4+1+1         | 7,44     | 5,93    |        |       | 45    | 36 |    |    |
| 152                                              | Цена поставщика                                                      | Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП<br>(МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58 Стоимостные тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>4. Текущие цены | шт                    | 1                  | 15983,74 |         |        |       | 15984 |    |    |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5                     | 6        | 7       | 8       | 9      | 10  | 11 | 12 | 13 |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|----------|---------|---------|--------|-----|----|----|----|
| 153 | ТЕРм08-02-411-04<br>Пр Министров Краснояр кр<br>от 12.11.10 №237-О | Ввод гибкий, наружный диаметр металлопруква до 27 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                             | 1 ввод | 5<br>4+1              | 43,45    | 11,14   |         |        | 217 | 56 |    |    |
| 154 | ТСЦ-509-0090                                                       | Перемычки гибкие, тип ПГС-50<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                     | шт.    | -5                    | 7,24     |         |         |        | -36 |    |    |    |
| 155 | цена поставщика                                                    | Сальники ввертные (РГ-25 Р54)<br>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06).<br>Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%).<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                       | шт.    | 4                     | 61,63    |         |         |        | 247 |    |    |    |
| 156 | цена поставщика                                                    | Сальники ввертные (РГ-29 Р54)<br>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06).<br>Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%).<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                       | шт.    | 1                     | 63,79    |         |         |        | 64  |    |    |    |
| 157 | ТЕРм08-03-575-01<br>Пр Министров Краснояр кр<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                        | 1 шт.  | 2                     | 13,49    | 12,77   |         |        | 27  | 26 |    |    |
| 158 | цена поставщика                                                    | Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А<br>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06).<br>МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%).<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                       | шт.    | 2                     | 232,46   |         |         |        | 465 |    |    |    |
| 159 | ТЕРм08-02-152-01<br>Пр Министров Краснояр кр<br>от 12.11.10 №237-О | Полка-кронштейн из угловой стали<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                 | 1 т    | 0,00089<br>0,891/1000 | 33088,92 | 1118,07 | 1254,6  | 31,35  | 29  | 1  | 1  |    |
| 160 | ТЕРм08-02-407-02<br>Пр Министров Краснояр кр<br>от 12.11.10 №237-О | Труба стальная по установленным конструкциям, по стендам с креплением скобами, диаметр до 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                  | 100 м  | 0,01<br>1/100         | 4052,39  | 449,03  | 1604,09 | 410,14 | 41  | 4  | 16 | 4  |
| 161 | ТСЦ-103-0351                                                       | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | м      | 1,03<br>1*1,03        | 102,3    |         |         |        | 105 |    |    |    |
| 162 | ТЕРм08-02-411-01<br>Пр Министров Краснояр кр<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм<br>(Металлопруква Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                         | 100 м  | 0,03<br>(23,20/100)   | 6823,93  | 375,45  | 306,56  | 3,27   | 205 | 11 | 9  |    |
| 163 | цена поставщика                                                    | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ<br>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06).<br>Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%).<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                          | м      | 3,09<br>0,03*103      | 51,95    |         |         |        | 161 |    |    |    |

| 1   | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4     | 5                                                                                          | 6       | 7      | 8      | 9      | 10   | 11 | 12  | 13 |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|------|----|-----|----|
| 164 | ТЕРм08-02-409-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д 16)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                          | 100 м | 0,275<br>27,5/100                                                                          | 4104,85 | 257,52 | 769,47 | 236,42 | 1129 | 71 | 212 | 65 |
| 165 | цена поставщика                                                      | ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм<br>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06);<br>Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>4. Текущие цены                                                                                                                                              | м     | 28,325<br>0,275*103                                                                        | 16,6    |        |        |        | 470  |    |     |    |
| 166 | ТЕРм08-02-412-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм <sup>2</sup> (витая пара)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                        | 100 м | 0,275                                                                                      | 1098,2  | 60,7   | 4,54   | 0,15   | 302  | 17 | 1   |    |
| 167 | ТЕРм08-02-412-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup> (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 м | 0,03<br>(3)/100                                                                            | 1116,17 | 72,93  | 9,07   | 0,3    | 33   | 2  |     |    |
| 168 | ТЕРм08-02-405-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм <sup>2</sup> (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                             | 100 м | 0,032<br>(1,2*2)/100                                                                       | 2353,1  | 414,41 | 293,18 | 3,72   | 75   | 13 | 9   |    |
| 169 | ТЕРм08-02-412-09<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                          | 100 м | 0,315<br>(1,236/1,03+5,1*57,63+29,896)/<br>1,02-<br>(0,03+0,032+0,268+0,275)*100)<br>)/100 | 381,34  | 24,78  | 4,54   | 0,15   | 120  | 8  | 1   |    |
| 170 | ТЕРм11-06-002-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                             | 100 м | 0,268<br>(11,8*15)/100                                                                     | 170,84  | 158,1  |        |        | 46   | 42 |     |    |
| 171 | Цена поставщика                                                      | Провод силовой ПВ 1х0,75<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расч., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расч., ТЗ=2%, ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>4. Текущие цены                                                                                                   | м     | 1,236<br>1,2*1,03                                                                          | 6,47    |        |        |        | 8    |    |     |    |
| 172 | Цена поставщика                                                      | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расч., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расч., ТЗ=2%, ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>4. Текущие цены                                                                                                 | м     | 5,1<br>5*1,02                                                                              | 40,38   |        |        |        | 206  |    |     |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1                                                                                            | 2                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4          | 5                            | 6       | 7      | 8      | 9    | 10   | 11    | 12 | 13 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|---------|--------|--------|------|------|-------|----|----|
| 173                                                                                          | Цена поставщика                                                       | Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E<br>(ИДС35 п. 4 60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%);<br>ИДС35 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%,<br>ЗМ=2% к рас., ЗПМ=2%, МАТ=2% к рас., ТЗ=2%, ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);<br>4 Текущие цены                | М          | 57,63<br>(15+31,5+10)+1,02   | 40,55   |        |        |      | 2337 |       |    |    |
| 174                                                                                          | Цена поставщика                                                       | Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E<br>(ИДС35 п. 4 60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%);<br>ИДС35 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%,<br>ЗМ=2% к рас., ЗПМ=2%, МАТ=2% к рас., ТЗ=2%, ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);<br>4 Текущие цены                                 | М          | 29,886<br>(11,8+13,5+4)+1,02 | 38,38   |        |        |      | 1147 |       |    |    |
| 175                                                                                          | ТЕРМ08-03-545-01<br>Пр. Министров Красноярск кр<br>от 12.11.10 №237-О | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне,<br>количество зажимов до 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37             | 1 шт.      | 4                            | 250,6   | 35,81  | 3,44   |      | 1002 | 143   | 14 |    |
| 176                                                                                          | Цена поставщика                                                       | Коробка распаянная олп 85x85x40 IP54<br>(ИДС35 п. 4 60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%);<br>ИДС35 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%,<br>ЗМ=2% к рас., ЗПМ=2%, МАТ=2% к рас., ТЗ=2%, ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);<br>4 Текущие цены                                 | шт         | 4                            | 51,9    |        |        |      | 208  |       |    |    |
| 177                                                                                          | ТЕРМ11-08-001-03<br>Пр. Министров Красноярск кр<br>от 12.11.10 №237-О | Присоединение к приборам электрических проводов под винт без<br>изготовления колец с обслуживанием<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                               | 100 концов | 1,06<br>106/100              | 183,66  | 120,92 |        |      | 195  | 128   |    |    |
| 178                                                                                          | ТЕРМ08-03-574-01<br>Пр. Министров Красноярск кр<br>от 12.11.10 №237-О | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или<br>проводов сечением до 10 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                             | 100 жил    | 0,24<br>24/100               | 5205,82 | 191,52 | 4,54   | 0,15 | 1249 | 46    | 1  |    |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.                                    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                              |         |        |        |      |      | 96275 |    |    |
| Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                              |         |        |        |      |      |       |    |    |
| 179                                                                                          | ТЕРМ08-02-411-01<br>Пр. Министров Красноярск кр<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм<br>(Металлорукав Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                          | 100 м      | 0,1<br>104/100               | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 682  | 38    | 31 |    |
| 180                                                                                          | Цена поставщика                                                       | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х<br>(Транспортыльные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06);<br>Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%,<br>МАТ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);<br>4 Текущие цены                                                                                   | М          | 10,3<br>0,1+103              | 51,95   |        |        |      | 535  |       |    |    |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                              |         |        |        |      |      | 6785  |    |    |
| Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                              |         |        |        |      |      |       |    |    |
| 181                                                                                          | ТЕРМ08-02-412-02<br>Пр. Министров Красноярск кр<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в пропущенные трубы и металлические<br>рукава первого одиночного или многожильного в общей<br>оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно);<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 м      | 0,1                          | 1116,17 | 72,93  | 9,07   | 0,3  | 112  | 7     | 1  |    |

| 1                                                                                               | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 | 5               | 6     | 7 | 8 | 9 | 10  | 11   | 12 | 13 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|-------|---|---|---|-----|------|----|----|
| 182                                                                                             | Цена поставщика | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%),<br>МДС35 п. 4.64. Заводские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%),<br>ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>4 Текущие цены | М | 10,2<br>0,1**02 | 40,38 |   |   |   | 412 |      |    |    |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                 |       |   |   |   |     | 1460 |    |    |

Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.

|                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                        |          |        |       |      |    |    |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------|--------|-------|------|----|----|--|--|
| 183                                                                    | ТЕР13-03-002-04<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Осрубка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)<br>(При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1, ТЗ=1,1)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                       | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,006107<br>(0,3403+0,1323+0,1381)/100 | 345,66   | 71,56  | 15,55 | 0,11 | 2  |    |  |  |
| 184                                                                    | ТСЦ-113-0021                                                        | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                                                                                            | Т                                     | -0,0001                                | 19552,05 |        |       |      | -2 |    |  |  |
| 185                                                                    | ТСЦ-101-4164                                                        | Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1"<br>(Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                                                                                                              | кг                                    | 0,1<br>0,0001**1000                    | 24,87    |        |       |      | 2  |    |  |  |
| 186                                                                    | ТЕР13-03-002-04<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Осрубка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (за 2 раза)<br>(При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1, ТЗ=1,1, 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх., ЗПМ=2, МАТ=2 к расх., ТЗ=2, ТЗМ=2))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,006107                               | 691,32   | 143,12 | 33,1  | 0,22 | 4  | 1  |  |  |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                        |          |        |       |      |    | 72 |  |  |

Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.

|     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |      |         |         |  |  |      |      |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------|---------|--|--|------|------|--|--|
| 187 | ТЕРп01-11-013-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                                                                                                                                                                           | 1 токоприемник | 1    | 22,1    | 22,1    |  |  | 22   | 22   |  |  |
| 188 | ТЕРп01-11-028-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 | 1 линия        | 1    | 5,89    | 5,89    |  |  | 6    | 6    |  |  |
| 189 | ТЕРп01-11-011-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                                                                                                                                                    | 100 точек      | 0,02 | 235,68  | 235,68  |  |  | 5    | 5    |  |  |
| 190 | ТЕРп02-01-002-03<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кбщ) 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                                                                                                                | 1 система      | 1    | 1447,13 | 1447,13 |  |  | 1447 | 1447 |  |  |

| 1   | 2                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                    | 5 | 6      | 7      | 8 | 9 | 10  | 11  | 12 | 13 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|--------|--------|---|---|-----|-----|----|----|
| 191 | ТЕР02-01-002-04<br>Пр. Миксера Кранов кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (11 приборов и датчиков + 4 дискретных)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2. Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 | 1 канал<br>(11+4*10) | 5 | 141,31 | 141,31 |   |   | 707 | 707 |    |    |

Итого по разделу 9 Узел учета.

Пусконаладочные работы.

107514

## Раздел 10. Узел учета проектные работы

| 192                                             | СБЦ9-5-7-4 | Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество бланков 7, часть проектной документации: ТО (проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЭМ=0,137 к раск.; ЗТП=0,137, МАТ=0,137 к раск.; ТЗ=0,137, ТЗМ=0,137); При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8, ЭМ=0,8 к раск.; ЗТП=0,8, МАТ=0,8 к раск.; ТЗ=0,8, ТЗМ=0,8); Статия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5, ЭМ=0,5 к раск.; ЗТП=0,5, МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5, ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>3. Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19 | разработка проектной документации | 1 | 1680,17 | 1680,17 |  |  |       |  |  |  |
|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|---------|---------|--|--|-------|--|--|--|
| Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |   |         |         |  |  | 45679 |  |  |  |

## ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |        |        |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|--------|------|------|
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | 147532 | 5342   | 579  | 70   |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | 148652 | 6217   | 824  | 94   |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |        |        |      |      |
| МДС35 пр. 1 т.1 п.3. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗТП=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 31-36, 38, 25-27, 44-45, 64-88, 61-63, 94-95, 118-140, 142, 103-105, 115-117)                                                              |  |  | 152    | 112    | 42   |      |
| МДС35 пр. 1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗТП=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 37, 39-40, 89-90, 141, 143-144, 146)                                                                                             |  |  | 35     | 32     | 3    |      |
| МДС35 пр. 1 т.2 п.2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗТП=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 42, 47-53, 55-60, 92, 97-102, 106-107, 109-114, 147, 151, 170, 177, 149-150, 153-154, 157, 159-162, 164, 166-169, 175, 178-179, 181) |  |  | 480    | 328    | 153  | 25   |
| МДС40 т.2 п.3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 187-191)                                                        |  |  | 328    | 328    |      |      |
| МДС35 пр. 1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗТП=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 179, 181)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  | 20     | 12     | 9    |      |
| МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗТП=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 31-36, 38, 25-27, 44-45, 64-88, 61-63, 94-95, 118-140, 142, 103-105, 115-117)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | 105    | 65     | 40   |      |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | 329124 | 146174 | 5184 | 2082 |
| Накладные расходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | 75919  |        |      |      |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |        |        |      |      |
| 6,1% = 72%*0,85 ФОТ (от 55707) (Поз. 187-191)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | 33981  |        |      |      |

| 1                                                                                               | 2                                                                                                                                                    | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10     | 11 | 12 | 13 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------|----|----|----|
| 69%                                                                                             | = 81%*0.85 ФОТ (от 1617) (Поз. 37, 141, 146)                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   | 1116   |    |    |    |
| 75%                                                                                             | = 88%*0.85 ФОТ (от 14774) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 42, 47-53, 55-60, 92, 97-102, 106-107, 109-114, 147, 151, 170, 177)                       |   |   |   |   |   |   |   | 11082  |    |    |    |
| 76%                                                                                             | = 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 22) (Поз. 183-186)                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   | 17     |    |    |    |
| 89%                                                                                             | = 105%*0.85 ФОТ (от 15594) (Поз. 148-150, 153-169, 171-176, 178-182)                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   | 13878  |    |    |    |
| 96%                                                                                             | = 113%*0.85 ФОТ (от 3877) (Поз. 39-41, 89-91, 143-145)                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   | 3722   |    |    |    |
| 108%                                                                                            | = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9148) (Поз. 3-5, 8-10, 31-36, 38, 44-46, 64-88, 94-96, 118-140, 142)                                                       |   |   |   |   |   |   |   | 9881   |    |    |    |
| 122%                                                                                            | = 143%*0.85 ФОТ (от 1838) (Поз. 25-27, 61-63, 103-105, 115-117)                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   | 2242   |    |    |    |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   | 41790  |    |    |    |
| Сметная прибыль                                                                                 |                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| В том числе, справочно:                                                                         |                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| 32%                                                                                             | = 40%*0.8 ФОТ (от 55707) (Поз. 187-191)                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   | 17826  |    |    |    |
| 40%                                                                                             | = 50%*0.8 ФОТ (от 1617) (Поз. 37, 141, 146)                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   | 647    |    |    |    |
| 48%                                                                                             | = 60%*0.8 ФОТ (от 18651) (Поз. 39-41, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 89-91, 42, 47-53, 55-60, 143-145, 92, 97-102, 106-107, 109-114, 147, 151, 170, 177) |   |   |   |   |   |   |   | 8954   |    |    |    |
| 52%                                                                                             | = 65%*0.8 ФОТ (от 15594) (Поз. 148-150, 153-169, 171-176, 178-182)                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   | 8109   |    |    |    |
| 48%                                                                                             | = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 22) (Поз. 183-186)                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   | 11     |    |    |    |
| 56%                                                                                             | = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9148) (Поз. 3-5, 8-10, 31-36, 38, 44-46, 64-88, 94-96, 118-140, 142)                                                        |   |   |   |   |   |   |   | 5122   |    |    |    |
| 61%                                                                                             | = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1838) (Поз. 25-27, 61-63, 103-105, 115-117)                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   | 1121   |    |    |    |
| Итого по смете:                                                                                 |                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ                                                |                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.                                                  |                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.                                                  |                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| Итого по разделу 4 Демонтажные работы                                                           |                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.                                       |                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлпорукава.   |                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. |                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.                          |                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.                                          |                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы                                                 |                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| Итого                                                                                           |                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| В том числе:                                                                                    |                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| Материалы                                                                                       |                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| Машины и механизмы                                                                              |                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| ФОТ                                                                                             |                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| Оборудование                                                                                    |                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| Накладные расходы                                                                               |                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| Сметная прибыль                                                                                 |                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| ВСЕГО по смете                                                                                  |                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   | 446833 |    |    |    |

РАСЧЕТЫ ПРОВЕРЕНЫ

С5 ПО МУП «КОС»