

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП «КОС»

« » 20 г.

Смета № АУТВР - 026

Объект: "МО город Норильск р-н Кайеркан. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Строительная, д.8а"
№81 Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых)
узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта:

K-C-8a-07/2015-АУТВР

ОДГУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск р-н Кайеркан, ул. Строительная, д. 8а

Договор подряда КОС - 126 / 15 от 26 . 05 . 20 15 г.

На сумму: 584 299 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подрядчик: ООО "СеверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:

Главный инженер

Главный бухгалтер

Зам.директора по экономике

Главный энергетик

Подрядчик:

А.В. Белов
Генеральный директор



№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.
					Всего	В том числе	В том числе	
					Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ								
Приборы и оборудование								
1	ТЕРм11-02-022-05	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм // МФ5.2.1-Б-65, кп.Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрastовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05	111 41 33
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,8-120,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-65, кп.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	21035,82			21036
3	ТЕР16-02-007-02	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепrастовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	246,03	16,64	10,18	246 17 10
4	507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСг3сп2, ВСг3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепrастовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	92,02			-184
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65ММ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	2151,59			2152
6	ТЕРм11-02-022-05	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм // МФ5.2.1-Б-Р-65, кп.Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепrастовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05	111 41 33
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,8-120,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-65, кп.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	21874,21			21874
8	ТЕР16-02-007-02	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепrастовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	246,03	16,64	10,18	246 17 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС-3сп2, ВС-3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 65 мм Индекс К ПОЗДНИЙ(правочко): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года О3Г=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	92,02				-104			
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5,2 №3 Ду-65мм Индекс К ПОЗДНИЙ(правочко): 4 Текущие цены	комплект	1	2151,59				2152			
комплект термообразователей												
11	TERM12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа // Термопреобразователи сопротивления Индекс К ПОЗДНИЙ(правочко): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года О3Г=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12		
12	101-1703	Прокладки резиновые (пластинка техническая прессованная) Индекс К ПОЗДНИЙ(правочко): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года О3Г=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2			
13	108-0081	Бобышки скрученные Индекс К ПОЗДНИЙ(правочко): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года О3Г=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,33				-35			
14	301-3240	Колпачки-заплечики 1" Индекс К ПОЗДНИЙ(правочко): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года О3Г=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9			
15	507-2630	Пробки Г-М27Х2 Индекс К ПОЗДНИЙ(правочко): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года О3Г=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20			
16	TERM11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг Индекс К ПОЗДНИЙ(правочко): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года О3Г=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74		28	23			
17	509-2160	Прокладки паронитовые Индекс К ПОЗДНИЙ(правочко): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года О3Г=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4			
18	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Рт100 L80, кг. В с пильзой и бобышкой Индекс К ПОЗДНИЙ(правочко): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938			
датчик избыточного давления:												

3	2	1	1	1	1	1	1	
19	TERM12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа под преобразователи избыточного давления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепротраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=ε=9; ЗПМ=±2,15; МАТ=4,37	3	4	5	6	7	8
20	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техн-ческ-а прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепротраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=ε=9; ЗПМ=±2,15; МАТ=4,37	3	0,06	26,78	-	-2	
21	108-0081	Бобышки скосшенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепротраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=ε=9; ЗПМ=±2,15; МАТ=4,37	3	шт.	-2	17,63	-35	
22	TCL-302-1236	Стопны стальные с муфтой и контргайкой диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепротраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=ε=9; ЗПМ=±2,15; МАТ=4,37	3	шт.	2	12,37	25	
23	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепротраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=ε=9; ЗПМ=±2,15; МАТ=4,37	3	шт.	-2	4,74	-9	
24	507-2630	Пробки Г-М27×2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепротраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=ε=9; ЗПМ=±2,15; МАТ=4,37	3	шт.	-2	10,01	-20	
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ								
25	TERP24-01-033-01	Установка вентиляй и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепротраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=ε=9; ЗПМ=±2,15; МАТ=4,37	3	1 шт.	2	38,21	8,77	
26	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15κ18 для юбки давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепротраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=ε=9; ЗПМ=±2,15; МАТ=4,37	3	шт.	-2	28,28	-57	
27	TCL-302-1831	Кран щаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепротраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=ε=9; ЗПМ=±2,15; МАТ=4,37	3	шт.	2	29,42	59	
28	TERM11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепротраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=ε=9; ЗПМ=±2,15; МАТ=4,37	3	1 шт.	2	14,02	11,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	509-2160	Прокладки паронитовые Индекс к позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37		кг	-0,084	48,82						
30	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20mA, 1,6 МПа, М20- 1,5 "Корунд-ДИ-001" Индекс к позиции(справочно): 4 Текущие цены	ШТ	2	3810,84					7622		
Трубопроводы, запорная арматура												
31	ТЕР65-13-2	Демонтаж гравийников Индекс к позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	1559,79	1559,79			16	16		
32	ТЕР65-3-13	Снятие задвижек диаметром до 100 мм Индекс к позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	944,09	934,89	9,2	3,72	19	19		
33	ТЕР18-06-007-06	Установка фильтров диаметром 80 мм Индекс к позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10 фильтров	0,2	11483,56	160,63	225,24	3,27	2297	32	45	1
34	ТЕР16-02-007-03	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм Индекс к позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	2	284,91	16,64	10,18		570	33	20	
35	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 80 мм Индекс к позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	111,46				-446			
36	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 80 мм Индекс к позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	134,65				539			
37	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм Индекс к позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	5000,27				-10			
38	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм Индекс к позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,002	5000,27				20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ТЕРр65-14-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03	762,14	640,59	59,84			23	19	2
40	ТЕР16-02-004-04	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,0016	16837,05	895,59	498,67	5,5	27	1	1	
41	302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,16	147,31				-24			
42	ТСЦ-507-2293	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 100x80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108x4-89x3,5 мм // 108x4,5-89x4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	47,37				95			
43	ТЕР16-02-004-03	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,04409	13562,43	895,59	498,67	5,5	598	39	22	
44	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-4,409	116,8				-515			
45	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стеки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	2,605	243,93				635			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	ТСЦ-507-22285	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром уловного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	36,84							147
47	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром уловного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	8	52,42							419
48	ТЕР16-02-0044-02	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,01105	12233,21	809,12	353,46	3,42	135	9	4	
49	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,105	107,5				-119			
50	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,105	173,7							192
51	ТЕР65-23-1	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3	14,514	3,6	3,6			52	52		
52	ТЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,05674	329,84	67,08	44,91	19	4	3		
Установка и демонтаж габаритного имитатора												

			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	ТЕРр65-5-9	Смена задвижек диаметром 100 мм // установка и снятие габаритного иммитатора Демонтаж Мон-Эж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в течущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22, - МАТ=4,37	100 шт.	0,02	67934,44	4405,68	867,55			1359	88	17	
54	302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа [Г10 кг/см2] Зонд борд диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в течущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22, - МАТ=4,37	шт.	-2	553,19					-1106			
55	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-65мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	247,95					4952			
										121750			
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ													
Раздел 2. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.													
Приборы и оборудование													
56	TERM11-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм // МФ-5.2. 1-Б-32 кл.Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в течущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22, - МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36					21	10	
57	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с ЭП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2. 1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15929,3					15929			
58	TERP16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 32ММ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в течущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22, - МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83			202	11	7	
59	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС-3сп2, ВС-3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеприменное строительство. Индекс перевода в течущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22, - МАТ=4,37	шт.	-2	77,07					-154			
60	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ППБ. 305651.003-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19					1254			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	ТЕРм11-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм // МФ-5.2.1-Б-25, кп.Б	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10		
62	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12, 18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кп.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	15265,13				15265			
63	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83	202	11	7		
64	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС-Ст3сп2, ВС-Ст3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07			-154				
65	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ППБ.305651.003-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52			1006				
66	ТЕРм12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа // термопреобразователи сопротивления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12		
67	101-1703	Прокладки резиновые (пластичина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78			-2				
68	108-0081	Бобышки скшенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63			-35				
69	301-3240	Колпачки-затяжки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74			-9				
70	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01			-20				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	ТЕРМ11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на щеббовых соединениях, масса до 1,5 кг Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепральное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22, 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22, 15; MAT=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74				28	23	
72	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепральное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22, 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22, 15; MAT=4,37	КГ	-0,084	48,82					4		
73	Цена поставщика О	Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Ft100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой Индекс К Позиции(справочно): 4 Текущие цены	КОМПЛЕКТ	1	1938,08					1938		
		сбросные краны										
74	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 1С МПа // под краны шаровые Itap 093 Ду15ММ Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепральное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22, 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22, 15; MAT=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46			96	14	12
75	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепральное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22, 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22, 15; MAT=4,37	КГ	-0,06	26,78					-2		
76	108-0081	Бобышки скосшенные Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепральное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22, 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22, 15; MAT=4,37	ШТ.	-2	17,63					-35		
77	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и котртайкой, диаметром 15 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепральное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22, 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22, 15; MAT=4,37	ШТ.	2	12,37					25		
78	301-3240	Колпачки-заглушки 1" Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепральное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22, 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22, 15; MAT=4,37	ШТ.	-2	4,74					-9		
79	507-2630	Пробки П-М27x2 Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепральное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22, 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22, 15; MAT=4,37	ШТ.	-2	10,01					-20		
80	ТЕР24-01-033-01	Установка вентиляй и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепральное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22, 15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22, 15; MAT=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77				76	18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	ТСЛ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм индекс к позиции(справочно): 1 Общепромстое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28							-57
82	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм индекс к позиции(справочно): 1 Общепромстое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42							59
краны шаровые фланцевые												
83	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // фланцевый ф32 индекс к позиции(справочно): 1 Общепромстое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8	
84	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм индекс к позиции(справочно): 1 Общепромстое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154			
85	ТСЦ-507-0998	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм индекс к позиции(справочно): 1 Общепромстое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	60,33				121			
86	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм // фланцевый индекс к позиции(справочно): 1 Общепромстое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	849,8				850			
кран шаровый под приварку												
87	ТЕР16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм // под приварку индекс к позиции(справочно): 1 Общепромстое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	152,92	15,35	5,85		153	15	6	
88	509-0966	Прокладки из паронита марки ГМБ толщиной 1 мм, диаметром 50 мм индекс к позиции(справочно): 1 Общепромстое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0011	31849,77						-35	
90	507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	44,7						-89	
91	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	777,1						777	
Трубопроводы												
92	ТЕРМ12-01-105-04	Демонтаж. Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06	907,27	630,99	276,28	21,18	54	38	16	1
93	ТЕР16-02-004-02	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,00485	12233,21	809,12	353,46	34,42	59	4	2	
94	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,485	107,5						-52	
95	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65x32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x6-38x3 № //76x3,5-38x3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	30,21						91	
96	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-57x3 мм // 76x3,5-57x3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	33,06						33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочн.) 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года О3П=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,25	173,7				43			
98	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочн.) 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года О3П=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06497	10937,16	683,12	289,92	2,82	711	44	19	
99	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с пильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочн.) 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года О3П=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-6,497	97,65				-634			
100	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочн.) 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года О3П=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	5,3	136,2				722			
101	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм // 90-57х3,5 Индекс К ПОЗИЦИИ(справочн.) 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года О3П=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	9	25,4				229			
102	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром установного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм // 57х3,5-39х3,0 Индекс К ПОЗИЦИИ(справочн.) 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года О3П=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	25,12				75			
103	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 38, 32 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочн.) 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года О3П=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,00665	10937,16	683,12	289,92	2,82	73	5	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
104	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,23; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,665	97,65						-65	
105	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-5x2,5 мм // 38x3.0-32x3.0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,23; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	25,12					50		
106	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм // 38x3.0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,23; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,33	102,3					34		
107	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,23; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,275	80,92					22		
108	ТЕР65-23-1	Слив и наполнение водой системы отопления бэз осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,23; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3	14,514	3,6	3,6				52	52	
109	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,23; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,07162	171,78	67,08	44,91			12	5	3
110	ТЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,23; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,00485	329,84	67,08	44,91			2		
111	ТЕР65-5-8	Смена задвижек диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,23; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5			848	64	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрastное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	ШТ.	-2	3511,08				-700			
113	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ШТ	1	1232,57				1233			
114	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ШТ	1	923,83				930			
Дополнительные работы												
115	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // дополнительные фланцы для соединения с существующими сетями ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепrastное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	4	201,76	10,94	6,83		807	44	27	
116	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепrastное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,004	2573,05				-10			
117	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепrastное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	ШТ.	-8	77,07				-617			
118	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепrastное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	ШТ.	6	89,82				539			
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.												
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.												
Приборы и оборудование												
119	ТЕРМ11-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм // МФ-5.2.1-Б-32, Кл.Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепrastное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120 О	Цена поставщика о	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,2-30,0М3/Ч (МФ-5.2.1-Б-32, кп.Б) Индекс К Позиции(справочно); 4 Текущие цены	шт.	1	15929,3					15929		
121	TERP-002-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 32 им Индекс К Позиции(справочно); 1 Общепротяжное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	
122	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм Индекс К Позиции(справочно); 1 Общепротяжное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154			
123	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32ММ ППБ 305651.003-02 Индекс К Позиции(справочно); 4 Текущие цены	КОМПЛЕКТ	1	1254,19				1254			
124	TERPm12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа // под преобразователи избыточного давления Индекс К Позиции(справочно); 1 Общепротяжное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 ШТ	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6	
125	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) Индекс К Позиции(справочно); 1 Общепротяжное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	КГ	-0,03	26,78				-1			
126	108-0081	Бобышки скосшенные Индекс К Позиции(справочно); 1 Общепротяжное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18			
127	TСЦ-302-1236	Стоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм Индекс К Позиции(справочно); 1 Общепротяжное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12			
128	301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-1	4,74				-5			
129	507-2630	Пробки П-М27x2 Индекс К Позиции(справочно); 1 Общепротяжное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
130	ТЕР24-01-033-01	Установка вентиляй и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАГ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77				38	9	
131	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кг/18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/м2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАГ=4,37	шт.	-1	28,28				-28			
132	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАГ=4,37	шт.	1	29,42				29			
133	ТЕРМ11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАГ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12		
134	ТСЦ-509-2160	Прокладки прорезиновые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАГ=4,37	кг	-0,042	48,82			-2				
135	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20mA, 1,6 МПа, М20-О 1,5 "Корунд-ДМ-001" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	3810,84				3811			
сброса, воздухоотводчики												
136	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровыеitar 093 Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАГ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12		
137	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАГ=4,37	кг	-0,06	26,78			-2				
138	108-0081	Бобышки склоненные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАГ=4,37	шт.	-2	17,63			-35				
139	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАГ=4,37	шт.	2	12,37				25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
149	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепротрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	89,82							180
150	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепротрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	941,94							942
151	ТЕР-16-07-003-04	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм Индекс К Позиции(справочного): 1 Общепротрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	2	156,58	50,84	8,87		313	102		18
152	103-0052	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм Индекс К Позиции(справочного): 1 Общепротрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,8	63,71							-51
153	302-1137	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм Индекс К Позиции(справочного): 1 Общепротрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	68,23							-136
154	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм Индекс К Позиции(справочного): 1 Общепротрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	849,8							1700
155	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 32 мм Индекс К Позиции(справочного): 1 Общепротрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	2	2017€	10,94	6,83		404	22		14
156	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм Индекс К Позиции(справочного): 1 Общепротрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	77,07							-308
157	ТСЦ-507-0998	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм Индекс К Позиции(справочного): 1 Общепротрасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	60,33							241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
158	509-0966	Прокладки из паронита марки ГМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05						-5	
159	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ГМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,004	2573,05						10	
Трубопроводы												
160	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,009	10937,16	683,12	289,92	2,82	98	6	3	
161	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,9	97,65					-88		
162	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,9	136,2					123		
163	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 38 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,00875	10937,16	683,12	289,92	2,82	96	6	3	
164	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,875	97,65					-85		
165	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 дюйма до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм // 35х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	17,85					36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
166	ТСЦ-105-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм // 38x3,0 ММ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года О3ГП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	M	0,725	102,3	74						
167	ТЕР65-23-3	Слив воды из системы // Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года О3ГП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3	14,514	1,84	1,84			27	27		
168	ТЕР16-С7-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года О3ГП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,01775	171,78	67,03	44,91	3	1	1		
Установка и демонтаж габаритного имитатора												
169	ТЕР65-5-8	Смена задвижек диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года О3ГП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5	424	32	3		
170	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) З06ББР диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года О3ГП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	ШТ.	-1	350,08			-350				
171	Цена пасташника	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ШТ	1	1232,57			1233				
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.												
Раздел 4. Узел учета. Электротехнические работы.												
172	ТЕРМ11-06-001-01	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года О3ГП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	227,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1
173	Цена пасташника	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3-0 Р54 с монтажной платой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ШТ	1	4676,25				4676			
174	ТЕРМ08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года О3ГП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008	1559,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
175	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепротраслевое строительство. Индекс перевозка в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=4,23; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8	71,04					57		
176	ТЕРм11-03-001-01	Приборы, установленные на металлоконструкции, щитах и пультах, масса до 5 кг // Блоки питания + тепловычилиптель ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепротраслевое строительство. Индекс перевозка в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,23; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	7	7,44	5,93			52	42		
177	Цена поставщика О	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 4Е6-БП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	18488,01				18488			
178	ТЕРм08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр метапорукаса до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепротраслевое строительство. Индекс перевозка в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,23; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	6	43,45	11,14			261	67		
179	509-0090	Перемычки гибкие, тип ПС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепротраслевое строительство. Индекс перевозка в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,23; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-6	7,24				-43			
180	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-29 IP54) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	5	32,19				161			
181	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-29 IP54) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	59,34				59			
182	ТЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепротраслевое строительство. Индекс перевозка в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,23; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26		
183	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2F 6A ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57				403			
184	ТЕРм08-02-152-01	Полка-кронштейн из угловой стали. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепротраслевое строительство. Индекс перевозка в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=5,23; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	1 т	0,00178	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	59	2	2	
185	ТЕРм08-02-407-02	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм // 3€ мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепротраслевое строительство. Индекс перевозка в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,23; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,01	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4
186	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 25, 25, низугожны диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм // 38х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепротраслевое строительство. Индекс перевозка в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,23; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03	102,3				105			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
187	ТЕРМ08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм // Металлорукав Д22 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрофильное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03	6823,93	37345	306,56	3,27	205	11	12	9
188	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм Р3-Ц-Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09	39,93				123			
189	ТЕРМ08-02-409-01	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм // гофро-труба с зондом д16 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрофильное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,44	4104,85	257,52	769,47	236,42	1806	113	339	104
190	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	45,32	6,63				300			
191	ТЕРМ08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплётке, суммарное сечение до 2,5 мм ² // витая пара ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрофильное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,44	1098,2	60,7	4,54	0,15	483	27	2	
192	ТЕРМ08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплётке, суммарное сечение до 6 мм ² // Питающий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрофильное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1	
193	ТЕРМ08-02-405-01	Провод по установленным стальными конструкциям и панелям, сечение до 16 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрофильное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062 (2*1,2*3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18	
194	ТЕРМ08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплётке, суммарное сечение до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрофильное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,69	381,34	24,78	4,54	0,15	263	17	3	
195	ТЕРМ11-06-002-02	Электрические проводки в щитах и пультах Магногарантных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрофильное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,313 (31,3*3,3)/100*0,033	170,84	158,1			53	49		
196	цена поставщика	Провод силовой ПВ 1Х0,75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	1,236 1,2*1,03	5,39				7	Страница 22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
197	Цена постачника	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 Индекс К Позиции(справочно); 4 Текущие цены		М	11,22	34,29						385
198	Цена постачника	Кабель Витая пара экранированная FTR 2PR 24AWG кат 5Е Индекс К Позиции(справочно); 4 Текущие цены		М	100,98 (18+69+12)*1,02	16,56						1672
199	Цена постачника	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG кат 5E Индекс К Позиции(справочно); 4 Текущие цены		М	46,206 (13,3+27+5,3)*1,02+3,366	8,58						396
200	TERM08-03-545-01	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проходов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 Индекс К Позиции(справочно); 1 Общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	5	250,6	35,81	3,44			1253	179	17
201	Цена постачника	Коробка распаечная одп 85x85x40 IP54 Индекс К Позиции(справочно); 4 Текущие цены		шт.	5	40,31						202
202	TERM11-08-001-03	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изотопления колец с обслуживанием Индекс К Позиции(справочно); 1 Общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	1,19	183,66	120,92				219	144	
203	TERM08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ² Индекс К Позиции(справочно); 1 Общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,24	5205,82	191,52	4,54	0,15	1249	46	1	
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.												
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлопроката.												
204	TERM08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм // Металлопрокат Д22 мм Индекс К Позиции(справочно); 1 Общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,27 0,24+0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	1842	101	83	1
205	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм Р3-ЛХ Индекс К Позиции(справочно); 4 Текущие цены	М	27,81 24,72+3,09	39,93				1110			
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлопроката.												
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка «абеля питающего».												
206	TERM08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплётке, суммарное сечение до 6 мм ² // Питающий Индекс К Позиции(справочно); 1 Общетехническое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,27 0,24+0,03	1116,17	72,93	9,07	0,3	301	20	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
207	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 Индекс к Позиции(справочно): 4 Текущие цены	M	27,57 24,48+3,09	34,29				945			
		Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающегося							3898			
		Раздел 7. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.										
208	ТЕР13-03-0022-04	Отрутовка металлических поверхностей за один раз Грунтовкой ГФ-021 // Преобразовать ржавчины П-1Т Индекс к Позиции(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2	0,032406	345,66	71,56	16,55	0,11	11	2	1	
		Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая Индекс к Позиции(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Т	-0,0004	19552,15			-8				
209	ТСЦ-113-0021	Грунтовка П-1Т красно-коричневая Индекс к Позиции(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,4	24,87			10				
210	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" // Преобразовать ржавчины П-1Т Индекс к Позиции(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2	0,032406	691,31	143,11	33,1	0,22	22	5	1	
211	ТЕР13-03-0022-04	Отрутовка металлических поверхностей за один раз Грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) Индекс к Позиции(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37						637				
		Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.										
		Раздел 8. Узел учета. Пусконаладочные работы.										
212	ТЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» Индекс к Позиции(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22		
213	ТЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропротребителям Индекс к Позиции(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 линия	1	5,89	5,89		6	6			
214	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами Индекс к Позиции(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68		5	5			
215	ТЕРп02-01-002-03	Автоматизированная система управления // категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10 Индекс к Позиции(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 система	1	1447,13	1447,13		1447	1447			

Страница 24

4	1 канал	8	141,31	141,31	8	9	10	11	12	13
216 ТЕРп02-01-002-04	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (12 приборов и датчиков + 5 дискретных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения ставки стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОзП=22, 15									

Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.

Раздел 9. Узел учета проектные работы

217 СБЦ9-5-7-4

Двухсторонняя разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации. ТО ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

3 Индексы изменения ставки стоимости проектных работ для строительства к справочнику базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОзП=27, 19

Итого по разделу 9 Узел учета проектные работы

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
В том числе, справочно:

МДС35 пр.1 т.1 п.3. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутренциевым путям ОзП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; Т3=1,35; -3М=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 33-38, 40-50, 52, 25-26, 58-59, 63-64, МДС35 пр.1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутренциевым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОзП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 31-32, 39, 51, 53-54, 108, 111-112, 167, 169-170)

МДС35 пр.1 т.2 п.2._Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутренциевым путям ОзП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; Т3=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 56, 61, 66-72, 74-79, 92, 119, МДС40 т.2 п.3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, орттехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОзП=1,15; Т3=1,15 (Поз. 212-216)

МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОзП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 204, 206)

МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОзП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 33-38, 40-50, 52, 25-26, 58-59, 63-64, 82-91, 93-107, 109-110, 115-118, 80-81, 121-122, 132, 144-166, 168, 130-131, 142-143, 208-211)

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

В том числе, справочно:

61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 212-216)

69% = 81%*0,85 ФОТ (от 4718) (Поз. 31-32, 39, 51, 108, 167)

3255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75% = 88%*0.85 ФОТ (от 17831) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 56, 61, 66-72, 74-79, 92, 119, 124-129, 133-134, 136-141, 172, 176, 195, 202)									13375			
76% = 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 222) (Поз. 208-211)									169			
89% = 105%*0.85 ФОТ (от 23213) (Поз. 173-175, 178-194, 196-201, 203-207)									20659			
96% = 113%*0.85 ФОТ (от 4696) (Поз. 53-55, 111-114, 169-171)									4508			
108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 16767) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 33-38, 40-50, 52, 58-60, 63-65, 82-91, 93-107, 109-110, 115-118, 121-123, 132, 144-166, 168)									18109			
122% = 143%*0.85 ФОТ (от 2148) (Поз. 25-26, 80-81, 130-131, 142-143)									2620			
Сметная прибыль									56857			
В том числе, справочно:												
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 66494) (Поз. 212-216)									21278			
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 4718) (Поз. 31-32, 39, 51, 108, 167)									1888			
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 22527) (Поз. 53-55, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 111-114, 56, 61, 66-72, 74-79, 92, 169-171, 115, 124-129, 133-134, 136-141, 172, 176, 195, 202)									10814			
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 23213) (Поз. 173-175, 178-194, 196-201, 203-207)									12071			
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 222) (Поз. 208-211)									107			
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 16767) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 33-38, 40-50, 52, 58-60, 63-65, 82-91, 93-107, 109-110, 115-118, 121-123, 132, 144-166, 168)									9389			
61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2148) (Поз. 25-26, 80-81, 130-131, 142-143)									1310			
Итоги по смете:												
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ									121750			
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.									86141			
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.									64806			
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.									115126			
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.									17929			
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									3898			
Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплополиэтиленовые работы.									637			
Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.									128333			
Итого по разделу 9 Узел учета проектные работы									45679			
Итого									584299			
В том числе:												
Материалы									113073			
Машины и механизмы									8837			
ФОТ									181768			
Оборудование									123830			
Накладные расходы									103266			
Сметная прибыль									56857			
ВСЕГО по смете									584299			

РАСЧЕТЫ ПРОВЕРЕНЫ
СБ ПТО МУП «КОС»
КОВАЛЕВА Г.Г.