

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП «КОС»

Е.Н. Борисевич

«    »    20    г.

Смета № АУТВР - 212

Объект: "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Лауреатов, д.35  
Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых)  
узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Н-Л-35-09/2015-АУТВР

Составлена на основании проекта:

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

Договор подряда КОС - 126 / 15

На сумму: 685 283 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подрядчик: ООО "СеверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:

Главный инженер

Главный бухгалтер

Начальник ПЭБ

Главный энергетик

Начальник службы ЭРНС ТВСиК

И.В. Леготин

Н.Н. Калинин


Т.А. Клепча

В.В. Дацюк

Н.И. Сергеева

от 26 . 05 . 20 15 г.

с НДС 808 633,94 руб.



А.В. Белов

## Гранд-СМЕТА

| № пп                                            | Обоснование                                                          | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ед. изм.     | Кол. | Стоимость единицы, руб. |             |         |        | Общая стоимость, руб. |             |         |        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------|-------------|---------|--------|-----------------------|-------------|---------|--------|
|                                                 |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      | Всего                   | В том числе |         |        | Всего                 | В том числе |         |        |
|                                                 |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |                         | Осн.Зп      | Эк.Маш. | ЗпнМех |                       | Осн.Зп      | Эк.Маш. | ЗпнМех |
| 1                                               | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4            | 5    | 6                       | 7           | 8       | 9      | 10                    | 11          | 12      | 13     |
| <b>Раздел 1. Система ТЗ, Т4. Узел учета ГВС</b> |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |                         |             |         |        |                       |             |         |        |
| <b>Приборы и оборудование</b>                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |                         |             |         |        |                       |             |         |        |
| 1                                               | ТЕРм11-02-022-07<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователи, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 150 мм (МФ-5.2.1-Б-150, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                              | 1 шт.        | 1    | 182,9                   | 70,73       | 74,67   | 2,97   | 183                   | 71          | 75      | 3      |
| 2                                               | Цена поставщика<br>О                                                 | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 3,8-570,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-150, кл.Б)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>(МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>(МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | шт           | 1    | 43595,98                |             |         |        | 43596                 |             |         |        |
| 3                                               | ТЕР16-02-007-06<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                             | 1 соединение | 1    | 621,28                  | 27,93       | 19,5    |        | 621                   | 28          | 20      |        |
| 4                                               | ТСЦ-507-0988                                                         | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                         | шт.          | -2   | 229,06                  |             |         |        | -458                  |             |         |        |
| 5                                               | Цена поставщика                                                      | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-150мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; МАТ=6%);<br>(МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                                                                 | комплект     | 1    | 7481,9                  |             |         |        | 7482                  |             |         |        |
| 6                                               | ТЕРм11-02-022-07<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователи, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 150 мм (МФ-5.2.1-Б-150, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                              | 1 шт.        | 1    | 182,9                   | 70,73       | 74,67   | 2,97   | 183                   | 71          | 75      | 3      |
| 7                                               | Цена поставщика<br>О                                                 | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1,2-180,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-150, кл.Б)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>(МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>(МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1    | 44434,37                |             |         |        | 44434                 |             |         |        |
| 8                                               | ТЕР16-02-007-06<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                             | 1 соединение | 1    | 621,28                  | 27,93       | 19,5    |        | 621                   | 28          | 20      |        |



Гранд-СМЕТА

| 1                            | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4        | 5      | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|
| 9                            | ТСЦ-507-0988                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, давлением 10 МПа (10 кг/см2), диаметром 150 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                         | шт.      | -2     | 229,06  |        |        |   | -458 |    |    |    |
| 10                           | Цена поставщика                                                     | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-150мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                                              | комплект | 1      | 7481,9  |        |        |   | 7482 |    |    |    |
| комплект термообразователей  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 11                           | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                       | 100 шт.  | 0,02   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    |
| 12                           | ТСЦ-101-1703                                                        | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                    | кг       | -0,06  | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |
| 13                           | ТСЦ-108-0081                                                        | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                          | шт.      | -2     | 17,63   |        |        |   | -35  |    |    |    |
| 14                           | ТСЦ-301-3240                                                        | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                       | шт.      | -2     | 4,74    |        |        |   | -9   |    |    |    |
| 15                           | ТСЦ-507-2630                                                        | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                             | шт.      | -2     | 10,01   |        |        |   | -20  |    |    |    |
| 16                           | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                          | 1 шт.    | 2      | 14,02   | 11,74  |        |   | 28   | 23 |    |    |
| 17                           | ТСЦ-509-2160                                                        | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                      | кг       | -0,084 | 48,82   |        |        |   | -4   |    |    |    |
| 18                           | Цена поставщика                                                     | Комплект термопреобразователей КТСП-Н Р100 L120, кл. В с пильзой и бобышкой<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПа, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | комплект | 1      | 1959,86 |        |        |   | 1960 |    |    |    |
| датчик избыточного давления: |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 19                           | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                 | 100 шт.  | 0,02   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    |



| 1                     | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4       | 5      | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|
| 20                    | ТСЦ-101-1703                                                         | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                 | кг      | -0,06  | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |
| 21                    | ТСЦ-108-0081                                                         | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                       | шт.     | -2     | 17,63   |        |        |   | -35  |    |    |    |
| 22                    | ТСЦ-302-1236                                                         | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                  | шт.     | 2      | 12,37   |        |        |   | 25   |    |    |    |
| 23                    | ТСЦ-301-3240                                                         | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                    | шт.     | -2     | 4,74    |        |        |   | -9   |    |    |    |
| 24                    | ТСЦ-507-2630                                                         | Пробки П-М27Х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                          | шт.     | -2     | 10,01   |        |        |   | -20  |    |    |    |
| без демпферной трубки |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 25                    | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                       | 1 шт.   | 2      | 38,21   | 8,77   |        |   | 76   | 18 |    |    |
| 26                    | ТСЦ-302-1342                                                         | Вентили проходные муфтовые 15х18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                 | шт.     | -2     | 28,28   |        |        |   | -57  |    |    |    |
| 27                    | ТСЦ-302-1831                                                         | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                          | шт.     | 2      | 29,42   |        |        |   | 59   |    |    |    |
| 28                    | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                       | 1 шт.   | 2      | 14,02   | 11,74  |        |   | 28   | 23 |    |    |
| 29                    | ТСЦ-509-2160                                                         | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                   | кг      | -0,084 | 48,82   |        |        |   | -4   |    |    |    |
| 30                    | Цена поставщика                                                      | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%);<br>МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт      | 2      | 3810,84 |        |        |   | 7622 |    |    |    |
| сбросовые краны       |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 31                    | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                         | 100 шт. | 0,01   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 48   | 7  | 6  |    |



Гранд-СМЕТА

| 1                               | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5     | 6       | 7     | 8     | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|-------|-------|------|------|----|----|----|
| 32                              | ТСЦ-101-1703                                                       | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                | кг    | -0,03 | 26,78   |       |       |      | -1   |    |    |    |
| 33                              | ТСЦ-108-0081                                                       | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                      | шт.   | -1    | 17,63   |       |       |      | -18  |    |    |    |
| 34                              | ТСЦ-302-1237                                                       | Стяжки стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                | шт.   | 1     | 14,82   |       |       |      | 15   |    |    |    |
| 35                              | ТСЦ-301-3240                                                       | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                   | шт.   | -1    | 4,74    |       |       |      | -5   |    |    |    |
| 36                              | ТСЦ-507-2630                                                       | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                         | шт.   | -1    | 10,01   |       |       |      | -10  |    |    |    |
| 37                              | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                     | 1 шт. | 1     | 38,21   | 8,77  |       |      | 38   | 9  |    |    |
| 38                              | ТСЦ-302-1342                                                       | Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                             | шт.   | -1    | 28,28   |       |       |      | -28  |    |    |    |
| 39                              | ТСЦ-302-1832                                                       | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                         | шт.   | 1     | 46,24   |       |       |      | 46   |    |    |    |
| трубопроводы, запорная арматура |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |         |       |       |      |      |    |    |    |
| 40                              | ТЕР16-05-001-05<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм/ затвор поворотный фланцевый Ду150мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1     | 734,71  | 70,16 | 25,87 | 0,59 | 735  | 70 | 26 | 1  |
| 41                              | ТСЦ-507-0988                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                          | шт.   | -2    | 229,06  |       |       |      | -458 |    |    |    |
| 42                              | ТСЦ-507-1005                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                          | шт.   | 2     | 267,52  |       |       |      | 535  |    |    |    |
| 43                              | ТСЦ-301-3260                                                       | Затворы гидравлические диаметром до 150 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                             | шт.   | 1     | 1533,57 |       |       |      | 1534 |    |    |    |
| Трубопроводы                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |         |       |       |      |      |    |    |    |



| Гранд-СМЕТА                                       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |         |          |         |         |      |       |     |    |    |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|----------|---------|---------|------|-------|-----|----|----|
| 1                                                 | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                     | 5       | 6        | 7       | 8       | 9    | 10    | 11  | 12 | 13 |
| 44                                                | ТЕР16-02-004-06<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                     | 100 м трубопровода    | 0,09124 | 27288,08 | 1262,91 | 637,22  | 9,66 | 2490  | 115 | 58 | 1  |
| 45                                                | ТСЦ-302-3292                                                        | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 150 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                 | м                     | -9,124  | 237,73   |         |         |      | -2169 |     |    |    |
| 46                                                | ТСЦ-507-1994                                                        | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм. наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 8       | 152,67   |         |         |      | 1221  |     |    |    |
| 47                                                | ТСЦ-103-0454                                                        | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 4,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                      | м                     | 6,3     | 434,25   |         |         |      | 2736  |     |    |    |
| 48                                                | ТЕРp65-23-1<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О     | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра СИСТЕМЫ<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                     | 1000 м3 объема здания | 50,115  | 3,6      | 3,6     |         |      | 180   | 180 |    |    |
| 49                                                | ТЕР16-07-005-03<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                 | 100 м трубопровода    | 0,09124 | 1035,47  | 67,08   | 44,91   |      | 94    | 6   | 4  |    |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |         |          |         |         |      |       |     |    |    |
| 50                                                | ТЕРp65-5-10<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О     | Смена задвижек диаметром 150 мм (Применительно установок и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                           | 100 шт.               | 0,02    | 98328,7  | 6201,36 | 1301,33 |      | 1967  | 124 | 26 |    |
| 51                                                | ТСЦ-302-1177                                                        | Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                       | шт.                   | -2      | 734,43   |         |         |      | -1469 |     |    |    |
| 52                                                | Цена поставщика                                                     | Габаритный имитатор для Мф, фланцевый, Ду-150мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                           | шт                    | 2       | 6335,83  |         |         |      | 12672 |     |    |    |
| Итого по разделу 1 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |         |          |         |         |      |       |     |    |    |
| Раздел 2. Система Т3,Т4 Узел учета ГВС.           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |         |          |         |         |      |       |     |    |    |
| Приборы и оборудование                            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |         |          |         |         |      |       |     |    |    |



## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4            | 5  | 6        | 7     | 8     | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 |
|----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----------|-------|-------|---|-------|----|----|----|
| 53 | ТЕРм11-02-022-04<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-40, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                             | 1 шт.        | 1  | 68,56    | 31,09 | 22,72 |   | 69    | 31 | 23 |    |
| 54 | Цена поставщика                                                     | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-40, кл.Б)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>(МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>(МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1  | 16887,46 |       |       |   | 16887 |    |    |    |
| 55 | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 40мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                      | 1 соединение | 1  | 201,76   | 10,94 | 6,83  |   | 202   | 11 | 7  |    |
| 56 | ТСЦ-507-0983                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                | шт.          | -2 | 77,07    |       |       |   | -154  |    |    |    |
| 57 | Цена поставщика                                                     | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-40мм ППБ.305651.003-01<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>(МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                               | комплект     | 1  | 1470,43  |       |       |   | 1470  |    |    |    |
| 58 | ТЕРм11-02-022-03<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                             | 1 шт.        | 1  | 20,69    | 10,36 |       |   | 21    | 10 |    |    |
| 59 | Цена поставщика                                                     | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>(МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>(МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | шт           | 1  | 15265,13 |       |       |   | 15265 |    |    |    |
| 60 | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм II 25мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                   | 1 соединение | 1  | 201,76   | 10,94 | 6,83  |   | 202   | 11 | 7  |    |
| 61 | ТСЦ-507-0983                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                | шт.          | -2 | 77,07    |       |       |   | -154  |    |    |    |



| 1                    | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4        | 5      | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|
| 62                   | Цена поставщика                                                      | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ППБ.305651.003-03<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, МАТ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                       | комплект | 1      | 1005,52 |        |        |   | 1006 |    |    |    |
| термопреобразователь |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |        |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 63                   | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа<br>(термопреобразователи сопротивления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                   | 100 шт.  | 0,02   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    |
| 64                   | ТСЦ-101-1703                                                         | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                   | кг       | -0,06  | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |
| 65                   | ТСЦ-108-0081                                                         | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.      | -2     | 17,63   |        |        |   | -35  |    |    |    |
| 66                   | ТСЦ-301-3240                                                         | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                      | шт.      | -2     | 4,74    |        |        |   | -9   |    |    |    |
| 67                   | ТСЦ-507-2630                                                         | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                            | шт.      | -2     | 10,01   |        |        |   | -20  |    |    |    |
| 68                   | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                         | 1 шт.    | 2      | 14,02   | 11,74  |        |   | 28   | 23 |    |    |
| 69                   | ТСЦ-509-2160                                                         | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                     | кг       | -0,084 | 48,82   |        |        |   | -4   |    |    |    |
| 70                   | Цена поставщика                                                      | Комплект термопреобразователь ТСЛ-НСХ Р1100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | комплект | 1      | 1938,08 |        |        |   | 1938 |    |    |    |
| сбросные краны       |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |        |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 71                   | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                               | 100 шт.  | 0,02   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    |
| 72                   | 101-1703                                                             | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                   | кг       | -0,06  | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |



| 1                      | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4        | 5       | 6        | 7     | 8    | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|-------|------|---|------|----|----|----|
| 73                     | 108-0081                                                           | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                               | шт.      | -2      | 17,63    |       |      |   | -35  |    |    |    |
| 74                     | ТСЦ-302-1236                                                       | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                          | шт.      | 2       | 12,37    |       |      |   | 25   |    |    |    |
| 75                     | 301-3240                                                           | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                            | шт.      | -2      | 4,74     |       |      |   | -9   |    |    |    |
| 76                     | 507-2630                                                           | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                  | шт.      | -2      | 10,01    |       |      |   | -20  |    |    |    |
| 77                     | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                  | 1 шт.    | 2       | 38,21    | 8,77  |      |   | 76   | 18 |    |    |
| 78                     | ТСЦ-302-1342                                                       | Вентили проходные муфтовые 15х18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                      | шт.      | -2      | 28,28    |       |      |   | -57  |    |    |    |
| 79                     | ТСЦ-302-1831                                                       | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                  | шт.      | 2       | 29,42    |       |      |   | 59   |    |    |    |
| кран шаровый приварной |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |         |          |       |      |   |      |    |    |    |
| 80                     | ТЕР16-05-001-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // кран шаровый приварной 40мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.    | 1       | 219,26   | 15,35 | 7,92 |   | 219  | 15 | 8  |    |
| 81                     | ТСЦ-509-0966                                                       | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                 | 1000 шт. | -0,002  | 2573,05  |       |      |   | -5   |    |    |    |
| 82                     | ТСЦ-101-2576                                                       | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                       | т        | -0,0011 | 31424,22 |       |      |   | -35  |    |    |    |
| 83                     | ТСЦ-507-0983                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                    | шт.      | -2      | 77,07    |       |      |   | -154 |    |    |    |
| 84                     | ТСЦ-302-1825                                                       | Краны шаровые FN25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                        | шт.      | 1       | 1129,08  |       |      |   | 1129 |    |    |    |



| 1            | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                     | 5       | 6        | 7      | 8      | 9   | 10   | 11 | 12 | 13 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|----------|--------|--------|-----|------|----|----|----|
| 85           | ТЕР16-05-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм // кран шаровый приварной 25мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37      | 1 шт.                 | 1       | 152,92   | 15,35  | 5,85   |     | 153  | 15 | 6  |    |
| 86           | ТСЦ-509-0966                                                        | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                      | 1000 шт.              | -0,002  | 2573,05  |        |        |     | -5   |    |    |    |
| 87           | ТСЦ-101-2575                                                        | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                            | т                     | -0,0011 | 31849,77 |        |        |     | -35  |    |    |    |
| 88           | ТСЦ-507-0980                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                         | шт.                   | -2      | 44,7     |        |        |     | -89  |    |    |    |
| 89           | ТСЦ-302-1823                                                        | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                             | шт.                   | 1       | 777,1    |        |        |     | 777  |    |    |    |
| трубопроводы |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |         |          |        |        |     |      |    |    |    |
| 90           | ТЕР16-02-004-03<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                         | 100 м<br>трубопровода | 0,02302 | 13562,43 | 895,59 | 498,67 | 5,5 | 312  | 21 | 11 |    |
| 91           | ТСЦ-302-3289                                                        | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                     | м                     | -2,302  | 116,8    |        |        |     | -269 |    |    |    |
| 92           | ТСЦ-507-2291                                                        | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-45х2,5 мм/89х3,5-45х3,0<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37     | шт.                   | 2       | 39,8     |        |        |     | 80   |    |    |    |
| 93           | ТСЦ-507-1980                                                        | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм/89х4,5<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 4       | 52,42    |        |        |     | 210  |    |    |    |
| 94           | ТСЦ-103-0389                                                        | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                         | м                     | 1,4     | 243,93   |        |        |     | 342  |    |    |    |



Гранд-СМЕТА

| 1   | 2.                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                     | 5       | 6        | 7      | 8      | 9    | 10  | 11. | 12 | 13 |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|----------|--------|--------|------|-----|-----|----|----|
| 95  | ТЕР16-02-004-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                   | 100 м<br>трубопровода | 0,005   | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 61  | 4   | 2  |    |
| 96  | ТСЦ-302-3293                                                        | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                               | м                     | -0,5    | 107,5    |        |        |      | -54 |     |    |    |
| 97  | ТСЦ-507-2281                                                        | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-45х2,5 мм/76х3,5-45х3,0<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.                   | 2       | 36,62    |        |        |      | 73  |     |    |    |
| 98  | ТСЦ-507-2283                                                        | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм/76х3,2-38х3,0<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.                   | 2       | 26,44    |        |        |      | 53  |     |    |    |
| 99  | ТСЦ-103-0373                                                        | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                    | м                     | 0,25    | 173,7    |        |        |      | 43  |     |    |    |
| 100 | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 48, 38, 32 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                  | 100 м<br>трубопровода | 0,00615 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 67  | 4   | 2  |    |
| 101 | ТСЦ-302-3288                                                        | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                               | м                     | -0,615  | 97,65    |        |        |      | -60 |     |    |    |
| 102 | ТСЦ-507-2277                                                        | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм // 38х3,0-32х3,0<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 2       | 25,12    |        |        |      | 50  |     |    |    |
| 103 | ТСЦ-103-0352                                                        | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм/48х3,5<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                             | м                     | 0,28    | 112,46   |        |        |      | 31  |     |    |    |
| 104 | ТСЦ-103-0346                                                        | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                      | м                     | 0,275   | 80,92    |        |        |      | 22  |     |    |    |



Гранд-СМЕТА

| 1                                                | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                     | 5       | 6        | 7       | 8     | 9 | 10  | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|----------|---------|-------|---|-----|----|----|----|
| 106                                              | ТЕР16-07-005-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                     | 100 м<br>трубопровода | 0,02902 | 329,84   | 67,08   | 44,91 |   | 9   | 2  | 1  |    |
| 107                                              | ТЕР16-07-005-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                      | 100 м<br>трубопровода | 0,00615 | 171,78   | 67,08   | 44,91 |   | 1   | 1  |    |    |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора       |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |         |          |         |       |   |     |    |    |    |
| 108                                              | ТЕРp65-5-8<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О       | Смена задвижек диаметром 50 мм // установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                            | 100 шт.               | 0,02    | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 |   | 848 | 64 | 7  |    |
| 109                                              | ТСЦ-302-1175                                                         | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                             | шт.                   | -2      | 350,08   | -700    |       |   |     |    |    |    |
| 110                                              | Цена поставщика                                                      | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-40мм<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                | шт                    | 1       | 1448,81  | 1449    |       |   |     |    |    |    |
| 111                                              | Цена поставщика                                                      | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                | шт                    | 1       | 929,83   | 930     |       |   |     |    |    |    |
| Итого по разделу 2 Система Т3,Т4 Узел учета ГВС. |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |         |          |         |       |   |     |    |    |    |
| Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.            |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |         |          |         |       |   |     |    |    |    |
| Приборы и оборудование                           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |         |          |         |       |   |     |    |    |    |
| 112                                              | ТЕРm11-02-022-04<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм<br>(МФ-5.2.1-Б-40, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                             | 1 шт.                 | 1       | 68,56    | 31,09   | 22,72 |   | 69  | 31 | 23 |    |
| 113                                              | Цена поставщика                                                      | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч<br>(МФ-5.2.1-Б-40, кл.Б)<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п. 4.58. Стойкость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПыА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт                    | 1       | 16887,46 | 16887   |       |   |     |    |    |    |
| 114                                              | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                         | 1 соединение          | 1       | 201,76   | 10,94   | 6,83  |   | 202 | 11 | 7  |    |



| 1                                    | 2                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4        | 5     | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|
| 115                                  | ТСЦ-507-0983                                                      | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3спз, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                       | шт.      | -2    | 77,07   |        |        |   | -154 |    |    |    |
| 116                                  | Цена поставщика                                                   | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-40мм ППБ.305651.003-01<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заводоупотребительные складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | комплект | 1     | 1470,43 |        |        |   | 1470 |    |    |    |
| преобразователи избыточного давления |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |       |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 117                                  | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                | 100 шт.  | 0,01  | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 48   | 7  | 6  |    |
| 118                                  | ТСЦ-101-1703                                                      | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                   | кг       | -0,03 | 26,78   |        |        |   | -1   |    |    |    |
| 119                                  | ТСЦ-108-0081                                                      | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                         | шт.      | -1    | 17,63   |        |        |   | -18  |    |    |    |
| 120                                  | ТСЦ-302-1236                                                      | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                    | шт.      | 1     | 12,37   |        |        |   | 12   |    |    |    |
| 121                                  | ТСЦ-301-3240                                                      | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                      | шт.      | -1    | 4,74    |        |        |   | -5   |    |    |    |
| 122                                  | ТСЦ-507-2630                                                      | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                            | шт.      | -1    | 10,01   |        |        |   | -10  |    |    |    |
| 123                                  | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                        | 1 шт.    | 1     | 38,21   | 8,77   |        |   | 38   | 9  |    |    |
| 124                                  | ТСЦ-302-1342                                                      | Вентили проходные муфтовые 15х18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                | шт.      | -1    | 28,28   |        |        |   | -28  |    |    |    |
| 125                                  | ТСЦ-302-1831                                                      | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                            | шт.      | 1     | 29,42   |        |        |   | 29   |    |    |    |
| 126                                  | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                         | 1 шт.    | 1     | 14,02   | 11,74  |        |   | 14   | 12 |    |    |



| 1                        | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4       | 5      | 6       | 7      | 8      | 9   | 10   | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|--------|-----|------|----|----|----|
| 127                      | ТСЦ-509-2160                                                        | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                         | кг      | -0,042 | 48,82   |        |        |     | -2   |    |    |    |
| 128                      | Цена поставщика                                                     | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2%; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт      | 1      | 3810,84 |        |        |     | 3811 |    |    |    |
| сброса, воздухоотводчики |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |         |        |        |     |      |    |    |    |
| 129                      | ТЕР12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                   | 100 шт. | 0,02   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |     | 96   | 14 | 12 |    |
| 130                      | 101-1703                                                            | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                       | кг      | -0,06  | 26,78   |        |        |     | -2   |    |    |    |
| 131                      | 108-0081                                                            | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                             | шт.     | -2     | 17,63   |        |        |     | -35  |    |    |    |
| 132                      | ТСЦ-302-1236                                                        | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                        | шт.     | 2      | 12,37   |        |        |     | 25   |    |    |    |
| 133                      | 301-3240                                                            | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт.     | -2     | 4,74    |        |        |     | -9   |    |    |    |
| 134                      | 507-2630                                                            | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт.     | -2     | 10,01   |        |        |     | -20  |    |    |    |
| 135                      | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                            | 1 шт.   | 2      | 38,21   | 8,77   |        |     | 76   | 18 |    |    |
| 136                      | ТСЦ-302-1342                                                        | Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                    | шт.     | -2     | 28,28   |        |        |     | -57  |    |    |    |
| 137                      | ТСЦ-302-1831                                                        | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                | шт.     | 2      | 29,42   |        |        |     | 59   |    |    |    |
| 138                      | ТЕР18-06-003-10<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка воздухоотводчиков<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 шт.   | 1      | 184,01  | 18,16  | 17,79  | 0,3 | 184  | 18 | 18 |    |



| 1                 | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                  | 5       | 6        | 7      | 8      | 9   | 10   | 11  | 12 | 13 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------|--------|--------|-----|------|-----|----|----|
| 139               | ТСЦ-507-0944                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                | шт.                | -1      | 32,88    |        |        |     |      |     |    |    |
| запорная арматура |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |         |          |        |        |     |      |     |    |    |
| 140               | ТЕР16-05-001-03<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм/ затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду80мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.              | 2       | 379,77   | 30,38  | 14,07  | 0,3 | 760  | 61  | 28 | 1  |
| 141               | ТСЦ-507-0986                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                           | шт.                | -4      | 127,62   |        |        |     | -510 |     |    |    |
| 142               | ТСЦ-507-1002                                                       | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                            | шт.                | 4       | 134,65   |        |        |     | 539  |     |    |    |
| 143               | ТСЦ-301-3268                                                       | Затворы гидравлические диаметром до 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                               | шт.                | 2       | 1073,47  |        |        |     | 2147 |     |    |    |
| 144               | ТЕР16-07-003-05<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                            | 1 врезка           | 2       | 200,6    | 50,84  | 8,87   |     | 401  | 102 | 18 |    |
| 145               | ТСЦ-103-0053                                                       | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                    | м                  | -0,8    | 79,28    |        |        |     | -63  |     |    |    |
| 146               | ТСЦ-302-1138                                                       | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                            | шт.                | -2      | 105,72   |        |        |     | -211 |     |    |    |
| 147               | ТСЦ-302-1825                                                       | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                | шт.                | 2       | 1129,08  |        |        |     | 2258 |     |    |    |
| Трубопроводы      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |         |          |        |        |     |      |     |    |    |
| 148               | ТЕР16-02-004-03<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                            | 100 м трубопровода | 0,02502 | 13562,43 | 895,59 | 498,67 | 5,5 | 339  | 22  | 12 |    |



| 1   | 2                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                     | 5       | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|
| 149 | ТСЦ-302-3289                                                     | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                     | м                     | -2,502  | 116,8    |        |        |      | -292 |    |    |    |
| 150 | ТСЦ-507-1980                                                     | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм // 89х4,5<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 4       | 52,42    |        |        |      | 210  |    |    |    |
| 151 | ТСЦ-103-0389                                                     | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                          | м                     | 1,75    | 243,93   |        |        |      | 427  |    |    |    |
| 152 | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                         | 100 м трубопровода    | 0,00863 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 94   | 6  | 3  |    |
| 153 | ТСЦ-302-3288                                                     | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                     | м                     | -0,863  | 97,65    |        |        |      | -84  |    |    |    |
| 154 | ТСЦ-507-1971                                                     | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм//45х3,0<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 2       | 17,85    |        |        |      | 36   |    |    |    |
| 155 | ТСЦ-103-0352                                                     | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм//48х3,5<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                  | м                     | 0,675   | 112,46   |        |        |      | 76   |    |    |    |
| 156 | ТЕР65-23-3<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О      | Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                               | 1000 м3 объема здания | 50,115  | 1,84     | 1,84   |        |      | 92   | 92 |    |    |
| 157 | ТЕР16-07-005-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                    | 100 м трубопровода    | 0,02502 | 329,84   | 67,08  | 44,91  |      | 8    | 2  | 1  |    |
| 158 | ТЕР16-07-005-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                     | 100 м трубопровода    | 0,00863 | 171,78   | 67,08  | 44,91  |      | 1    | 1  |    |    |



| Гранд-СМЕТА                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |      |          |         |       |       |      |    |    |    |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|----------|---------|-------|-------|------|----|----|----|
| 1                                                | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                  | 5    | 6        | 7       | 8     | 9     | 10   | 11 | 12 | 13 |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |      |          |         |       |       |      |    |    |    |
| 159                                              | ТЕРp65-5-8<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О      | Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 шт.            | 0,01 | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 |       | 424  | 32 | 3  |    |
| 160                                              | 302-1175                                                            | Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                            | шт.                | -1   | 350,08   |         |       |       | -350 |    |    |    |
| 161                                              | Цена поставщика                                                     | Габаритный имитатор для Мф, фланцевый, Ду-40мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64. Завоупотребительные складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                                                                                                                           | шт                 | 1    | 1448,81  |         |       |       | 1449 |    |    |    |
| Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |      |          |         |       |       |      |    |    |    |
| Раздел 4. Демонтажные работы                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |      |          |         |       |       |      |    |    |    |
| 162                                              | ТЕРp65-3-14<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О     | Снятие задвижек диаметром до 200 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 шт. арматуры   | 0,01 | 1545,22  | 1517,61 | 27,61 | 11,15 | 15   | 15 |    |    |
| 163                                              | ТЕРp65-3-13<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О     | Снятие задвижек диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 шт. арматуры   | 0,02 | 944,09   | 934,89  | 9,2   | 3,72  | 19   | 19 |    |    |
| 164                                              | ТЕР18-07-001-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Демонтаж-Установка манометров с трехходовым краном (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                        | 1 компл.           | 1    | 1        | 1       |       |       | 1    | 1  |    |    |
| 165                                              | ТЕР16-05-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Демонтаж-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм // кран шаровый (МДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.              | 2    | 8,48     | 6,14    | 2,34  |       | 17   | 12 | 5  |    |
| 166                                              | ТЕРp65-14-5<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О     | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 м трубопровода | 0,03 | 1316,53  | 1155,62 | 80,52 |       | 39   | 35 | 2  |    |
| 167                                              | ТЕРp65-14-4<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О     | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 м трубопровода | 0,06 | 762,14   | 640,59  | 59,84 |       | 46   | 38 | 4  |    |
| Итого по разделу 4 Демонтажные работы            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |      |          |         |       |       |      |    |    |    |
| Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |      |          |         |       |       |      |    |    |    |
| Итого по разделу 5 Электротехнические работы     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |      |          |         |       |       |      |    |    |    |



| 1   | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5     | 6        | 7      | 8      | 9     | 10    | 11 | 12 | 13 |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|--------|--------|-------|-------|----|----|----|
| 168 | ТЕРм11-06-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Щиты и пульты, масса до 50 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                              | 1 шт.  | 1     | 237,06   | 52,48  | 17,96  | 0,59  | 237   | 52 | 18 | 1  |
| 169 | Цена поставщика                                                      | Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3-0 IP54 с монтажной платой<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗГПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                             | шт     | 1     | 5538,99  |        |        |       | 5539  |    |    |    |
| 170 | ТЕРм08-02-397-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                               | 100 м  | 0,008 | 1599,08  | 115,77 | 329,12 | 53,64 | 13    | 1  | 3  |    |
| 171 | ТСЦ-509-0064                                                         | Профиль монтажный (DIN-рейка)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                              | м      | 0,8   | 71,04    |        |        |       | 57    |    |    |    |
| 172 | ТЕРм11-03-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                         | 1 шт.  | 7     | 7,44     | 5,93   |        |       | 52    | 42 |    |    |
| 173 | Цена поставщика                                                      | Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=8% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт     | 1     | 18488,01 |        |        |       | 18488 |    |    |    |
| 174 | ТЕРм08-02-411-04<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ввод гибкий, наружный диаметр металлопукава до 27 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                       | 1 ввод | 5     | 43,45    | 11,14  |        |       | 217   | 56 |    |    |
| 175 | 509-0090                                                             | Перемычки гибкие, тип ПГС-50<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                               | шт.    | -5    | 7,24     |        |        |       | -36   |    |    |    |
| 176 | цена поставщика                                                      | Сальники ввертные (PG-25 IP54)<br>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                                                    | шт.    | 5     | 61,63    |        |        |       | 308   |    |    |    |
| 177 | ТЕРм08-02-411-05<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ввод гибкий, наружный диаметр металлопукава до 48 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                       | 1 ввод | 1     | 43,45    | 11,14  |        |       | 43    | 11 |    |    |
| 178 | ТСЦ-509-0090                                                         | Перемычки гибкие, тип ПГС-50<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                               | шт.    | -1    | 7,24     |        |        |       | -7    |    |    |    |
| 179 | цена поставщика                                                      | Сальники ввертные (PG-29 IP54)<br>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                                                    | шт.    | 1     | 63,79    |        |        |       | 64    |    |    |    |



| 1   | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4     | 5       | 6        | 7       | 8       | 9      | 10   | 11  | 12  | 13  |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|---------|---------|--------|------|-----|-----|-----|
| 180 | ТЕРм08-03-575-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                        | 1 шт. | 2       | 13,49    | 12,77   |         |        | 27   | 26  |     |     |
| 181 | цена поставщика                                                      | Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А<br>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС-35 п. 4.6.4. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                   | шт.   | 2       | 232,46   |         |         |        | 465  |     |     |     |
| 182 | ТЕРм08-02-152-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Полка-кронштейн из угловой стали<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                 | 1 т   | 0,00089 | 33088,92 | 1118,07 | 1254,6  | 31,35  | 29   | 1   | 1   |     |
| 183 | ТЕРм08-02-407-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                   | 100 м | 0,01    | 4052,39  | 449,03  | 1604,09 | 410,14 | 41   | 4   | 16  | 4   |
| 184 | ТСЦ-103-0351                                                         | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м     | 1,03    | 102,3    |         |         |        | 105  |     |     |     |
| 185 | ТЕРм08-02-411-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм<br>(Металлорукав Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                          | 100 м | 0,03    | 6823,93  | 375,45  | 306,56  | 3,27   | 205  | 11  | 9   |     |
| 186 | цена поставщика                                                      | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х<br>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%;<br>МАТ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                        | м     | 3,09    | 51,95    |         |         |        | 161  |     |     |     |
| 187 | ТЕРм08-02-409-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                        | 100 м | 0,43    | 4104,85  | 257,52  | 769,47  | 236,42 | 1765 | 111 | 331 | 102 |
| 188 | цена поставщика                                                      | ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм<br>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%;<br>МАТ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                           | м     | 44,29   | 16,6     |         |         |        | 735  |     |     |     |
| 189 | ТЕРм08-02-412-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,43    | 1098,2   | 60,7    | 4,54    | 0,15   | 472  | 26  | 2   |     |



| 1   | 2                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5      | 6       | 7      | 8      | 9    | 10   | 11  | 12 | 13 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|--------|--------|------|------|-----|----|----|
| 190 | <b>ТЕРм08-02-412-02</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,06   | 1116,17 | 72,93  | 9,07   | 0,3  | 67   | 4   | 1  |    |
| 191 | <b>ТЕРм08-02-405-01</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                             | 100 м | 0,062  | 2353,1  | 414,41 | 293,18 | 3,72 | 146  | 26  | 18 |    |
| 192 | <b>ТЕРм08-02-412-09</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                          | 100 м | 0,615  | 381,34  | 24,78  | 4,54   | 0,15 | 235  | 15  | 3  |    |
| 193 | <b>ТЕРм11-06-002-02</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Электрические проводки в щитах и пультых малогабаритных<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                 | 100 м | 0,313  | 170,84  | 158,1  |        |      | 53   | 49  |    |    |
| 194 | <b>Цена поставщика</b>                                                      | Провод силовой ПВ 1х0,75<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                      | м     | 1,236  | 6,47    |        |        |      | 8    |     |    |    |
| 195 | <b>Цена поставщика</b>                                                      | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                    | м     | 11,22  | 40,38   |        |        |      | 453  |     |    |    |
| 196 | <b>Цена поставщика</b>                                                      | Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                         | м     | 93,33  | 40,55   |        |        |      | 3785 |     |    |    |
| 197 | <b>Цена поставщика</b>                                                      | Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                          | м     | 45,186 | 38,38   |        |        |      | 1734 |     |    |    |
| 198 | <b>ТЕРм08-03-545-01</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                       | 1 шт. | 5      | 250,6   | 35,81  | 3,44   |      | 1253 | 179 | 17 |    |



Гранд-СМЕТА

| 1                                                                                               | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                     | 5        | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11  | 12 | 13 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|--------|--------|------|------|-----|----|----|
| 199                                                                                             | Цена поставщика                                                     | Коробка распаячная 01P 85x85x40 IP54<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%;<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                              | шт                                    | 5        | 51,9     |        |        |      | 260  |     |    |    |
| 200                                                                                             | ТЕРМ11-08-001-03<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Присоединение к приборам электрических проводов под винт без<br>изготовления колец с обслуживанием<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                             | 100 концов                            | 1,19     | 183,66   | 120,92 |        |      | 219  | 144 |    |    |
| 201                                                                                             | ТЕРМ08-03-574-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или<br>проводов сечением до 10 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                           | 100 жил                               | 0,24     | 5205,82  | 191,52 | 4,54   | 0,15 | 1249 | 46  | 1  |    |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.                                       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |          |          |        |        |      |      |     |    |    |
| Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.             |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |          |          |        |        |      |      |     |    |    |
| 202                                                                                             | ТЕРМ08-02-411-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм<br>(Металлорукав Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                        | 100 м                                 | 0,09     | 6823,93  | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 614  | 34  | 28 |    |
| 203                                                                                             | цена поставщика                                                     | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х<br>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%;<br>МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                         | м                                     | 9,27     | 51,95    |        |        |      | 482  |     |    |    |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |          |          |        |        |      |      |     |    |    |
| Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |          |          |        |        |      |      |     |    |    |
| 204                                                                                             | ТЕРМ08-02-412-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические<br>рукава первого одножильного или многожильного в общей<br>оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                             | 100 м                                 | 0,09     | 1116,17  | 72,93  | 9,07   | 0,3  | 100  | 7   | 1  |    |
| 205                                                                                             | Цена поставщика                                                     | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%;<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                        | м                                     | 9,18     | 40,38    |        |        |      | 371  |     |    |    |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |          |          |        |        |      |      |     |    |    |
| Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.                                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |          |          |        |        |      |      |     |    |    |
| 206                                                                                             | ТЕР13-03-002-04<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой<br>ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)<br>(При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,062043 | 345,66   | 71,56  | 16,55  | 0,11 | 21   | 4   | 1  |    |
| 207                                                                                             | ТСЦ-113-0021                                                        | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                             | т                                     | -0,0007  | 19552,05 |        |        |      | -14  |     |    |    |



| 1                                                                      | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                     | 5        | 6      | 7      | 8    | 9    | 10 | 11   | 12 | 13 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|--------|------|------|----|------|----|----|
| 208                                                                    | ТСЦ-101-4164                                                        | Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                    | кг                                    | 0,7      | 24,87  |        |      |      | 17 |      |    |    |
| 209                                                                    | ТЕР13-03-002-04<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (за 2 раза)<br>(При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,062043 | 691,31 | 143,11 | 33,1 | 0,22 | 43 | 9    | 2  |    |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |          |        |        |      |      |    | 1295 |    |    |

## Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.

|                                                        |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |      |         |         |  |  |      |        |  |  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------|---------|--|--|------|--------|--|--|
| 210                                                    | ТЕРп01-11-013-01<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                                                                                                                                                                           | 1 токоприемник | 1    | 22,1    | 22,1    |  |  | 22   | 22     |  |  |
| 211                                                    | ТЕРп01-11-028-01<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 | 1 линия        | 1    | 5,89    | 5,89    |  |  | 6    | 6      |  |  |
| 212                                                    | ТЕРп01-11-011-01<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                                                                                                                                                    | 100 точек      | 0,02 | 235,68  | 235,68  |  |  | 5    | 5      |  |  |
| 213                                                    | ТЕРп02-01-002-03<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                                                                                                               | 1 система      | 1    | 1447,13 | 1447,13 |  |  | 1447 | 1447   |  |  |
| 214                                                    | ТЕРп02-01-002-04<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                                                 | 1 канал        | 8    | 141,31  | 141,31  |  |  | 1130 | 1130   |  |  |
| Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы. |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |      |         |         |  |  |      | 128333 |  |  |

## Раздел 10. Узел учета проектные работы

|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |   |         |         |  |  |      |      |  |  |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|---------|---------|--|--|------|------|--|--|
| 215 | СБЦ9-5-7-4 | Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО<br>(Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСТП к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЗМ=0,137 к расх.; ЗПМ=0,137 к расх.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137);<br>При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8);<br>Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19 | разработка<br>проектной<br>документации | 1 | 1680,17 | 1680,17 |  |  | 1680 | 1680 |  |  |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|---------|---------|--|--|------|------|--|--|



| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| <b>Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| <b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 34, 40-47, 49, 25-26, 37-38, 55-56, 60-61, 79-104, 106-107, 77-78, 114-115, 125, 137-155, 157-158, 123-124, 135-136, 164-165, 206-209)                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 48, 50-51, 108-109, 156, 159-160, 162-163, 166-167)                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 27-29, 31-33, 35-36, 39, 53, 58, 63-69, 71-76, 112, 117-122, 126-127, 129-134, 168, 172, 193, 200, 170-171, 174-175, 177-178, 180, 182-185, 187, 189-192, 198, 201-202, 204) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 210-214)                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 202, 204)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 34, 40-47, 49, 25-26, 37-38, 55-56, 60-61, 79-104, 106-107, 77-78, 114-115, 125, 137-155, 157-158, 123-124, 135-136, 206-209)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Накладные расходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 210-214)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 69% = 81%*0,85 ФОТ (от 9657) (Поз. 48, 156, 162-163, 166-167)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 75% = 88%*0,85 ФОТ (от 20090) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 27-29, 31-33, 35-36, 39, 53, 58, 63-69, 71-76, 112, 117-122, 126-127, 129-134, 168, 172, 193, 200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 465) (Поз. 206-209)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 20090) (Поз. 169-171, 174-192, 194-199, 201-205)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 96% = 113%*0,85 ФОТ (от 5626) (Поз. 50-52, 108-111, 159-161)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 19537) (Поз. 3-5, 8-10, 34, 40-47, 49, 55-57, 60-62, 79-104, 106-107, 114-116, 125, 137-155, 157-158, 164-165)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 122% = 143%*0,85 ФОТ (от 2436) (Поз. 25-26, 37-38, 77-78, 123-124, 135-136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Сметная прибыль                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 32% = 40%*0,8 ФОТ (от 66494) (Поз. 210-214)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 9657) (Поз. 48, 156, 162-163, 166-167)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 25716) (Поз. 50-52, 1, 6, 11-17, 19-24, 27-29, 31-33, 35-36, 39, 108-111, 53, 58, 63-69, 71-76, 159-161, 112, 117-122, 126-127, 129-134, 168, 172, 193, 200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 20090) (Поз. 169-171, 174-192, 194-199, 201-205)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 465) (Поз. 206-209)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 19537) (Поз. 3-5, 8-10, 34, 40-47, 49, 55-57, 60-62, 79-104, 106-107, 114-116, 125, 137-155, 157-158, 164-165)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2436) (Поз. 25-26, 37-38, 77-78, 123-124, 135-136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |



Гранд-СМЕТА

| 1                                                                                               | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10     | 11 | 12 | 13 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|----|----|----|
| <b>Итого по смете:</b>                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| Итого по разделу 1 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| Итого по разделу 2 Система Т3, Т4 Узел учета ГВС.                                               |   |   |   |   |   |   |   |   | 217509 |    |    |    |
| Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   | 72845  |    |    |    |
| Итого по разделу 4 Демонтажные работы                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   | 86037  |    |    |    |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.                                       |   |   |   |   |   |   |   |   | 6861   |    |    |    |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлпорукава.   |   |   |   |   |   |   |   |   | 119239 |    |    |    |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. |   |   |   |   |   |   |   |   | 6118   |    |    |    |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.                          |   |   |   |   |   |   |   |   | 1367   |    |    |    |
| Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.                                          |   |   |   |   |   |   |   |   | 1295   |    |    |    |
| Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 128333 |    |    |    |
| Итого                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   | 45679  |    |    |    |
| В том числе:                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   | 685283 |    |    |    |
| Материалы                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |        |    |    |    |
| Машины и механизмы                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   | 147969 |    |    |    |
| ФОТ                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   | 9250   |    |    |    |
| Оборудование                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   | 190074 |    |    |    |
| Накладные расходы                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   | 170888 |    |    |    |
| Сметная прибыль                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 109998 |    |    |    |
| <b>ВСЕГО по смете</b>                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   | 60581  |    |    |    |
|                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   | 685283 |    |    |    |

РАСЧЕТЫ ПРОВЕРЕНЫ

СБ ПТО МУП «КОС»

КОЗАЛЕВА Г.Г.