

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск,  
р-н Центральный, ул. Бегичева д. 5 кор. 2 ЧИ

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МУП «КОС»

Е.Н. Борисевич

«        »        20        г.

## Смета № АУТВР - 595

Объект: "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Бегичева д.5 кор.2 (подъезд № 4)  
Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта: Н-Б-5-05/2016-АУТВР.Том1

Инв. № \_\_\_\_\_

Балансовая стоимость \_\_\_\_\_ руб.

Договор подряда КОС - 126 / 15

от 26 . 05 . 20 15 г.

На сумму: 1 028 394 руб.

с НДС 1 213 504,92 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подрядчик: ООО "СеверСтрой"

### СОГЛАСОВАНО:

#### Заказчик:

Главный инженер

Главный бухгалтер

Зам.директора по экономике

Главный энергетик

Начальник службы ЭРНС ТВСиК

Начальник ПТО



И.В. Леготин

Н.Н. Калинина

Н.Б. Третьякова

В.В. Дацюк

Н.И. Сергеева

Е.М. Шевцов

#### Подрядчик:



Генеральный директор

А.В. Белов



## Гранд-СМЕТА

| № пп                                                     | Обоснование                                                                     | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ед. изм.     | Кол. | Стоимость единицы, руб. |             |         |        | Общая стоимость, руб. |             |         |        |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------|-------------|---------|--------|-----------------------|-------------|---------|--------|
|                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |      | Всего                   | В том числе |         |        | Всего                 | В том числе |         |        |
|                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |      |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш. | З/пМех |                       | Осн.З/п     | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1                                                        | 2                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4            | 5    | 6                       | 7           | 8       | 9      | 10                    | 11          | 12      | 13     |
| <b>Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье</b> |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |      |                         |             |         |        |                       |             |         |        |
| Приборы и оборудование                                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |      |                         |             |         |        |                       |             |         |        |
| 1                                                        | <b>ТЕРм11-02-022-06</b><br><i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i> | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 120 мм (МФ-5.2.1-Б-100, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                      | 1 шт.        | 1    | 163,29                  | 62,17       | 64,03   |        | 163                   | 62          | 64      |        |
| 2<br>О                                                   | <b>Цена поставщика</b>                                                          | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 2,0-300,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-100, кл.Б)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | шт           | 1    | 25510,84                |             |         |        | 25511                 |             |         |        |
| 3                                                        | <b>ТЕР16-02-007-04</b><br><i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                     | 1 соединение | 1    | 345,52                  | 16,64       | 10,18   |        | 346                   | 17          | 10      |        |
| 4                                                        | <b>507-0986</b>                                                                 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                 | шт.          | -2   | 127,62                  |             |         |        | -255                  |             |         |        |
| 5                                                        | <b>Цена поставщика</b>                                                          | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-100мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                                                      | комплект     | 1    | 4357,24                 |             |         |        | 4357                  |             |         |        |
| 6                                                        | <b>ТЕРм11-02-022-06</b><br><i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i> | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 120 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-100, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                    | 1 шт.        | 1    | 163,29                  | 62,17       | 64,03   |        | 163                   | 62          | 64      |        |
| 7<br>О                                                   | <b>Цена поставщика</b>                                                          | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 2,0-300,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-100, кл.Б)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1    | 26349,22                |             |         |        | 26349                 |             |         |        |
| 8                                                        | <b>ТЕР16-02-007-04</b><br><i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                     | 1 соединение | 1    | 345,52                  | 16,64       | 10,18   |        | 346                   | 17          | 10      |        |

|                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |   |        |         |        |        |      |     |      |    |
|------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------|---------|--------|--------|------|-----|------|----|
| Гранд-СМЭТА                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |   |        |         |        |        |      |     |      |    |
| 1                            | 2                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |   |        |         |        |        |      |     |      |    |
| 9                            | 507-0986         | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                               | шт.      | 4 | -2     | 127,62  |        |        |      |     | -255 |    |
| 10                           | Цена поставщика  | Комплект монтажных частей МФ-5,2 №3 ДУ-100мм<br>(МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64 Заготовительно-кладские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                                                            | комплект | 1 |        | 4357,24 |        |        |      |     | 4357 |    |
| комплект термообразователей  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |   |        |         |        |        |      |     |      |    |
| 11                           | ТЕРм12-10-001-01 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 шт.  |   | 0,02   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |      | 96  | 14   | 12 |
| 12                           | ТСЦ-101-1703     | Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                      | кг       |   | -0,06  | 26,78   |        |        |      | -2  |      |    |
| 13                           | ТСЦ-108-0081     | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт.      |   | -2     | 17,63   |        |        |      | -35 |      |    |
| 14                           | ТСЦ-301-3240     | Компачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт.      |   | -2     | 4,74    |        |        |      | -9  |      |    |
| 15                           | ТСЦ-507-2630     | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт.      |   | -2     | 10,01   |        |        |      | -20 |      |    |
| 16                           | ТЕРм11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 шт.    |   | 2      | 14,02   | 11,74  |        | 28   | 23  |      |    |
| 17                           | ТСЦ-509-2160     | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | кг       |   | -0,084 | 48,82   |        |        |      | -4  |      |    |
| 18                           | Цена поставщика  | Комплект термообразователей КТСП-Н Р1100 L120, кл. В с гильзой и бобышкой<br>(МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64 Заготовительно-кладские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПта, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | комплект | 1 |        | 1959,86 |        |        | 1960 |     |      |    |
| Датчик избыточного давления: |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |   |        |         |        |        |      |     |      |    |
| 19                           | ТЕРм12-10-001-01 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 шт.  |   | 0,02   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |      | 96  | 14   | 12 |

## Гранд-СМЕТА

| 1                     | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4       | 5      | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|
| 20                    | ТСЦ-101-1703                                                         | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                | кг      | -0,06  | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |
| 21                    | ТСЦ-108-0081                                                         | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                      | шт.     | -2     | 17,63   |        |        |   | -35  |    |    |    |
| 22                    | ТСЦ-302-1236                                                         | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                 | шт.     | 2      | 12,37   |        |        |   | 25   |    |    |    |
| 23                    | ТСЦ-301-3240                                                         | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.     | -2     | 4,74    |        |        |   | -9   |    |    |    |
| 24                    | ТСЦ-507-2630                                                         | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.     | -2     | 10,01   |        |        |   | -20  |    |    |    |
| БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 25                    | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                     | 1 шт.   | 2      | 38,21   | 8,77   |        |   | 76   | 18 |    |    |
| 26                    | ТСЦ-302-1342                                                         | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                               | шт.     | -2     | 28,28   |        |        |   | -57  |    |    |    |
| 27                    | ТСЦ-302-1831                                                         | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                         | шт.     | 2      | 29,42   |        |        |   | 59   |    |    |    |
| 28                    | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                      | 1 шт.   | 2      | 14,02   | 11,74  |        |   | 28   | 23 |    |    |
| 29                    | ТСЦ-509-2160                                                         | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                  | кг      | -0,084 | 48,82   |        |        |   | -4   |    |    |    |
| 30<br>О               | Цена поставщика                                                      | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт      | 2      | 3810,84 |        |        |   | 7622 |    |    |    |
| сброса                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 31                    | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                            | 100 шт. | 0,02   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    |

[illegible]

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                        | 5                                     | 6        | 7       | 8      | 9    | 10    | 11  | 12  | 13 |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|---------|--------|------|-------|-----|-----|----|
| 44 | <b>ТЕРр65-14-5</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О     | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                 | 100 м<br>трубопровода    | 0,12<br>(12)/100                      | 1316,53  | 1155,62 | 80,52  |      | 158   | 139 | 10  |    |
| 45 | <b>ТЕР16-02-004-06</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                          | 100 м<br>трубопровода    | 0,31578<br>(0,13*4+0,353*6+28,94)/100 | 27288,08 | 1262,91 | 637,22 | 9,66 | 8617  | 399 | 201 | 3  |
| 46 | <b>ТСЦ-302-3292</b>                                                        | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 150 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                      | м                        | -31,58                                | 237,73   |         |        |      | -7508 |     |     |    |
| 47 | <b>ТСЦ-507-2310</b>                                                        | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 мм (159х4,5-108х4,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                      | 4                                     | 79,18    |         |        |      | 317   |     |     |    |
| 48 | <b>ТСЦ-507-1994</b>                                                        | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37      | шт.                      | 6                                     | 152,67   |         |        |      | 916   |     |     |    |
| 49 | <b>ТСЦ-103-0454</b>                                                        | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 4,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                           | м                        | 28,94                                 | 434,25   |         |        |      | 12567 |     |     |    |
| 50 | <b>ТЕР16-02-004-04</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                          | 100 м<br>трубопровода    | 0,0166<br>(1,66)/100                  | 16837,05 | 895,59  | 498,67 | 5,5  | 279   | 15  | 8   |    |
| 51 | <b>ТСЦ-302-3290</b>                                                        | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                      | м                        | -1,66                                 | 147,31   |         |        |      | -245  |     |     |    |
| 52 | <b>ТСЦ-103-0402</b>                                                        | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                           | м                        | 1,66                                  | 296,65   |         |        |      | 492   |     |     |    |
| 53 | <b>ТЕРр65-23-1</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О     | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                          | 1000 м3 объема<br>здания | 6,99425<br>27977/4*1/1000             | 3,6      | 3,6     |        |      | 25    | 25  |     |    |

|                                                                             |                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |          |         |        |  |  |       |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------|--------|--|--|-------|----|----|
| Гранд-СМЭТА                                                                 |                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |          |         |        |  |  |       |    |    |
| 1                                                                           | 2               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |          |         |        |  |  |       |    |    |
| 54                                                                          | ТЕР16-07-005-03 | Гр. Министров Краснор. кр.<br>ом 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                  | 100 м   | 0,31578 | 1035,47  | 67,08   | 44,91  |  |  | 327   | 21 | 14 |
| 55                                                                          | ТЕР16-07-005-02 | Гр. Министров Краснор. кр.<br>ом 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                  | 100 м   | 0,0166  | 329,84   | 67,08   | 44,91  |  |  | 5     | 1  | 1  |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора                                  |                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |          |         |        |  |  |       |    |    |
| 56                                                                          | ТЕР65-5-9       | Гр. Министров Краснор. кр.<br>ом 12.11.10 №237-О | Смена задвижек диаметром 100 мм(применительно установка и снятие габаритного имитатора,демонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                            | 100 шт. | 0,02    | 67934,44 | 4405,68 | 867,55 |  |  | 1359  | 88 | 17 |
| 57                                                                          | ТСЦ-302-1176    |                                                  | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                          | шт.     | -2      | 553,19   |         |        |  |  | -1106 |    |    |
| 58                                                                          | Цена поставщика |                                                  | Габаритный имитатор для Мф, фланцевый, Ду-100мм<br>(МДС35 п.4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64.Застомативенно-складские расходы (ОЗП=2%, ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                  | шт      | 2       | 4357,24  |         |        |  |  | 8714  |    |    |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета Т3, Подполье                  |                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |          |         |        |  |  |       |    |    |
| Раздел 2. Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы, Подполье. |                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |          |         |        |  |  |       |    |    |
| 59                                                                          | ТЕР26-01-054-01 | Гр. Министров Краснор. кр.<br>ом 12.11.10 №237-О | Разборка поверхности изоляции рулонными материалами насыхо с проекцией швов<br>(МДС36 п.3.3. Демонтаж (разборка) внутренних санитarno-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточное, отопление, вентилиции) ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2  | 0,13534 | 168,9    | 127,02  | 41,88  |  |  | 23    | 17 | 6  |
| 60                                                                          | ТЕР66-24-2      | Гр. Министров Краснор. кр.<br>ом 12.11.10 №237-О | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной // 6=85мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                           | 100 м2  | 0,13534 | 182,6    | 182,6   |        |  |  | 25    | 25 |    |
| В крытие                                                                    |                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |          |         |        |  |  |       |    |    |
| 61                                                                          | ТЕР13-03-002-04 | Гр. Министров Краснор. кр.<br>ом 12.11.10 №237-О | Органтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (применительно преобразовать ржавчины П-1Т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                    | 100 м2  | 0,01975 | 345,66   | 71,56   | 16,55  |  |  | 0,11  | 7  | 1  |
| окрашиваемой поверхности                                                    |                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |          |         |        |  |  |       |    |    |
| 13                                                                          |                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |          |         |        |  |  |       |    |    |
| 12                                                                          |                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |          |         |        |  |  |       |    |    |
| 11                                                                          |                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |          |         |        |  |  |       |    |    |
| 10                                                                          |                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |          |         |        |  |  |       |    |    |
| 9                                                                           |                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |          |         |        |  |  |       |    |    |
| 8                                                                           |                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |          |         |        |  |  |       |    |    |
| 7                                                                           |                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |          |         |        |  |  |       |    |    |
| 6                                                                           |                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |          |         |        |  |  |       |    |    |
| 5                                                                           |                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |          |         |        |  |  |       |    |    |
| 4                                                                           |                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |          |         |        |  |  |       |    |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1           | 2                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                     | 5                   | 6        | 7      | 8      | 9    | 10    | 11  | 12  | 13 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------|--------|--------|------|-------|-----|-----|----|
| 62          | ТСЦ-113-0021                                                           | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                              | т                                     | -0,0002             | 19552,05 |        |        |      | -4    |     |     |    |
| 63          | ТСЦ-101-4164                                                           | Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1"<br>(Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                | кг                                    | 0,2<br>0,0002*1000  | 24,87    |        |        |      | 5     |     |     |    |
| 64          | ТЕР13-03-002-04<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О       | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза)<br>(1.13.7. ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;<br>2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                 | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,01975             | 691,32   | 143,12 | 33,1   | 0,22 | 14    | 3   | 1   |    |
| Вне укрытия |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                     |          |        |        |      |       |     |     |    |
| 65          | ТЕР13-06-003-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О       | Очистка поверхности щетками<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                     | 1 м2                                  | 14,32               | 8,83     | 8,83   |        |      | 126   | 126 |     |    |
| 66          | ТЕР13-06-004-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О       | Обеспыливание поверхности<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                       | 1 м2                                  | 14,32               | 1,36     | 0,98   | 0,38   |      | 19    | 14  | 5   |    |
| 67          | ТЕР13-07-001-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О       | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                          | 100 м2                                | 0,1432<br>14,32/100 | 589,58   | 91,34  | 5,56   | 0,11 | 84    | 13  | 1   |    |
| 68          | ТЕР13-03-002-15<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О прим. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 (за 2 раза)<br>(За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);<br>1.13.7. ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                   | 100 м2                                | 0,1432<br>14,32/100 | 467,97   | 108,31 | 41,36  | 0,22 | 67    | 16  | 6   |    |
| 69          | ТЕР26-01-009-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О       | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75<br>(Прил. 26.2 При изоляции трубопроводов с наличием одного и более изгибов или отводов на каждые 7 м прямых участков ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 м3                                  | 2,3326              | 2565,72  | 232,86 | 133,05 |      | 5985  | 543 | 310 |    |
| 70          | 101-0540                                                               | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                            | т                                     | -0,0247             | 22235,7  |        |        |      | -549  |     |     |    |
| 71          | 101-1876                                                               | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                               | т                                     | -0,0618             | 24089,77 |        |        |      | -1489 |     |     |    |
| 72          | 104-0077                                                               | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                          | 1000 м2                               | -0,0051             | 23694,9  |        |        |      | -121  |     |     |    |



Гранд-СМЕТА

| * 1                                                                       | 2                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4          | 5                         | 6        | 7      | 8     | 9 | 10     | 11 | 12 | 13 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|----------|--------|-------|---|--------|----|----|----|
| 83                                                                        | ТСЦ-201-1300                                                     | Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием «Полиэстер»<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                | м2         | -26,01                    | 595,3    |        |       |   | -15484 |    |    |    |
| 84                                                                        | ТСЦ-201-0281                                                     | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.80-СО.6<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м2         | 26,01                     | 409,36   |        |       |   | 10647  |    |    |    |
| 85                                                                        | ТЕР10-01-029-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Установка приборов оконных (Применительно Дверных)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                           | 100 компл. | 0,04                      | 21492,12 | 447,67 | 44,45 |   | 860    | 18 | 2  |    |
| 86                                                                        | ТСЦ-101-0936                                                     | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двухстворных (независимо от высоты)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37              | компл.     | -4                        | 210      |        |       |   | -840   |    |    |    |
| 87                                                                        | ТСЦ-101-0894                                                     | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однополых<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                           | компл.     | 4                         | 138,76   |        |       |   | 555    |    |    |    |
| 88                                                                        | ТСЦ-101-2003                                                     | Замки накладные с засовом и защелкой (Применительно навесные)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                | компл.     | 2                         | 219,06   |        |       |   | 438    |    |    |    |
| 89                                                                        | ТЕР09-05-006-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Резка стального профилированного настила (прорезка отверстий в стеновых панелях для пропуска трубопроводов)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                  | 1 м реза   | 2,010624<br>0,16*3,1416*4 | 4,18     | 3,51   | 0,67  |   | 8      | 7  | 1  |    |
| Итого по разделу 3 Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУТВР-1502. Подполье |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                           |          |        |       |   | 115004 |    |    |    |

Раздел 4. Система ТЗ,Т4. Узел учета ГВС.

Приборы и оборудование

|         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |   |          |       |      |  |       |    |    |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|----------|-------|------|--|-------|----|----|--|
| 90      | ТЕРм11-02-022-03<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                          | 1 шт.        | 2 | 20,69    | 10,36 |      |  | 41    | 21 |    |  |
| 91<br>О | Цена поставщика                                                   | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 2 | 15265,12 |       |      |  | 30530 |    |    |  |
| 92      | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                   | 1 соединение | 2 | 201,76   | 10,94 | 6,83 |  | 404   | 22 | 14 |  |

[illegible]

## Гранд-СМЕТА

| 1                         | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4        | 5             | 6        | 7     | 8    | 9 | 10  | 11 | 12 | 13 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------|-------|------|---|-----|----|----|----|
| 104                       | 101-1703                                                            | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                           | кг       | -0,06         | 26,78    |       |      |   | -2  |    |    |    |
| 105                       | 108-0081                                                            | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                 | шт.      | -2            | 17,63    |       |      |   | -35 |    |    |    |
| 106                       | ТСЦ-302-1236                                                        | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                            | шт.      | 2             | 12,37    |       |      |   | 25  |    |    |    |
| 107                       | 301-3240                                                            | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                              | шт.      | -2            | 4,74     |       |      |   | -9  |    |    |    |
| 108                       | 507-2630                                                            | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                    | шт.      | -2            | 10,01    |       |      |   | -20 |    |    |    |
| 109                       | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                | 1 шт.    | 2<br>0,02*100 | 38,21    | 8,77  |      |   | 76  | 18 |    |    |
| 110                       | 302-1342                                                            | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                          | шт.      | -2            | 28,28    |       |      |   | -57 |    |    |    |
| 111                       | ТСЦ-302-1831                                                        | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                    | шт.      | 2             | 29,42    |       |      |   | 59  |    |    |    |
| кран шаровый под приварку |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |               |          |       |      |   |     |    |    |    |
| 112                       | ТЕР16-05-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку ф25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.    | 1             | 152,92   | 15,35 | 5,85 |   | 153 | 15 | 6  |    |
| 113                       | ТСЦ-509-0966                                                        | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                   | 1000 шт. | -0,002        | 2573,05  |       |      |   | -5  |    |    |    |
| 114                       | ТСЦ-101-2575                                                        | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                         | т        | -0,0011       | 31849,77 |       |      |   | -35 |    |    |    |
| 115                       | ТСЦ-507-0980                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                         | шт.      | -2            | 44,7     |       |      |   | -89 |    |    |    |

|                                 |                 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |         |          |        |        |      |     |   |    |    |    |    |
|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|--------|------|-----|---|----|----|----|----|
| 1                               | 2               | 116                                            | ТСЦ-302-1823                                                                                                                                                                                                                                                            | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>квартан 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 | шт.     | 1        | 777,1  | 6      | 7    | 8   | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Трубопроводы, запорная арматура |                 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |         |          |        |        |      |     |   |    |    |    |    |
| 117                             | ТЕР16-02-007-01 | гп. Министр Краснов, кр.<br>от 12.11.10 №237-О | диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>квартан 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4                                                                                     | 1 соединение                                                                                                                                                                                                                 | 0,5     | 201,76   | 10,94  | 6,83   |      | 101 | 5 | 3  |    |    |    |
| 118                             | 101-2576        |                                                | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ<br>диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>квартан 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4                        | т                                                                                                                                                                                                                            | -0,0004 | 31424,22 |        |        |      | -13 |   |    |    |    |    |
| 119                             | 101-2576        |                                                | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ<br>диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>квартан 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4                        | т                                                                                                                                                                                                                            | 0,0008  | 31424,22 |        |        |      | 25  |   |    |    |    |    |
| 120                             | 509-0966        |                                                | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>квартан 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4                                     | 1000 шт.                                                                                                                                                                                                                     | -0,0005 | 2573,05  |        |        |      | -1  |   |    |    |    |    |
| 121                             | 509-0966        |                                                | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>квартан 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4                                     | 1000 шт.                                                                                                                                                                                                                     | 0,001   | 2573,05  |        |        |      | 3   |   |    |    |    |    |
| 122                             | 507-0983        |                                                | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>квартан 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 | шт.                                                                                                                                                                                                                          | -1      | 77,07    |        |        |      | -77 |   |    |    |    |    |
| 123                             | ТСЦ-507-1000    |                                                | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>квартан 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 | шт.                                                                                                                                                                                                                          | 1       | 89,82    |        |        |      | 90  |   |    |    |    |    |
| Трубопроводы                    |                 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |         |          |        |        |      |     |   |    |    |    |    |
| 124                             | ТЕР16-02-004-02 | гп. Министр Краснов, кр.<br>от 12.11.10 №237-О | бесшовных труб диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>квартан 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4                                                                      | 100 м                                                                                                                                                                                                                        | 0,0043  | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 53  | 3 | 2  |    |    |    |
| 125                             | 302-3293        |                                                | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>квартан 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4    | м                                                                                                                                                                                                                            | -0,43   | 107,5    |        |        |      | -46 |   |    |    |    |    |

## Гранд-СМЕТА

| 1   | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                     | 5                                                | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|
| 126 | ТСЦ-507-2281                                                       | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-45х2,5 мм(76х3,5-45х3,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                       | шт.                   | 1                                                | 36,62    |        |        |      | 37   |    |    |    |
| 127 | ТСЦ-507-2283                                                       | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм(76х3,5-38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                       | шт.                   | 2                                                | 26,44    |        |        |      | 53   |    |    |    |
| 128 | ТСЦ-103-0373                                                       | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                          | м                     | 0,25                                             | 173,7    |        |        |      | 43   |    |    |    |
| 129 | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                            | 100 м<br>трубопровода | 0,01672<br>(0,094*3+0,03*1+0,03*1+0,88+0,45)/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 183  | 11 | 5  |    |
| 130 | 302-3288                                                           | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                     | м                     | -1,672                                           | 97,65    |        |        |      | -163 |    |    |    |
| 131 | ТСЦ-507-1972                                                       | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм (применительно 90-45х3,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 3                                                | 20,4     |        |        |      | 61   |    |    |    |
| 132 | ТСЦ-507-2277                                                       | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (применительно 45х3,5-32х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37          | шт.                   | 1                                                | 25,12    |        |        |      | 25   |    |    |    |
| 133 | ТСЦ-507-2277                                                       | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (применительно 38х3,0-32х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37          | шт.                   | 1                                                | 25,12    |        |        |      | 25   |    |    |    |
| 134 | ТСЦ-103-0352                                                       | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм (48х3,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                 | м                     | 0,88                                             | 112,46   |        |        |      | 99   |    |    |    |

[illegible]

## Гранд-СМЕТА

| 1                                    | 2                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4            | 5     | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|
| 143                                  | <b>ТЕР16-02-007-01</b><br><i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                       | 1 соединение | 1     | 201,76  | 10,94  | 6,83   |   | 202  | 11 | 7  |    |
| 144                                  | <b>ТСЦ-507-0983</b>                                                             | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                        | шт.          | -2    | 77,07   |        |        |   | -154 |    |    |    |
| 145                                  | <b>Цена поставщика</b>                                                          | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | комплект     | 1     | 1005,52 |        |        |   | 1006 |    |    |    |
| преобразователи избыточного давления |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |       |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 146                                  | <b>ТЕРм12-10-001-01</b><br><i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i> | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                          | 100 шт.      | 0,01  | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 48   | 7  | 6  |    |
| 147                                  | <b>ТСЦ-101-1703</b>                                                             | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                             | кг           | -0,03 | 26,78   |        |        |   | -1   |    |    |    |
| 148                                  | <b>ТСЦ-108-0081</b>                                                             | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                   | шт.          | -1    | 17,63   |        |        |   | -18  |    |    |    |
| 149                                  | <b>ТСЦ-302-1236</b>                                                             | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                              | шт.          | 1     | 12,37   |        |        |   | 12   |    |    |    |
| 150                                  | <b>ТСЦ-301-3240</b>                                                             | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                | шт.          | -1    | 4,74    |        |        |   | -5   |    |    |    |
| 151                                  | <b>ТСЦ-507-2630</b>                                                             | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                      | шт.          | -1    | 10,01   |        |        |   | -10  |    |    |    |
| 152                                  | <b>ТЕР24-01-033-01</b><br><i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                  | 1 шт.        | 1     | 38,21   | 8,77   |        |   | 38   | 9  |    |    |
| 153                                  | <b>ТСЦ-302-1342</b>                                                             | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                         | шт.          | -1    | 28,28   |        |        |   | -28  |    |    |    |
| 154                                  | <b>ТСЦ-302-1831</b>                                                             | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                      | шт.          | 1     | 29,42   |        |        |   | 29   |    |    |    |

|                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                             |         |        |         |        |        |   |    |      |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|--------|---|----|------|----|----|
| 1                                                                                                                                                                | 2                | 3                                                                                           | 4       | 5      | 6       | 7      | 8      | 9 | 10 | 11   | 12 | 13 |
| 155                                                                                                                                                              | ТЕРм11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг                           | шт.     | 1      | 14,02   | 11,74  |        |   |    | 14   | 12 |    |
| 156                                                                                                                                                              | ТСЦ-509-2160     | Прокладки паронитовые                                                                       | кг      | -0,042 | 48,82   |        |        |   |    | -2   |    |    |
| 157                                                                                                                                                              | Цена поставщика  | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5"Корунд-ДИ-001"                        | шт      | 1      | 3810,84 |        |        |   |    | 3811 |    |    |
| сборка                                                                                                                                                           |                  |                                                                                             |         |        |         |        |        |   |    |      |    |    |
| 158                                                                                                                                                              | ТЕРм12-10-001-01 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под крапы шаровые 1,5-1,5м)                | 100 шт. | 0,02   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   |    | 96   | 14 | 12 |
| Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О                                                                                                                   |                  |                                                                                             |         |        |         |        |        |   |    |      |    |    |
| 159                                                                                                                                                              | 101-1703         | Прокладки резиновые (пластичная техническая пресованная)                                    | кг      | -0,06  | 26,78   |        |        |   |    | -2   |    |    |
| квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое сопротивление. Индекс перевода в текущие цены на 4 |                  |                                                                                             |         |        |         |        |        |   |    |      |    |    |
| 160                                                                                                                                                              | 108-0081         | Бобышки скошенные                                                                           | шт.     | -2     | 17,63   |        |        |   |    | -35  |    |    |
| квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое сопротивление. Индекс перевода в текущие цены на 4 |                  |                                                                                             |         |        |         |        |        |   |    |      |    |    |
| 161                                                                                                                                                              | ТСЦ-302-1236     | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм                                      | шт.     | 2      | 12,37   |        |        |   |    | 25   |    |    |
| квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое сопротивление. Индекс перевода в текущие цены на 4 |                  |                                                                                             |         |        |         |        |        |   |    |      |    |    |
| 162                                                                                                                                                              | 301-3240         | Колпачки-заглушки 1"                                                                        | шт.     | -2     | 4,74    |        |        |   |    | -9   |    |    |
| квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое сопротивление. Индекс перевода в текущие цены на 4 |                  |                                                                                             |         |        |         |        |        |   |    |      |    |    |
| 163                                                                                                                                                              | 507-2630         | Пробки П-М27х2                                                                              | шт.     | -2     | 10,01   |        |        |   |    | -20  |    |    |
| квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое сопротивление. Индекс перевода в текущие цены на 4 |                  |                                                                                             |         |        |         |        |        |   |    |      |    |    |
| 164                                                                                                                                                              | ТЕР24-01-033-01  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм                          | шт.     | 2      | 38,21   | 8,77   |        |   |    | 76   | 18 |    |
| Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое сопротивление. Индекс перевода в текущие цены на 4            |                  |                                                                                             |         |        |         |        |        |   |    |      |    |    |
| 165                                                                                                                                                              | ТСЦ-302-1342     | Вентили проходные муфтовые 15кч18н для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт.     | -2     | 28,28   |        |        |   |    | -57  |    |    |
| квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое сопротивление. Индекс перевода в текущие цены на 4 |                  |                                                                                             |         |        |         |        |        |   |    |      |    |    |
| 166                                                                                                                                                              | ТСЦ-302-1831     | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм                                              | шт.     | 2      | 29,42   |        |        |   |    | 59   |    |    |
| квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое сопротивление. Индекс перевода в текущие цены на 4 |                  |                                                                                             |         |        |         |        |        |   |    |      |    |    |

Гранд-СМЕТА

| Гранд-СМЕТА                |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      |        |       |       |     |      |     |    |    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------|-------|-------|-----|------|-----|----|----|
| 1                          | 2                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4        | 5    | 6      | 7     | 8     | 9   | 10   | 11  | 12 | 13 |
| 167                        | <b>ТЕР18-06-003-10</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка воздухоотводчиков<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                             | 1 шт.    | 1    | 184,01 | 18,16 | 17,79 | 0,3 | 184  | 18  | 18 |    |
| 168                        | <b>ТСЦ-507-0944</b>                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                   | шт.      | -1   | 32,88  |       |       |     | -33  |     |    |    |
| краны шаровые под приварку |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      |        |       |       |     |      |     |    |    |
| 169                        | <b>ТЕР16-07-003-03</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм(с установкой кранов шаровых приварных)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                     | 1 врезка | 2    | 140,93 | 50,84 | 8,87  |     | 282  | 102 | 18 |    |
| 170                        | <b>ТСЦ-103-0051</b>                                                        | Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                        | м        | -0,8 | 50,19  |       |       |     | -40  |     |    |    |
| 171                        | <b>ТСЦ-302-1136</b>                                                        | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                               | шт.      | -2   | 57,69  |       |       |     | -115 |     |    |    |
| 172                        | <b>ТСЦ-302-1823</b>                                                        | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                | шт.      | 2    | 777,1  |       |       |     | 1554 |     |    |    |
| запорная арматура          |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      |        |       |       |     |      |     |    |    |
| 173                        | <b>ТЕР16-05-001-02</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.    | 1    | 219,26 | 15,35 | 7,92  |     | 219  | 15  | 8  |    |
| 174                        | <b>ТСЦ-507-0983</b>                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                               | шт.      | -2   | 77,07  |       |       |     | -154 |     |    |    |
| 175                        | <b>ТСЦ-507-1000</b>                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                               | шт.      | 2    | 89,82  |       |       |     | 180  |     |    |    |
| 176                        | <b>ТСЦ-301-3266</b>                                                        | Затворы гидравлические диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                               | шт.      | 1    | 941,94 |       |       |     | 942  |     |    |    |
| Трубопроводы               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      |        |       |       |     |      |     |    |    |

[illegible]

| Гранд-СМЕТА                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                     | 5                          | 6        | 7       | 8     | 9    | 10    | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|---------|-------|------|-------|----|----|----|
| 1                                                | 2                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | М                     | 0,57                       | 80,92    |         |       |      | 46    |    |    |    |
| 187                                              | ТСЦ-103-0346                                                     | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                   |                       |                            |          |         |       |      |       |    |    |    |
| 188                                              | ТЕРр65-23-3<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О      | Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                      | 1000 м3 объема здания | 6,99425<br>27977/4*1/1000  | 1,84     | 1,84    |       |      | 13    | 13 |    |    |
| 189                                              | ТЕР16-07-005-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                           | 100 м трубопровода    | 0,00075                    | 329,84   | 67,08   | 44,91 |      |       |    |    |    |
| 190                                              | ТЕР16-07-005-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                            | 100 м трубопровода    | 0,02206<br>0,00688+0,01518 | 171,78   | 67,08   | 44,91 |      | 4     | 1  | 1  |    |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                            |          |         |       |      |       |    |    |    |
| 191                                              | ТЕРр65-5-8<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О       | Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                       | 100 шт.               | 0,01                       | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 |      | 424   | 32 | 3  |    |
| 192                                              | ТСЦ-302-1175                                                     | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                   | шт.                   | -1                         | 350,08   |         |       |      | -350  |    |    |    |
| 193                                              | Цена поставщика                                                  | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                         | шт                    | 1                          | 929,83   |         |       |      | 930   |    |    |    |
|                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                            |          |         |       |      | 59576 |    |    |    |
| Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС.   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                            |          |         |       |      |       |    |    |    |
| Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                            |          |         |       |      |       |    |    |    |
| 194                                              | ТЕРм11-06-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Щиты и пульты, масса до 50 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                               | 1 шт.                 | 1                          | 237,05   | 52,48   | 17,96 | 0,59 | 237   | 52 | 18 | 1  |
| 195                                              | Цена поставщика                                                  | Щит под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт                    | 1                          | 5538,99  |         |       |      | 5539  |    |    |    |

|     |                  |                                                                                                                   |        |     |       |          |        |        |       |       |    |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|----------|--------|--------|-------|-------|----|
| 1   | 2                | Гранд-СМЕТА                                                                                                       |        |     |       |          |        |        |       |       |    |
| 196 | ТЕРм08-02-397-01 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м                                                                      | 100 м  | 5   | 0,008 | 1599,08  | 115,77 | 329,12 | 53,64 | 9     | 10 |
| 197 | ТСЦ-509-0064     | Профиль монтажный (DIN-рейка)                                                                                     | М      | 0,8 | 0,42  | 71,04    |        |        |       | 13    | 11 |
| 198 | ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пульты, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) | 1 шт.  | 7   | 5+1+1 | 7,44     | 5,93   |        |       | 52    | 42 |
| 199 | Цена поставщика  | Вычислитель количества теплоты БКТ-9-02 485-БП                                                                    | шт     | 1   |       | 18488,01 |        |        |       | 18488 |    |
| 0   |                  |                                                                                                                   |        |     |       |          |        |        |       |       |    |
| 200 | ТЕРм08-02-411-04 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлопровода до 27 мм                                                             | 1 ввод | 3   |       | 43,45    | 11,14  |        |       | 130   | 33 |
| 201 | ТСЦ-509-0090     | Перемычки гибкие, тип ПП-С-50                                                                                     | шт.    | -3  |       | 7,24     |        |        |       | -22   |    |
| 202 | Цена поставщика  | Салынки ввертные (РГ-25 IP54)                                                                                     | шт.    | 3   |       | 61,63    |        |        |       | 185   |    |
| 203 | ТЕРм08-02-411-05 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлопровода до 48 мм                                                             | 1 ввод | 2   |       | 43,45    | 11,14  |        |       | 87    | 22 |
| 204 | ТСЦ-509-0090     | Перемычки гибкие, тип ПП-С-50                                                                                     | шт.    | -2  |       | 7,24     |        |        |       | -14   |    |
| 205 | Цена поставщика  | Салынки ввертные (РГ-29 IP54)                                                                                     | шт.    | 1   |       | 63,79    |        |        |       | 64    |    |
| 206 | Цена поставщика  | Салынки ввертные (РГ-42 IP54)                                                                                     | шт.    | 1   |       | 131,91   |        |        |       | 132   |    |
| 207 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф                                                                         | 1 шт.  | 2   |       | 13,49    | 12,77  |        |       |       | 26 |

| Гранд-СМЕТА |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                        |          |         |         |        |     |    |     |    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|----------|---------|---------|--------|-----|----|-----|----|
| * 1         | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5                      | 6        | 7       | 8       | 9      | 10  | 11 | 12  | 13 |
| 208         | цена поставщика                                                      | Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                               | шт.   | 2                      | 232,46   |         |         |        | 465 |    |     |    |
| 209         | ТЕРм08-02-152-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Полка-кронштейн из угловой стали<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                       | 1 т   | 0,00178<br>0,89*2/1000 | 33088,92 | 1118,07 | 1254,6  | 31,35  | 59  | 2  | 2   |    |
| 210         | ТЕРм08-02-407-02<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с<br>креплением скобами, диаметр до 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                      | 100 м | 0,02<br>(1+1)/100      | 4052,39  | 449,03  | 1604,09 | 410,14 | 81  | 9  | 32  | 8  |
| 211         | ТСЦ-103-0351                                                         | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой<br>фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм,<br>толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м     | 1,03<br>1*1,03         | 102,3    |         |         |        | 105 |    |     |    |
| 212         | ТСЦ-103-0351                                                         | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой<br>фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм,<br>толщина стенки 3 мм (Применительно 48х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м     | 1,03<br>1*1,03         | 102,3    |         |         |        | 105 |    |     |    |
| 213         | ТЕРм08-02-411-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм<br>(Металлорукав Д32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                | 100 м | 0,03<br>3/100          | 6823,93  | 375,45  | 306,56  | 3,27   | 205 | 11 | 9   |    |
| 214         | цена поставщика                                                      | Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                   | м     | 3,09<br>3*1,03         | 91,85    |         |         |        | 284 |    |     |    |
| 215         | ТЕРм08-02-411-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм<br>(Металлорукав Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                | 100 м | 0,03<br>3/100          | 6823,93  | 375,45  | 306,56  | 3,27   | 205 | 11 | 9   |    |
| 216         | цена поставщика                                                      | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                   | м     | 3,09<br>3*1,03         | 51,95    |         |         |        | 161 |    |     |    |
| 217         | ТЕРм08-02-409-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам<br>и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба<br>с зондом д16)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                        | 100 м | 0,18<br>18/100         | 4104,85  | 257,52  | 769,47  | 236,42 | 739 | 46 | 139 | 43 |



| Гранд-СМЕТА |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4          | 5                          | 6       | 7      | 8    | 9    | 10    | 11  | 12 | 13 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------|--------|------|------|-------|-----|----|----|
| 1           | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4          | 5                          | 6       | 7      | 8    | 9    | 10    | 11  | 12 | 13 |
| 227         | Цена поставщика                                                      | Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                   | м          | 34,986<br>(16+4+14,3)*1,02 | 38,38   |        |      |      | 1343  |     |    |    |
| 228         | ТЕРм08-03-545-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.      | 3                          | 250,6   | 35,81  | 3,44 |      | 752   | 107 | 10 |    |
| 229         | Цена поставщика                                                      | Коробка распаечная о/п 85x85x40 IP54<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                   | шт         | 3                          | 51,9    |        |      |      | 156   |     |    |    |
| 230         | ТЕРм11-08-001-03<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                   | 100 концов | 0,79<br>(127-44-4)/100     | 183,66  | 120,92 |      |      | 145   | 96  |    |    |
| 231         | ТЕРм08-03-574-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                 | 100 жил    | 0,28<br>(28)/100           | 5205,82 | 191,52 | 4,54 | 0,15 | 1458  | 54  | 1  |    |
|             |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                            |         |        |      |      | 96291 |     |    |    |

Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы.

| Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                   |         |        |        |      |      |     |    |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|---------|--------|--------|------|------|-----|----|---|
| 232                                                                                 | ТЕРм08-02-411-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                    | 100 м | 0,3<br>(30)/100   | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 2047 | 113 | 92 | 1 |
| 233                                                                                 | цена поставщика                                                      | Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | м     | 30,9<br>0,3*103   | 91,85   |        |        |      | 2838 |     |    |   |
| 234                                                                                 | ТЕРм08-02-411-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                    | 100 м | 0,25<br>(25)/100  | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 1706 | 94  | 77 | 1 |
| 235                                                                                 | цена поставщика                                                      | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х<br>(МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | м     | 25,75<br>0,25*103 | 51,95   |        |        |      | 1338 |     |    |   |
| 236                                                                                 | ТЕРм08-02-411-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д12мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                    | 100 м | 0,28<br>(28)/100  | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 1911 | 105 | 86 | 1 |

Раздел 9. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении:

Гранд-СМЕТА

| 1                                                                                          | 2                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                     | 5                               | 6        | 7       | 8     | 9    | 10     | 11   | 12 | 13 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------|---------|-------|------|--------|------|----|----|
| 245                                                                                        | <b>ТЕР13-03-002-04</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)<br>(1.13.7. ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                          | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,006788<br>(0,3207*0,3581)/100 | 345,66   | 71,56   | 16,55 | 0,11 | 2      |      |    |    |
| 246                                                                                        | <b>113-0021</b>                                                             | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                              | т                                     | -0,0001                         | 19552,05 |         |       |      | -2     |      |    |    |
| 247                                                                                        | <b>ТСЦ-101-4164</b>                                                         | Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1"<br>(Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                | кг                                    | 0,1<br>0,0001*1000              | 24,87    |         |       |      | 2      |      |    |    |
| 248                                                                                        | <b>ТЕР13-03-002-04</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза)<br>(1.13.7. ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;<br>2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,006788                        | 691,32   | 143,12  | 33,1  | 0,22 | 5      | 1    |    |    |
| <b>Итого по разделу 9 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.</b> |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                 |          |         |       |      | 76     |      |    |    |
| <b>Раздел 10. Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                 |          |         |       |      |        |      |    |    |
| 249                                                                                        | <b>ТЕРп01-11-013-01</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                                                                                                                                                                                                                        | 1 токоприемник                        | 1                               | 22,1     | 22,1    |       |      | 22     | 22   |    |    |
| 250                                                                                        | <b>ТЕРп01-11-028-01</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                              | 1 линия                               | 1                               | 5,89     | 5,89    |       |      | 6      | 6    |    |    |
| 251                                                                                        | <b>ТЕРп01-11-011-01</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                                                                                                                                                                                                 | 100 точек                             | 0,02                            | 235,68   | 235,68  |       |      | 5      | 5    |    |    |
| 252                                                                                        | <b>ТЕРп02-01-002-03</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                                                                                                                                                            | 1 система                             | 1                               | 1447,13  | 1447,13 |       |      | 1447   | 1447 |    |    |
| 253                                                                                        | <b>ТЕРп02-01-002-04</b><br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (13 приборов и датчиков + 4 дискретных + 1 реверс)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                                           | 1 канал                               | 8<br>(13+4*1-10)                | 141,31   | 141,31  |       |      | 1130   | 1130 |    |    |
| <b>Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>                             |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                 |          |         |       |      | 128333 |      |    |    |
| <b>Раздел 11. Узел учета проектные работы</b>                                              |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                 |          |         |       |      |        |      |    |    |

Гранд-СМЕТА

| Гранд-СМЕТА |                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |         |    |    |    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---------|----|----|----|
| 1           | 2                                                                                                                                                                           | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10      | 11 | 12 | 13 |
|             | 99% = 130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 731) (Поз. 85-86)                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   | 724     |    |    |    |
|             | 108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 38807) (Поз. 3-5, 8-10, 40-43, 45-52, 54-55, 92-94, 112-137, 143-145, 167-187, 189-190)                                                      |   |   |   |   |   |   |   | 41912   |    |    |    |
|             | 122% = 143%*0.85 ФОТ (от 3034) (Поз. 25-27, 37-39, 109-111, 152-154, 164-166)                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   | 3701    |    |    |    |
|             | Сметная прибыль                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   | 96190   |    |    |    |
|             | В том числе, справочно:                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |         |    |    |    |
|             | 32% = 40%*0.8 ФОТ (от 66494) (Поз. 249-253)                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   | 21278   |    |    |    |
|             | 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 6135) (Поз. 44, 53, 60, 188)                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   | 2454    |    |    |    |
|             | 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11230) (Поз. 82-84)                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   | 4155    |    |    |    |
|             | 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 25473) (Поз. 56-58, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 138-140, 90, 95-101, 103-108, 191-193, 141, 146-151, 155-156, 158-163, 194, 198, 223, 230, 240) |   |   |   |   |   |   |   | 12228   |    |    |    |
|             | 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 731) (Поз. 85-86)                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   | 314     |    |    |    |
|             | 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 28485) (Поз. 195-197, 200-222, 224-229, 231-239, 241-244)                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   | 14813   |    |    |    |
|             | 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 34997) (Поз. 59, 69-78, 61-68, 81, 245-248)                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   | 16799   |    |    |    |
|             | 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 38807) (Поз. 3-5, 8-10, 40-43, 45-52, 54-55, 92-94, 112-137, 143-145, 167-187, 189-190)                                                        |   |   |   |   |   |   |   | 21732   |    |    |    |
|             | 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 975) (Поз. 79-80, 89)                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   | 566     |    |    |    |
|             | 61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3034) (Поз. 25-27, 37-39, 109-111, 152-154, 164-166)                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   | 1851    |    |    |    |
|             | Итого по смете:                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |         |    |    |    |
|             | Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   | 313387  | ✓  |    |    |
|             | Итого по разделу 2 Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   | 119900  | ✓  |    |    |
|             | Итого по разделу 3 Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУТВР-1502. Подполье                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   | 115004  | ✓  |    |    |
|             | Итого по разделу 4 Система Т3,Т4. Узел учета ГВС.                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   | 59415   | ✓  |    |    |
|             | Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС.                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   | 59576   | ✓  |    |    |
|             | Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы.                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   | 96291   | ✓  |    |    |
|             | Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.                                                                                |   |   |   |   |   |   |   | 66340   | ✓  |    |    |
|             | Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.                                                                             |   |   |   |   |   |   |   | 24393   | ✓  |    |    |
|             | Итого по разделу 9 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   | 76      | ✓  |    |    |
|             | Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы.                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   | 128333  | ✓  |    |    |
|             | Итого по разделу 11 Узел учета проектные работы                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   | 45679   | ✓  |    |    |
|             | Итого                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   | 1028394 |    |    |    |
|             | В том числе:                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |         |    |    |    |
|             | Материалы                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   | 345259  |    |    |    |
|             | Машины и механизмы                                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   | 19208   |    |    |    |
|             | ФОТ                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   | 262040  |    |    |    |
|             | Оборудование                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   | 131496  |    |    |    |
|             | Накладные расходы                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   | 176217  |    |    |    |
|             | Сметная прибыль                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   | 96190   |    |    |    |
|             | ВСЕГО по смете                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   | 1028394 |    |    |    |

РАСЧЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

ОС ПТО МУП «КОС»

КОЗАЛЕВА

Г.Г.

*Л*

