

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"СеверСтрой"

Производственно-строительная фирма г. Норильск, ул. 50 лет Октября, дом 1, кв. 48,
тел./факс. (3919) 48-07-17, 46-99-86, belavip@yandex.ru

Согласовано:

Главный инженер
предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»

И.В. Жданович

« 13. 07. 2016 » 2016 г.

Утверждаю:

Главный инженер
МУП «КОС»

И.В. Лезотин

« 29. 07. 2016 » 2016 г.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Н-М-1/1-11/2015-АУТВР

Узел коммерческого учёта тепловой
энергии, горячего и холодного водоснабжения

Объект: Многоквартирный жилой дом,
Красноярский край, г. Норильск, ул. Мира, 1, корпус №1 (подъезд №1, 2, 3)

Свидетельство № 0196.01-2015-2457071780-П-184 о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства от СРО НП «Профессиональный альянс проектировщиков»



Генеральный директор
ООО «СеверСтрой»

А.В. Белов

« 29. 07. 2016 » 2016 г.



Норильск - 2016г.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ			
к проекту Н-М-1/1-11/2015-АУТВР			
Ф.И.О	Должность	Примечание	Подпись/дата
Корсунюв Д.В.	Начальник договорного отдела предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»		
Поляков Г.М.	Начальник ПТО предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»		 08.07.16
Линицкий А.Ю.	Начальник отдела приборного учета предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»		 12.07.16
Дущенко Н.С.	Заместитель директора предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»		
Лебедев А.Н.	Начальник ЦЗАСО МУП «КОС»		 27.07.16
Фурман Е.М.	Зам. главного инженера МУП «КОС»		 28.07.16
Дацик В.В.	Главный энергетик МУП «КОС»	С замом кабинета	 28.07.16
Половнев С.В. Потевин	Начальник бюро приборного учета МУП «КОС»		 25.07.16

Согласовано
Главный инженер
ООО «ЖИКОМСЕРВИС»

Перегонов С.Н.
« 04 » « 07 » 2016 г.

<i>№п/п</i>	<i>Содержание</i>	
	<i>Лист согласования</i>	<i>2</i>
	<i>Содержание</i>	<i>3</i>
	<i>Технические условия на установку узла учета</i>	<i>4</i>
	<i>Техническое задание</i>	<i>6</i>
	<i>Паспорт узла учета</i>	<i>11</i>
<i>1.</i>	<i>Общие данные</i>	<i>15</i>
<i>2.</i>	<i>Исходные данные и выбор оборудования</i>	<i>15</i>
<i>3.</i>	<i>Основные характеристики применяемого оборудования</i>	<i>16</i>
<i>4.</i>	<i>Монтаж приборов учета</i>	<i>20</i>
<i>5.</i>	<i>Инструкция по эксплуатации тепловычислителя ВКТ-9-01</i>	<i>21</i>
<i>6.</i>	<i>Меры безопасности при работе с приборами учета</i>	<i>25</i>
<i>7.</i>	<i>Эксплуатация узла учета тепловой энергии</i>	<i>25</i>
<i>8.</i>	<i>Общие требования поверки теплосчетчиков</i>	<i>26</i>
<i>9.</i>	<i>Расчет гидравлических потерь на участках установки преобразователей расхода</i>	<i>27</i>

Приложение

Форма журнала учета тепловой энергии и теплоносителя


Графическая часть

Свидетельство СРО

Взам. инв. №											
Подпись и дата											
Инв. № подл.							<i>Н-М-1/1-11/2015-АУТВР.ПЗ</i>				
							<i>Многоквартирный жилой дом, Красноярский край, г. Норильск, ул. Мира, 1, корпус №1 (подъезд №1, 2, 3)</i>				
		<i>Изм.</i>	<i>Колуч</i>	<i>Лист</i>	<i>№ док</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>	<i>Узел коммерческого учёта тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения</i>	<i>Стадия</i>	<i>Лист</i>	<i>Листов</i>
		Выполнил	Чумова Ю.С.				Р		3	31	
	Проверил	Киреев Н.Н.				<i>Пояснительная записка</i>			<i>ООО «СеверСтрой»</i>		
	ГИП	Кириллов К.В.									

УТВЕРЖДАЮ:

Директор предприятия
«Энергосбыт» АО «НТЭК»

 Д.А.Злобин

«27» 03 2015г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на установку узлов коммерческого учета тепловой энергии и воды
объектов: МУП «КОС» в многоквартирных жилых домах г. Норильска.

1. Проект на узел учета выполнить в соответствии с требованиями нормативно-технической документации:

«Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденные постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Федеральный закон РФ «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 7.12.2011г.

Федеральный закон РФ «Об обеспечении единства измерений», №102-ФЗ от 26.06.2008

ГОСТ Р 8.592-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений.

Тепловая энергия, потребленная абонентами водяных систем теплоснабжения. Типовая методика выполнения измерений».

«Правила организации коммерческого учета воды, сточных вод», утвержденные постановлением Правительства РФ № 776 от 04.09.2013 г.

2. Проект, расчет нагрузок, технический отчет выполняет организация, имеющая свидетельство о допуске к работам (СРО).

3. К проекту приложить схему внешних сетей ТВС с указанием границ раздела, и точек подключения субабонентов, а также Акты балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

4. В проекте выполнить принципиальную схему тепловодоснабжения объекта с указанием мест установки узла учета и запорной арматуры.

5. Узел учета разместить: в точке учета, расположенной на границе балансовой принадлежности согласно актов балансовой принадлежности или эксплуатационной ответственности сторон. При невозможности установки узла учета на границе раздела балансовой принадлежности (эксплуатационной ответственности) включить в проект расчеты потерь вводных трубопроводов тепловодоснабжения от границ раздела до места установки приборов учета.

6. Используемые приборы учета должны соответствовать требованиям законодательства РФ об обеспечении единства измерений, действующим на момент ввода приборов учета в эксплуатацию.

7. При выборе типоразмера приборов учета руководствоваться нагрузками, указанными в проекте, часть ОВ, или данными технического отчета. Функциональные возможности применяемых приборов учета должны соответствовать требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя».

8. Температуру холодной воды на источнике (средней по году) принять равной $+5^{\circ}\text{C}$.
9. Данные о тепловых нагрузках в проектах на МКД (Приложение 1)
10. Расчетные параметры теплоносителя в точке поставки $+95^{\circ}\text{C}$ (Приложение 2)
11. Для расчета максимального расхода теплоносителя на теплоснабжение использовать температурный график $115/70^{\circ}\text{C}$.
12. Устанавливаемые узлы учета могут быть подключены к автоматизированной системе коммерческого учета тепловодоресурсов. Система должна обеспечивать передачу данных по существующим каналам связи через серверное оборудование АО «НТЭК» до конечных пользователей в предприятии «Энергосбыт».

Начальник отдела приборного учета



А. Ю. Линицкий

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п/п	Показатели	Основные данные и требования
1.	Заказчик	Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы»
2.	Наименование выполняемых работ	Проектирование и установка узлов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения в многоквартирных жилых домах муниципального образования город Норильск
3.	Основание для проведения работ	1. Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 2. Технические условия на установку узлов коммерческого учета тепловой энергии и холодной воды объектов: МУП «КОС» в многоквартирных жилых домах города Норильска, выданные энергосбытовой организацией.
4.	Место выполнения работ	Многоквартирные жилые дома (МКД), расположенные на территории муниципального образования город Норильск, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему Техническому заданию.
5.	Характеристика объекта, основные технико-экономические показатели объекта, в т.ч. мощность, производительность, режим работы	Система теплоснабжения – открытого типа, двухтрубная, зависимая (кроме ж/о Оганер); Система теплоснабжения ж/о Оганер – открытого типа, четырехтрубная, зависимая. В межотопительный период (летний) схема горячего водоснабжения - тупиковая: горячее водоснабжение потребителей г. Норильска (кроме ж/о Оганер) осуществляется по одной из линий теплосети – прямой или обратной; горячее водоснабжение потребителей ж/о Оганер осуществляется по одной из линий теплосети - прямой или циркуляционной; Проектные нагрузки тепловой энергии, на горячее и холодное водоснабжение: по каждому многоквартирному дому, согласно приложениям № 1 и 2 настоящего технического задания; Давление в подающем трубопроводе: определить при обследовании; Давление в обратном трубопроводе: определить при обследовании; Давление в трубопроводе ХВС: определить при обследовании; Минимальный перепад давления: 0,1 кгс/см ² ; Температура теплоносителя: 115-70°С; Температура холодной воды: 5°С; Количество узлов учета ГВС на объекте: определить проектом.

6.	Требование к подрядной организация	Наличие допуска к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в части выполнения работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком); Наличие дилерского сертификата производителя оборудования.
7.	Стадийность проектирования	Рабочий проект
8.	Объем работ/услуг	<u>Особые требования:</u> - работы выполняются «под ключ»; -предусмотреть проектом антивандальную защиту приборного парка. <u>Требования к работам:</u> - предпроектное обследование объектов оприборивания с оформлением актов обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки коллективных (общедомовых) узлов учета (приборов учета) тепловой энергии и теплоносителя; - поэтапная разработка проектно-сметной документации на каждый узел учета тепловой энергии, горячей и холодной воды в МКД в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ; - поэтапное согласование проектно-сметной документации по каждому узлу учета тепловой энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах с энергосбытовой организацией с последующим утверждением Заказчиком; -поэтапная комплектация объектов оборудованием, материалами и комплектующими в соответствии с утвержденными Рабочими проектами; - поэтапное выполнение работ по монтажу узлов учета (приборов учета), оборудования, запорной арматуры и металлоконструкций на каждом объекте оприборивания в соответствии с согласованной проектно-сметной документацией, требованиями действующего законодательства РФ, НД и ТД; - поэтапное осуществление пусконаладочных работ смонтированных узлов учета; - поэтапная опытная эксплуатация узлов учёта; - ввод приборов учета в коммерческую эксплуатацию энергосбытовой организацией, в соответствии с требованиями действующих Правил, НД и ТД с оформлением Акта ввода в коммерческую эксплуатацию.
9.	Требования к порядку выполнения	Работы выполняются в соответствии со следующими документами: - Правилами коммерческого учёта тепловой энергии и теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034; - Правил организации коммерческого учета воды и сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 N 776 ; - Правилами устройства электроустановок; - Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 №115; - Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об обеспечении единства измерений"; - Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 14.02.2015) "О предоставлении коммунальных услуг

		собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"); - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 10.12.2014) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"; - Постановление Правительства РФ от 13.04.2010 N 235 "О внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"; - Приказ Министерства регионального развития РФ № 627 от 29.12.2011 «Об утверждении критериев наличие (отсутствия) технической возможности установки индивидуального общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также форма акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения» возможность. - СП 41-101-95. Проектирование тепловых пунктов; - СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003; - СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003; - ГОСТ Р 21.1101-2013. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации; - ГОСТ 21.110-95. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов;
10.	Требования к выполнению работ	Требования к производству и организации работ. Все работы выполнять согласно действующему законодательству РФ, нормативно-правовым документам, СНиП, настоящему техническому заданию. Установка приборов учета тепловой энергии должна соответствовать и не должна ухудшать существующие параметры теплоснабжения жилого дома. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами и правилами. Особые условия производства работ. <u>Монтажные работы:</u> - монтажные работы узлов учета (приборов учета), оборудования, запорной арматуры и металлоконструкций должны быть выполнены в объеме, соответствующем разработанной проектной документации; - монтажные работы должны быть произведены по согласованному проекту и под техническим контролем представителей Заказчика и Подрядчика; - качество выполнения монтажных работ должно соответствовать требованиям действующих норм и правил и обеспечивать нормальную эксплуатацию узла учёта (приборов учета) на протяжении всего срока службы. <u>Пуско-наладочные работы:</u> Объем пуско-наладочных работ должен соответствовать проектной-сметной документации, действующим нормам и правилам и быть достаточным для ввода узлов учёта (приборов учета) в эксплуатацию.

		Электротехническая часть: - выполнить электроснабжение узлов учета тепловой энергии от внутренних сетей электроснабжения МКД; - выполнить подключение экранов контрольных кабелей, токовых датчиков и приборов узла учета тепловой энергии к вторичному контуру заземления, при его наличии; - тепловычислители, блоки питания, коммутационную аппаратуру узла учёта разместить в навесных металлических шкафах, места установки принять Рабочим проектом. Объемно-планировочные решения: - компоновка оборудования узла учета должна обеспечить его безопасное и удобное обслуживание, соответствовать требованиям действующих норм и правил, паспортам и инструкциям по эксплуатации оборудования. Согласование и экспертиза ПСД: - выполнить все необходимые согласования и экспертизы проектно-сметной документации силами Исполнителя
11.	Особые условия заказчика	В состав проекта включить расчет нормативных потерь тепловой энергии и холодной воды от мест установки приборов учета до границ балансовой принадлежности трубопроводов многоквартирного дома (в случае установки приборов не на границе балансовой принадлежности).
12.	Требования к оборудованию	<u>Общие требования</u> • Межповерочный интервал: не менее 4 года • Срок гарантии: не менее 2 лет • Обязательность сертификации; • Цена: оптимальное соотношение цена/качество • Все средства измерений (приборы учета), входящие в состав узла учета, должны быть отечественного производства, зарегистрированными в Государственном реестре средств измерений РФ, преобразователи расхода и тепловычислители производства Холдинга «Теплоком» и иметь: - копии сертификатов (свидетельств) об утверждении типа средств измерений, с описанием типа и комплектов документов, предусмотренных в описании типа; - копии сертификатов соответствия стандартам РФ, выданные уполномоченными организациями на средства измерений, оборудование узла учета, (в том числе на запорную арматуру), действительные в период их изготовления; - копии разрешений Ростехнадзора РФ на применение на средства измерений, оборудование узла учета (в том числе на запорную арматуру), действительные в период их изготовления; - заводские паспорта на средства измерений (приборы учета) с отметкой о дате последней поверки или свидетельства о поверке на средства измерений (приборы учета). Срок окончания действия поверительного клейма – не менее 36 месяцев межповерочного интервала средства измерений (прибора учета); - заводские паспорта на оборудование узла учета (в том числе на запорную арматуру); - заводские инструкции (руководства) по монтажу, наладке, эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту, консервации и утилизации средств измерений (приборов учета), оборудованию узла учета; - гарантийные талоны на средства измерений (приборы учета) и оборудование узла учета. - конструкция средств измерений (приборов учета) должна обеспечивать ограничение доступа к определенным частям средств измерений (включая программное обеспечение) в целях предотвращения несанкционированных настройки и вмешательства, которые могут привести к искажениям

		результатов измерений. <u>Требования к теплосчетчику:</u> • Количество тепловых систем – не менее 4; • Количество каналов измерения расхода – не менее 6; • Погрешность измерений теплоты: не более 4% • Погрешность измерений массы: не более 1% • Диапазон измерений расхода: не менее 1:25 • Диапазон измерений температур: 0 – 115 °С • Диапазон измерения разности температур: 3- 100 °С • Потери давления: минимальные • Регистрация температуры теплоносителя и давлений: обязательно • Наличие архива: обязательно • Глубина архива: часовые – не менее 1488 часов; суточные – не менее 730 суток; месячные – не менее 2 лет. • Наличие интерфейса RS-485: обязательно • Наличие источника бесперебойного питания: обязательно • Простота эксплуатации: не сложные процедуры вывода информации на дисплей <u>Требования к расходомерам</u> • Типоразмер расходомера определить проектом с учетом диапазонов расходов и гидравлических потерь; • Первичные преобразователи расхода принять проектом - электромагнитные, полнопроходные, с возможностью контроля питания; • Длины прямых участков до и после расходомеров принять согласно паспорту.
13.	Количество многоквартирных домов, в которых требуется установка узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды	938
14.	Прилагаемые документы	1. Технические условия на установку узлов коммерческого учета тепловой энергии и холодной воды объектов: МУП «КОС» в многоквартирных жилых домах города Норильска, утвержденных Директором предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК» 27.03.2015 года. 2. Перечень многоквартирных домов (МКД) муниципального образования город Норильск в которых необходимо выполнить установку узлов учета тепловой энергии горячей и холодной воды (I этап); 3. Перечень многоквартирных домов (МКД) муниципального образования город Норильск в которых необходимо выполнить установку узлов учета тепловой энергии горячей и холодной воды (II этап).

ЗАКАЗЧИК:
И.о. директора МУП «КОС»

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Генеральный директор ООО «СеверСтрой»

М.П. И.В.Леготин

М.П. А.В.Белов

*Многоквартирный жилой дом,
Красноярский край, г. Норильск, ул. Мира, 1, корпус №1 (подъезд №1, 2, 3)*

ПАСПОРТ УЗЛА УЧЕТА

Регистрационный № ____

1. Вид учета тепловой энергии: коммерческий
2. Вид измеряемой среды: вода
3. Метрологические характеристики измеряемой среды

Барометрическое давление 745 мм. рт. ст.

В подающем трубопроводе системы теплоснабжения:

Максимальный расход измеряемой среды	6,92	$\text{м}^3/\text{ч}$
Минимальный расход измеряемой среды	0,69	$\text{м}^3/\text{ч}$
Избыточное давление измеряемой среды	6,0	$\text{кгс}/\text{см}^2$
Температура измеряемой среды	115	$^{\circ}\text{C}$
Плотность измеряемой среды	947,3	$\text{кг}/\text{м}^3$
Кинематическая вязкость измеряемой среды (10^{-7})	2,56	$\text{м}^2/\text{с}$

В обратном трубопроводе системы теплоснабжения:

Максимальный расход измеряемой среды	5,47	$\text{м}^3/\text{ч}$
Минимальный расход измеряемой среды	0,55	$\text{м}^3/\text{ч}$
Избыточное давление измеряемой среды	5,0	$\text{кгс}/\text{см}^2$
Температура измеряемой среды	70	$^{\circ}\text{C}$
Плотность измеряемой среды	977,0	$\text{кг}/\text{м}^3$
Кинематическая вязкость измеряемой среды (10^{-7})	4,131	$\text{м}^2/\text{с}$

В трубопроводе системы ГВС:

Максимальный расход измеряемой среды	1,45	$\text{м}^3/\text{ч}$
Избыточное давление измеряемой среды	5,0	$\text{кгс}/\text{см}^2$
Температура измеряемой среды	70	$^{\circ}\text{C}$
Плотность измеряемой среды	977,0	$\text{кг}/\text{м}^3$
Кинематическая вязкость измеряемой среды (10^{-7})	4,131	$\text{м}^2/\text{с}$

В трубопроводе системы ХВС:

Максимальный расход измеряемой среды	1,04	$\text{м}^3/\text{ч}$
Избыточное давление измеряемой среды	5,0	$\text{кгс}/\text{см}^2$
Температура измеряемой среды	5,0	$^{\circ}\text{C}$
Плотность измеряемой среды	1000,0	$\text{кг}/\text{м}^3$
Кинематическая вязкость измеряемой среды (10^{-7})	15,1	$\text{м}^2/\text{с}$

Комплект приборов узла учета

Таблица 1.1

Наименование	Тип	Кол-во
Состав теплосчетчика:		1
Тепловычислители, ИИС	ВКТ-9-01	1
СУ, счетчики, преобразователи расхода (ПР)	МФ-521-Б-50кл Б	1
СУ, счетчики, преобразователи расхода (ПР)	МФ-521-Б-Р-50кл Б	1
СУ, счетчики, преобразователи расхода (ПР)	МФ-521-Б-32кл Б	2
Термометры, преобразователи температуры	КТСП-Н кл Б L=80 P1100 (комплект)	1
Термометры, преобразователи температуры	ТСП-Н кл Б L=60 P1100	1
Преобразователь избыточного давления	Корунд-ДИ-001	3

Характеристики измерительных участков

Таблица 2.1 Трубопровод системы теплоснабжения Т1

Характеристики	Значения	Ед. изм.
Наружный диаметр	57	мм
Внутренний диаметр	50	мм
Материал	Сталь 20	
Шероховатость стенок	0,2	мкм

Таблица 2.2 Трубопровод системы теплоснабжения Т2

Характеристики	Значения	Ед. изм.
Наружный диаметр	57	мм
Внутренний диаметр	50	мм
Материал	Сталь 20	
Шероховатость стенок	0,2	мкм

Таблица 2.3 Трубопровод системы ГВС Т3

Характеристики	Значения	Ед. изм.
Наружный диаметр	38	мм
Внутренний диаметр	32	мм
Материал	Сталь 20	
Шероховатость стенок	0,2	мкм

Таблица 2.4 Трубопровод системы ХВС В1

Характеристики	Значения	Ед. изм.
Наружный диаметр	38	мм
Внутренний диаметр	32	мм
Материал	Сталь 20	
Шероховатость стенок	0,2	мкм

Таблица 2.5 Место установки гильзы термопреобразователя сопротивления (после ПР)

Место установки	Значен	Ед. изм.
Трубопровод системы теплоснабжения Т1	235*	мм
Трубопровод системы теплоснабжения Т2	360*	мм
Трубопровод системы ГВС Т3	175*	мм

* - с допуском $\pm 20\%$

Технические и метрологические характеристики преобразователей расхода (ПР)

Таблица 3.1 Трубопровод системы теплоснабжения Т1

<i>Характеристика</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Числовое значение</i>
<i>Величина выходного сигнала</i>	<i>л/имп</i>	<i>100</i>
<i>Наименьший измеряемый расход</i>	<i>м³/ч</i>	<i>0,3</i>
<i>Наибольший измеряемый расход</i>	<i>м³/ч</i>	<i>75</i>
<i>Относительная погрешность измерения расхода теплоносителя в диапазоне:</i>		
<i>- 0,3 м³/ч (Q_{min}) – 0,5 м³/ч (Q_1^n)</i>	<i>%</i>	<i>±3</i>
<i>- 0,5 м³/ч (Q_1^n) – 0,75 м³/ч (Q_2^n)</i>		<i>±2</i>
<i>- 0,75 м³/ч (Q_2^n) – 75 м³/ч (Q_{max})</i>		<i>±1</i>

Таблица 3.2 Трубопровод системы теплоснабжения Т2

<i>Характеристика</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Числовое значение</i>
<i>Величина выходного сигнала</i>	<i>л/имп</i>	<i>100</i>
<i>Наименьший измеряемый расход</i>	<i>м³/ч</i>	<i>0,3</i>
<i>Наибольший измеряемый расход</i>	<i>м³/ч</i>	<i>75</i>
<i>Относительная погрешность измерения расхода теплоносителя в диапазоне:</i>		
<i>- 0,3 м³/ч (Q_{min}) – 0,5 м³/ч (Q_1^n)</i>	<i>%</i>	<i>±3</i>
<i>- 0,5 м³/ч (Q_1^n) – 0,75 м³/ч (Q_2^n)</i>		<i>±2</i>
<i>- 0,75 м³/ч (Q_2^n) – 75 м³/ч (Q_{max})</i>		<i>±1</i>

Таблица 3.3 Трубопровод системы ГВС Т3

<i>Характеристика</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Числовое значение</i>
<i>Величина выходного сигнала</i>	<i>л/имп</i>	<i>10</i>
<i>Наименьший измеряемый расход</i>	<i>м³/ч</i>	<i>0,12</i>
<i>Наибольший измеряемый расход</i>	<i>м³/ч</i>	<i>30</i>
<i>Относительная погрешность измерения расхода теплоносителя в диапазоне:</i>		
<i>- 0,12 м³/ч (Q_{min}) – 0,2 м³/ч (Q_1^n)</i>	<i>%</i>	<i>±3</i>
<i>- 0,2 м³/ч (Q_1^n) – 0,3 м³/ч (Q_2^n)</i>		<i>±2</i>
<i>- 0,3 м³/ч (Q_2^n) – 30 м³/ч (Q_{max})</i>		<i>±1</i>

Таблица 3.4 Трубопровод системы ХВС В1

<i>Характеристика</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Числовое значение</i>
<i>Величина выходного сигнала</i>	<i>л/имп</i>	<i>10</i>
<i>Наименьший измеряемый расход</i>	<i>м³/ч</i>	<i>0,12</i>
<i>Наибольший измеряемый расход</i>	<i>м³/ч</i>	<i>30</i>
<i>Относительная погрешность измерения расхода теплоносителя в диапазоне:</i>		
<i>- 0,12 м³/ч (Q_{min}) – 0,2 м³/ч (Q_1^n)</i>	<i>%</i>	<i>±3</i>
<i>- 0,2 м³/ч (Q_1^n) – 0,3 м³/ч (Q_2^n)</i>		<i>±2</i>
<i>- 0,3 м³/ч (Q_2^n) – 30 м³/ч (Q_{max})</i>		<i>±1</i>

Таблица 3.5 Установочные параметры ПР (трубопровод системы теплоснабжения Т1)

Параметры	Ед изм	Числовое значение
Способ крепления		Фланцевый
Диаметр (Ду0) условного прохода трубопровода перед измерительным участком	мм	80
Диаметр (Ду1) условного прохода измерительного участка	мм	50
Диаметр условного прохода участка измерения температуры	мм	80
Соотношение условных диаметров Ду0 и Ду1		1,6
Расстояние по направлению потока от сужения (конфузора) до преобразователя расхода	мм	250
Расстояние по направлению потока от преобразователя расхода до расширения (диффузора)	мм	100

Таблица 3.6 Установочные параметры ПР (трубопровод системы теплоснабжения Т2)

Параметры	Ед изм	Числовое значение
Способ крепления		Фланцевый
Диаметр (Ду0) условного прохода трубопровода перед измерительным участком	мм	80
Диаметр (Ду1) условного прохода измерительного участка	мм	50
Диаметр условного прохода участка измерения температуры	мм	80
Соотношение условных диаметров Ду0 и Ду1		1,6
Расстояние по направлению потока от сужения (конфузора) до преобразователя расхода	мм	250
Расстояние по направлению потока от преобразователя расхода до расширения (диффузора)	мм	225

Таблица 3.7 Установочные параметры ПР (трубопровод системы ГВС Т3)

Параметры	Ед изм	Числовое значение
Способ крепления		Фланцевый
Диаметр (Ду0) условного прохода трубопровода перед измерительным участком	мм	80
Диаметр (Ду1) условного прохода измерительного участка	мм	32
Диаметр условного прохода участка измерения температуры	мм	65
Соотношение условных диаметров Ду0 и Ду1		2,5
Расстояние по направлению потока от сужения (конфузора) до преобразователя расхода	мм	160
Расстояние по направлению потока от преобразователя расхода до расширения (диффузора)	мм	70

Таблица 3.8 Установочные параметры ПР (Трубопровод системы ХВС В1)

Параметры	Ед изм	Числовое значение
Способ крепления		Фланцевый
Диаметр (Ду0) условного прохода трубопровода перед измерительным участком	мм	32
Диаметр (Ду1) условного прохода измерительного участка	мм	32
Соотношение условных диаметров Ду0 и Ду1		1,0
Расстояние по направлению потока от сужения (конфузора) до преобразователя расхода	мм	160
Расстояние по направлению потока от преобразователя расхода до расширения (диффузора)	мм	70

Паспорт составил _____
(должность, ФИО исполнителя)

_____ (подпись)

1. Общие данные

Проект разработан с целью оснащения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Мира, 1, корпус №1 (подъезд №1, 2, 3) приборами коммерческого учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения для взаимных расчетов с энергоснабжающей организацией согласно договору № _____ от _____.

Проект разработан на основании требований и положений, изложенных в технических условиях, выданных "Энергосбыт" ОАО "НТЭК" от 27.03.2015 г.

При разработке проекта использованы:

- результаты обследования,
- СП 124.13330.2012 "Тепловые сети",
- СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование",
- СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов",
- Постановление от 18.11.2013 №1034 "О коммерческом учете тепловой энергии и теплоносителя",
- "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок"

2. Исходные данные и выбор оборудования

Эксплуатационные характеристики системы

Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч	0,233
- жилая часть к 1, Гкал/ч	
- ООО «Заполярная торговая компания» - ресторан «Нонеим», Гкал/ч	0,040100
- МБУ Городской архив Гкал/ч	
Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	0,092
- жилая часть к 1, Гкал/ч	
- ООО «Заполярная торговая компания» - ресторан «Нонеим», Гкал/ч	0,0121
- МБУ Городской архив Гкал/ч	
Расчетный расход ХВС, м³/ч	1,04
- жилая часть к 1, Гкал/ч	
- ООО «Заполярная торговая компания» - ресторан «Нонеим», Гкал/ч	
Расчетное давление в подающем трубопроводе	6,0 кгс/см²
Расчетное давление в обратном трубопроводе	5,0 кгс/см²
Расчетное давление в трубопроводе ХВС	5,0 кгс/см²

Схема теплоснабжения - двухтрубная, зависимая

Схема ГВС - открытая, без циркуляционного контура

Расход воды в системе отопления составит

$$G_{от} = (Q_{от} / (t_n - t_o)) * 1000 = (0,233 / (115 - 70)) * 1000 = 5,18 \text{ м}^3/\text{ч} = 5,47 \text{ м}^3/\text{ч}$$

где $Q_{от}$ - тепловая нагрузка на отопление, 0,233 Гкал/ч;

t_n - температура теплоносителя в трубопроводе Т1, 115°С;

t_o - температура теплоносителя в трубопроводе Т2, 70°С

Расход воды в системе ГВС составит

$$G_{ГВС} = (Q_{ГВС} / (t_{ГВС} - t_x)) * 1000 = (0,092 / (70 - 5)) * 1000 = 1,42 \text{ м}^3/\text{ч} = 1,45 \text{ м}^3/\text{ч}$$

где $Q_{ГВС}$ - тепловая нагрузка на систему ГВС - 0,092 Гкал/ч;

$t_{ГВС}$ - температура теплоносителя в трубопроводе ГВС Т3, 70°С;

t_x - температура холодной воды, 5°С

Максимальный расход воды в системе теплоснабжения составит

$$G_{мс} = G_{от} + G_{ГВС} = 5,47 + 1,45 = 6,92 \text{ м}^3/\text{ч}$$

					Н-М-1/1-11/2015-АУТВР.ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		15

По найденному объемному расходу теплофикационной воды для данной системы теплоснабжения выбирается теплосчетчик в комплекте

- тепловычислитель ВКТ-9-01 - 1 шт,
- преобразователь расхода электромагнитный МФ-5 2 1-Б-50кл Б- 1 шт,
- преобразователь расхода электромагнитный МФ-5 2 1-Б-Р-50кл Б- 1 шт,
- преобразователь расхода электромагнитный МФ-5 2 1-Б-32кл Б - 2 шт,
- комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Н клБ L=80 Pt100 - 1компл,
- термопреобразователь сопротивления ТСП-Н клБ L=60 Pt100 - 1 шт,
- преобразователь избыточного давления Корунд-ДИ-001-И - 3 шт.

3. Основные характеристики применяемого оборудования

Определение количества тепловой энергии

Тепловычислитель ВКТ-9-01 обеспечивает преобразование сигналов от преобразователей расхода, преобразователей избыточного давления и комплектов термопреобразователей сопротивления. Значения тепловой энергии, массы, объема и температуры теплоносителя накапливаются в тепловычислителе с начала пуска счетчика в часовых, суточных и месячных архивах.

Результаты расчета и текущие параметры выводятся по вызову оператора на цифровое табло лицевой панели и на печатающее устройство (принтер) в виде часовых, суточных и месячных квитанций по потребителю или по отдельному трубопроводу.

При эксплуатации приборов коммерческого учета тепла необходимо руководствоваться ПТЗ и ПТБ, техническими описаниями и инструкциями по эксплуатации используемого оборудования.

Определение количества тепловой энергии и теплоносителя, полученных водяными системами теплоснабжения

Количество тепловой энергии и масса (объем) теплоносителя, полученные потребителем, определяются энергоснабжающей организацией на основании показаний приборов узла учета потребителя за период, определенный Договором, по формуле

$$Q = Q_u + Q_n + (G_n + G_{гв} + G_y) \cdot (h_2 - h_{хв}) \cdot 10^{-3},$$

где Q_u - тепловая энергия, израсходованная потребителем, по показаниям теплосчетчика,

Q_n - тепловые потери на участке от границы балансовой принадлежности системы теплоснабжения потребителя до его узла учета. Эта величина указывается в Договоре и учитывается, если узел учета оборудован не на границе балансовой принадлежности,

G_n - масса сетевой воды, израсходованной потребителем на подпитку систем отопления, определенная по показаниям водосчетчика (учитывается для систем, подключенных к тепловым сетям по независимой схеме),

$G_{гв}$ - масса сетевой воды, израсходованной потребителем на водоразбор, определенная по показаниям водосчетчика (учитывается для открытых систем теплоснабжения);

G_y - масса утечки сетевой воды в системах теплоснабжения. Ее величина определяется как разность между массой сетевой воды G_1 по показанию водосчетчика, установленного на подающем трубопроводе, и суммарной массой сетевой воды ($G_2 + G_{гв}$) по показаниям водосчетчиков, установленных соответственно на обратном трубопроводе и трубопроводе горячего водоснабжения, $G_y = (G_1 - (G_2 + G_{гв}))$

h_2 - энтальпия сетевой воды на выводе обратного трубопровода источника теплоты,

$h_{хв}$ - энтальпия холодной воды, используемой для подпитки систем теплоснабжения на источнике теплоты

Теплосчетчик сохраняет свои метрологические характеристики при следующих рабочих условиях:

- питание вычислителя осуществляется от автономного источника – литиевой батареи напряжением 3,6 В,
 - относительная влажность воздуха, окружающего измерительный блок, не более 95% при 35 °С;
 - температура воздуха, окружающего измерительный блок, от -10 до 50 °С;
 - температура измеряемой среды от 0 до 180 °С;
 - диапазон измерения избыточного давления в трубопроводах 2,5 МПа;
 - удельная электрическая проводимость теплоносителя от 10^{-3} до 10 см/м;
 - напряженность внешнего магнитного поля, воздействующего на измерительный блок, не должна превышать 400 А/м с частотой (50±1) Гц;
 - максимальная длина линий связи между первичными преобразователями и измерительным блоком не должна превышать 300 м;
 - сопротивление каждого провода четырехпроводной линии связи между термопреобразователями и измерительным блоком не более 100 Ом
- Вычислитель обеспечивает вывод на индикатор и посредством интерфейса RS-485 на внешнее устройство следующей текущей и архивной информации
- объемный расход ($\text{м}^3/\text{ч}$), массовый расход ($\text{т}/\text{ч}$), температура ($^{\circ}\text{С}$), давление (МПа), объем (м^3), масса (т) – для каждого трубопровода ТС (до трех в ТС1, до трех в ТС2);
 - разность температур ($^{\circ}\text{С}$), разность массовых расходов ($\text{т}/\text{ч}$), разность масс (т), тепловая мощность ($\text{Гкал}/\text{ч}$), тепловая энергия (Гкал), время работы (ч и мин), время останова счета (ч и мин) – в ТС1 и в ТС2;
 - суммарная тепловая мощность ($\text{Гкал}/\text{ч}$), суммарная тепловая энергия (Гкал), температура холодной воды ($^{\circ}\text{С}$), температура воздуха ($^{\circ}\text{С}$), давление холодной воды (МПа), время включения и время выключения – по обеим ТС;
 - расход и количество измеряемой среды ($\text{м}^3/\text{ч}$, $\text{т}/\text{ч}$), время работы – по каждому дополнительному каналу (до трех)
 - архивные значения величин по ТС1, по ТС2, общие (по обеим ТС), дополнительные (по дополнительным каналам) Архивы формируются на часовых, суточных и месячных интервалах Архивные итоговые значения формируются на последний час даты запроса информации Среднесуточные значения параметров системы теплоснабжения за последние 730 суток, среднечасовые значения – за последние 1488 ч;
 - полный средний срок службы вычислителя не менее 12 лет;
 - среднее время наработки на отказ – 80000 часов

Устройство и принцип работы Мастерфлоу

Принцип измерения количества движущейся в трубопроводе жидкости основан на измерении электродвижущей силы (ЭДС) на электродах преобразователя вторичным прибором ЭДС наводится при прохождении электропроводной среды через магнитное поле, возбуждаемое в измерительном участке специальными обмотками. Величина ЭДС пропорциональна средней скорости потока или расходу.

Конструктивно Мастерфлоу представляет собой участок трубы, выполненной из немагнитной стали, заключенный в защитный кожух. Внутренняя поверхность защищена фторопластом Ф4. На трубе расположены две силовые катушки, создающие внутри трубы переменное магнитное поле, под ними расположены катушки обратной связи. Электроды установлены диаметрально противоположно в плоскости поперечного сечения трубы заподлицо с поверхностью изоляционного покрытия. Электроды электрически изолированы от металлической стенки трубы. Электронный преобразователь выполнен в алюминиевом корпусе, внутри которого находится колодка для подключения линии связи Мастерфлоу с тепловычислителем.

На силовые катушки Мастерфлоу блока питания подается импульсное напряжение в поток воды для создания магнитного поля. Импульсный сигнал, вызванный ЭДС, воспринимается электродами Мастерфлоу и подается на электронный преобразователь, а с него на тепловычислитель. Амплитуда сигнала пропорциональна скорости потока.

Значение расхода преобразователей расхода МФ-5 2 1-Б-50клБ,

- максимальный расход $Q_{\text{max}} = 75,0 \text{ м}^3/\text{ч}$,
- минимальный расход $Q_{\text{min}} = 0,3 \text{ м}^3/\text{ч}$,
- расход переходный $1 Q_{\text{н}} = 0,5 \text{ м}^3/\text{ч}$,
- порог чувствительности преобразователя $0,15 \text{ м}^3/\text{ч}$

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата

Н-М-1/1-11/2015-АУТВР.ПЗ

Лист

18

- максимальный расход $Q_{\max} = 30,0 \text{ м}^3/\text{ч}$;
- минимальный расход $Q_{\min} = 0,12 \text{ м}^3/\text{ч}$;
- расход переходный $1 Q_{\text{п.т.}} = 0,2 \text{ м}^3/\text{ч}$;
- порог чувствительности преобразователя $0,06 \text{ м}^3/\text{ч}$

Термопреобразователи сопротивления типа Pt100 преобразуют температуру теплоносителя в прямом, обратном трубопроводах в электрическое сопротивление. Термопреобразователи монтируются в защитных гильзах, входящих в комплект поставки теплосчетчика. Вся поверхность защитной гильзы должна иметь контакт с теплоносителем. Перед установкой термопреобразователей защитные гильзы заполнить трансформаторным маслом.

Комплект термометров сопротивления КТСП-Н, кл. Б (Госреестр СИРБ № РБ 03 10 0494 08, РФ № 38 878-12, РК № КЗ 02 02 02621-2008/РБ 03 10 0494 08) предназначен для измерения температуры и разности температур в трубопроводах систем теплоснабжения. Применяются в составе теплосчетчиков и информационно-измерительных систем учета количества теплоты.

- Диапазон измеряемой температуры - 0...160°C,
- Нижний предел диапазона разности температур - 3°C,
- Верхний предел диапазона разностей температур - 150°C,
- Длина монтажной части КТСН-Н кл БР100 - 80 мм,
- Диаметр монтажной части КТСН-Н кл БР100 - 4 мм

Термометры сопротивления ТСП-Н, кл Б (Госреестр СИРБ № РБ 03 10 0494 11, РФ № 38 959-12, РК № КЗ 02 03 04506-2012/РБ 03 10 0494 11) предназначен для измерения температуры в трубопроводах систем теплоснабжения. Применяются в составе теплосчетчиков и информационно-измерительных систем учета количества теплоты.

- Диапазон измеряемой температуры - 0...160°C,
- Длина монтажной части ТСН-Н, кл БР1100 - 60 мм,
- Диаметр монтажной части ТСН-Н, кл БР1100 - 4 мм

Датчики КОРУНД имеют первичный измерительный преобразователь и электронный блок со следующими исполнениями, которые зависят от измеряемой величины, пределов измерений и условий эксплуатации. Малогабаритный датчик КОРУНД-ДИ-001 имеет штуцерный ввод давления и размещенные в едином корпусе чувствительный элемент (сенсор) и электронный блок.

Работа датчиков всех моделей основана на преобразовании измеряемого давления (разности давлений) в электрический сигнал с помощью чувствительного элемента, усилении этого сигнала в электронном блоке и преобразовании в форму, удобную для дистанционной передачи в виде унифицированного сигнала постоянного тока или напряжения.

В электронном блоке всех моделей датчиков имеются регуляторы «нуля» и «диапазона» датчика, доступ к которым обеспечивается после снятия крышки электронного блока. Вся настройка датчика осуществляется на предприятии – изготовителе путем записи в память микропроцессора параметров калибровки. Для подстройки нуля датчика с выходным сигналом 4–20 мА в процессе эксплуатации может использоваться корректор нуля, включаемый в разрыв линии связи, соединяющий датчик с источником питания и нагрузкой.

Для электрического подключения в датчиках используется коннектор, обеспечивающий соединение без пайки и герметичность

4. Монтаж приборов учета

Монтаж преобразователя расхода Мастерфлоу

Монтаж и установка приборов учета должны производиться квалифицированными специалистами в строгом соответствии с паспортами и утверждены проектом

Первичные преобразователи устанавливаются на прямом, обратном трубопроводах в строгом соответствии с заводскими номерами, указанными в разделе "Свидетельство о приемке" паспорта

Первичные преобразователи могут быть установлены на горизонтальном, вертикальном или наклонном трубопроводе при условии заполнения всего объема трубопровода расходомером теплоносителем. При горизонтальном или наклонном расположении оси трубопровода расходомера его следует установить так, чтобы электроды лежали в горизонтальной плоскости. При этом будет уменьшена возможность изоляции одного из электродов воздухом (или другим газом), который может находиться в теплоносителе.



При установке необходимо следить, чтобы направление движения теплоносителя в трубопроводе совпадало со стрелкой на корпусе первичных преобразователей.

Для обеспечения паспортных метрологических характеристик преобразователи расхода устанавливаются на прямолинейном участке трубопровода длиной, согласованной с техническим описанием расходомера. Установка первичных преобразователей осуществляется только после завершения всех монтажно-сварочных работ. Для обеспечения соосности трубопровода и расходомера на каждую из 4 диаметрально расположенных шпилек должны быть установлены две центрирующие втулки. С обеих сторон преобразователей расхода устанавливается запорная арматура – для отключения трубопроводов при демонтаже датчиков, например, для поверки.

Ввиду влажности в помещении измерительный блок устанавливается в монтажном шкафу в месте, обеспечивающем хороший доступ к измерительному блоку при электрическом монтаже сигнальных кабелей, а также кнопкам управления и табло.

Монтаж термопреобразователей сопротивления КТСП-Н (ТСП-Н)

Термопреобразователи сопротивления монтировать в трубопровод при помощи гильз под углом 90° к оси трубопровода. Погружаемая в трубопровод часть гильзы должна переходить геометрическую ось трубопровода на 15 мм. Подключение термопреобразователей сопротивления производится в соответствии со схемой включения чувствительного элемента и нумераций клемм на контактной колодке.



Во избежание выхода из строя термопреобразователя сопротивления следует исключать внешние механические воздействия.

Монтаж преобразователей избыточного давления Корунд

Датчики могут монтироваться в любом положении, удобном для монтажа и обслуживания. Датчики КОРУНД-ДИ-001 рекомендуется устанавливать в вертикальном положении штуцером вниз и допускается устанавливать в ином положении, удобном для использования, если этого требуют особые условия эксплуатации.

К магистрали давления датчики присоединяются с помощью штуцерных или ниппельных соединений, уплотняемых фторопластовой лентой (ФУМ) или герметиками, стойкими и нейтральными к контролируемой и окружающей среде в реальных условиях эксплуатации. Перед присоединением к датчикам, линии давления должны быть продуты для снижения возможного загрязнения камер мембранного блока датчика. При уплотнении датчиков избыточного (абсолютного) давления герметизирующим материалом непосредственно

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата	Н-М-1/1-11/2015-АУТВР.ПЗ	Лист 20

по резьбовому соединению (например, лентой ФУМ) не допускается вкручивание в замкнутый объем, полностью заполненный жидкостью

При подсоединении датчиков к источникам давления (рабочим магистралям), не допускается перегрузки датчика давлением, выходящим за пределы измерений. Для этого входы датчика должны подключаться к линии давления через вентили (трехходовые краны, вентильные фланцы), обеспечивающие отключение датчика от рабочей магистрали.

Длина трубки, соединяющей датчик с местом отбора давления определяется условиями эксплуатации

Монтаж измерительно-вычислительного блока ВКТ-9-01

Измерительный блок устанавливается на ровную вертикальную поверхность (стена) в месте, обеспечивающем хороший доступ к измерительному блоку при электрическом монтаже сигнальных кабелей, а так же кнопкам управления и т.д.

5. Инструкция по эксплуатации тепловычислителя ВКТ-9-01

Системные настроечные параметры

Программирование (настройку тепловычислителя), поверку, демонтаж, монтаж и ремонт оборудования узла учета должен выполняться персоналом специализированных организаций

Настроечные параметры для ВКТ-9-01

Настройки		Параметр		
1. Часы	1. Время	Текущее время	чч мм сс	час минута секунда
	2. Дата	Текущая дата	дд/мм/гг	день/месяц/год
	3. Коррекция	Коррекция суточного хода часов	0 с/сут	от минус 30 до 30 с/сутки
	4. Автопереход	Зимнее и летнее время	нет	
2. Идентификация	1. Зад. номер	Задаточный номер вычислителя	xxxxxxx	редактирование только в режиме КАЛИБРОВКА
	2. Имя объекта	Обозначение вычислителя	МКП	16 символов
	3. Код организац.	Код организации		16 символов
	4. Договор	Номер договора		с теплоснабжающей организацией
	5. Адрес	Адрес объекта	ул. Мира, 1, корпус №1, (подъезд №1, 2, 3)	
3. Пароль	1. Ввести	Пароль		установленный ранее пароль
	2. Задать	Пароль		новый пароль
	3. Разрешить		нет	разрешение на ввод пароля
4. Датчики	1. Каналы V			
	1 TC1V1	Вес импульса	100	от 0,001 до 10000 л/имп
		G_дог	6,92	договорное значение, м³/ч
		G_вп	75	верхний порог, м³/ч
		G_нп	0,5	нижний порог, м³/ч
		G_отс	0	отсечка, м³/ч
		Контроль питания	Внешнее питание	дискретный (виртуальный) вход, для подключения блока питания ПР
		Сигнал реверс	не использ	дискретный (виртуальный) вход, для сигнала обратного направления потока
	2 TC1V2	Вес импульса	100	от 0,001 до 10000 л/имп
		G_дог	5,47	договорное значение, м³/ч
		G_вп	75	верхний порог, м³/ч
		G_нп	0,5	нижний порог, м³/ч
		G_отс	0	отсечка, м³/ч
		Контроль питания	Внешнее питание	дискретный (виртуальный) вход, для подключения блока питания ПР
		Сигнал реверс	использ	дискретный (виртуальный) вход, для сигнала обратного направления потока
	3 TC1V8	Вес импульса	100	от 0,001 до 10000 л/имп
		G_дог	0	договорное значение, м³/ч

4. Датчики		G_вп	75	верхний порог, м ³ /ч
		G_нп	0	нижний порог, м ³ /ч
		G_отс	0	отсечка, м ³ /ч
		Контроль питания	Внешнее питание	дискретный (виртуальный) вход, для подключения блока питания ПР
		Сигнал реверс	не использ	дискретный (виртуальный) вход, для сигнала обратного направления потока
	4 TC1V3	Вес импульса	10	от 0,001 до 10000 л/имп
		G_дог	145	договорное значение, м ³ /ч
		G_вп	30	верхний порог, м ³ /ч
		G_нп	0	нижний порог, м ³ /ч
		G_отс	0	отсечка, м ³ /ч
		Контроль питания	DIN1	дискретный (виртуальный) вход, для подключения блока питания ПР
		Сигнал реверс	не использ	дискретный (виртуальный) вход, для сигнала обратного направления потока
	5 TC1V7	Вес импульса	10	от 0,001 до 10000 л/имп
		G_дог	104	договорное значение, м ³ /ч
		G_вп	30	верхний порог, м ³ /ч
		G_нп	0	нижний порог, м ³ /ч
		G_отс	0	отсечка, м ³ /ч
		Контроль питания	DIN2	дискретный (виртуальный) вход, для подключения блока питания ПР
		Сигнал реверс	не использ	дискретный (виртуальный) вход, для сигнала обратного направления потока
	6 Фильтр	1 Глубина	4	число от 1 до 8
		2 Коэф сброса	11	число от 1,05 до 100
	2. Каналы t			
	1 TC111	НСХ ТСП	P1100 (0,00385)	
		t_дог	115	договорное значение от минус 50 до 180°С
		t_вп	160	верхний и нижний пороги от минус 50 до 180°С t_нп < t_вп
		t_нп	0	
	2 TC112	НСХ ТСП	P1100 (0,00385)	
		t_дог	70	договорное значение от минус 50 до 180°С
		t_вп	160	верхний и нижний пороги от минус 50 до 180°С t_нп < t_вп
		t_нп	0	
	3 TC117	НСХ ТСП	P1100 (0,00385)	
		t_дог	70	договорное значение от минус 50 до 180 °С
		t_вп	160	верхний и нижний пороги от минус 50 до 180 °С t_нп < t_вп
		t_нп	0	
	4 TC113	НСХ ТСП	P1100 (0,00385)	
		t_дог	70	договорное значение от минус 50 до 180 °С
		t_вп	160	верхний и нижний пороги от минус 50 до 180 °С t_нп < t_вп
		t_нп	0	
	3. Каналы P			
	1 TC1P1	Датчик	16	кгс/см ²
		Ток датчика	4 20	диапазон выходного тока, мА
		P_дог	7,0	договорное значение от 0 до 25 кгс/см ²
		P_вп	15	верхний и нижний пороги от 0 до 25 кгс/см ² P_нп < P_вп
		P_нп	0	
	2 TC1P2	Датчик	16	кгс/см ²
		Ток датчика	4 20	диапазон выходного тока, мА
		P_дог	6,0	договорное значение от 0 до 25 кгс/см ²

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата
-----	------	---------	---------	------

Н-М-1/1-11/2015-АУТВР.ПЗ

Лист

22

4. Датчики				
		P_вп	16	верхний и нижний пороги от 0 до 25 кгс/см² P_нп<P_вп
		P_нп	0	
	3 TC1P3	Датчик	16	кгс/см²
		Ток датчика	4 20	диапазон выходного тока, мА
		P_дог	6.0	договорное значение от 0 до 25 кгс/см²
		P_вп	16	верхний и нижний пороги от 0 до 25 кгс/см² P_нп<P_вп
		P_нп	0	
		P_нп	0	
	4 Период измер	Период измерения	60	для каналов I и P в режиме РАБОТА, с
	5. Дискр. входы			
	1 DIN1	Инверсия	На	условие смены флага
		Задержка	10	время задержки смены флага от 0 до 65535 с
	2 DIN2	Инверсия	На	условие смены флага
		Задержка	10	время задержки смены флага от 0 до 65535 с
	3 DINA	Канал	не использ	любой из каналов V, не задействованных для измерений
		Инверсия	Нет	условие смены флага
		Задержка	0	время задержки смены флага от 0 до 65535 с
	4 DINB	Канал	не использ	любой из каналов V, не задействованных для измерений
		Инверсия	Нет	условие смены флага
		Задержка	0	время задержки смены флага от 0 до 65535 с
	5 DINC	Канал	не использ	любой из каналов V, не задействованных для измерений
		Инверсия	Нет	условие смены флага
		Задержка	0	время задержки смены флага от 0 до 65535 с
	6 DIND	Канал	не использ	любой из каналов V, не задействованных для измерений
		Инверсия	нет	условие смены флага
		Задержка	0	время задержки смены флага от 0 до 65535 с
5. Общие	1 Едизмтепл	Единица измерения тепловой энергии	Гкал	
	2 Дата опчета	День формирования месячного архива	31	от 1 до 31
	3 Восст-е архива	Восстановление архива	да	
	4 Коэф. небаланс	Коэффициент небаланса масс	1.02	число от 1 до 1.1
	5 Канал Iвозд		не использ	
	6 Формула Qдоп		Q.1	
	7 Лето/зима	Текущий период	зимний	
		Смена периода	вручную	условие смены периода теплопотребления
		Начало летнего	дд/мм/гг	день/месяц/год, для смены по дате
		Начало зимнего	дд/мм/гг	
	8 Хол вода	Сигнал	по умолчанию	дискретный вход, для смены по сигналу
		Канал Iхв	договорное	
		Канал Pхв	договорное	
		Iхв_дог летняя	5	от 0 до 180°C
		Pхв_дог летнее	5	от 0 до 25 кгс/см²

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата

Н-М-1/1-11/2015-АУТВР.ПЗ

Лист

23

6. ТС1		1хв_дог зимняя	5	от 0 до 180°С
		Рхв_дог зимнее	5	от 0 до 25 кгс/см²
		1хв_дистанц	0	от 0 до 180°С
	9 Разм давления	Размерность давления	кгс/см²	
	1 Схема зимняя	Номер схемы	13	
		Расчетные формулы	M1, M2, M3, dM, Q, Q	редактирование невозможно, информационные параметры (только для чтения)
	2 Схема летняя	Номер схемы	не использ	
		Расчетные формулы		редактирование невозможно, информационные параметры (только для чтения)
	3 dt_нп		3	нижний порог для dt1 (2,3) от 0 до 180°С
	4 Маска Общ НС		7	флаги общих НС, раздел А4 приложения А
	5 Смена схемы		отключена	
	6 Сигнал		по умолчанию	для смены по сигналу
	7 Доп настр	Режим ост. ТС	Счет M, V	действия при останове ТС
		Контроль dt	по текущим	
	8 Контроль НС			
	1 Схема зимняя			
	1 Канальные НС	Отказ V1	значение=0	табл А12 приложения А
		Отказ V2	значение=0	
		Отказ V3	значение=0	
		G>G_дп	Нет реакции	
		G_отс<G<G_нп	Нет реакции	
		G<G_отс	Нет реакции	
		Отказ I	значение=догав	
		I>I_дп, I<I_нп	Нет реакции	
		Отказ P	значение=догав	
	2 НС ТС	P>P_дп, P<P_нп	Нет реакции	табл А22 приложения А
		Внеш. сад-е	нет реакции	
		dt<dt_нп	нет реакции	
		dt<0	нет реакции	табл А23 приложения А
		Небал <=Кнеб	(M1+M2)/2	
		Небал >Кнеб	не контролир	табл А22 приложения А
	2 Схема летняя	Q_нп <0	нет реакции	
		Q_нп <0	нет реакции	
	7. Контроль доп. НС	Отказ V	по умолчанию	Аналогично реакции на канальные НС, табл А12 приложения А
		G>G_дп	значение=0	
		G_отс<G<G_нп	Нет реакции	
		G<G_отс	Нет реакции	
8. Интерфейсы	1 ЖКИ	1 Контраст	0	число от 0 до 31
		2 Подсветки	0	время от 0 до 255 с
		3 Заставка	0	
		4 Отключение	15	
	2 Порт 1	1 Скорость	9600	бод/с
		2 Сет адрес	1	от 1 до 247
		3 Зад таймаута	0	от 0 до 255 мс
		4 Внеш. устр	ПК	
	3 Порт 2	1 Скорость	9600	бод/с
		2 Сет адрес	1	от 1 до 247
		3 Зад таймаута	0	от 0 до 255 мс

Порядок работы с вычислителем

Работа с вычислителем заключается в визуальном снятии показаний, которое выполняется согласно «Руководству по эксплуатации тепловычислителя ВКТ-9». Теплосчетчик позволяет выводить текущие и архивные данные посредством коммуникационной связи через последовательный интерфейс RS232 и RS485

6. Меры безопасности при работе с приборами учета

Тепловычислитель соответствует требованиям ГОСТ Р 51350-99 в части защиты от поражения электрическим током

При эксплуатации ВКТ-9-01 и проведении испытаний должны соблюдаться «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» №328-Н от 24.07.2013г и требования ГОСТ 122007 Общие требования безопасности при проведении испытаний по ГОСТ 123019

Узел учета тепловой энергии должен эксплуатироваться в соответствии с технической документацией, указанной в п. 80 «Постановление от 18.11.2013 №1034 "О коммерческом учете тепловой энергии и теплоносителя"»

Работы по обслуживанию узла учета, связанные с демонтажем, проверкой, монтажом и ремонтом оборудования, должны выполняться персоналом специализированной организации, имеющей свидетельство о вступлении в СРО и имеющей допуски к выполнению таких видов работ

Узел учета считается вышедшим из строя в случаях

- несанкционированного вмешательства в его работу,
- нарушения пломб на оборудовании узла учета, линий электрических связей,
- механического повреждения приборов и элементов учета

7. Эксплуатация узла учета тепловой энергии и горячего водоснабжения

Ответственность за эксплуатацию и текущее обслуживание узла учета потребителя несет должностное лицо, назначенное руководителем организации, в чьем ведении находится данный узел учета

Показания приборов узла учета потребителя ежедневно, в одно и то же время, фиксируются в журнал. Время начала записей показаний приборов узла учета в журнале фиксируется Актом допуска узла учета в эксплуатацию

В срок, определенный Договором, потребитель обязан представить в энергоснабжающую организацию журнал учета тепловой энергии и теплоносителя

В случае отказа в приеме журнала учета показаний приборов, используемых для расчета с потребителем за полученную тепловую энергию и теплоноситель, энергоснабжающая организация должна в 3-х дневный срок уведомить потребителя в письменной форме о причинах отказа со ссылкой на соответствующие пункты настоящих Правил и Договора

Представитель потребителя обязан сообщить в энергоснабжающую организацию данные о показаниях приборов узла учета на момент их выхода из строя

При выходе из строя приборов учета с помощью которых определяются количество тепловой энергии и масса (объем) теплоносителя, а также приборов, регистрирующих параметры теплоносителя, ведение учета тепловой энергии и массы (объема) теплоносителя и регистрация его параметров, (на период в общей сложности не более 15 суток в течение года с момента приемки узла учета на коммерческий расчет) осуществляются на основании показаний этих приборов, взятых за предшествующие выходу из строя 3 суток с корректировкой по фактической температуре наружного воздуха на период пересчета

При несвоевременном сообщении потребителем о нарушении режима и условий работы узла учета и о выходе его из строя узел учета считается нерабочим с момента его последней проверки энергоснабжающей организацией. В этом случае количество тепловой энергии, масса (объем) теплоносителя и значения его параметров определяются энергоснабжающей организацией на основании расчетных тепловых нагрузок, указанных в Договоре, и показаний приборов учета источника теплоты

Расход утечки сетевой воды из системы теплоснабжения, которая связана с неплотностью трубопроводов и арматуры, определяется по показаниям датчиков расхода, установленных в подающем, обратном трубопроводах

*(согласно МИ 2573-2000) и приказа Министерства промышленности и торговли
№1815 от 02.07.2015.*

*В соответствии с требованиями Закона РФ «Об обеспечении единства измерений»
и МИ 2273-94 теплосчетчики подлежат поверке. Поверке подлежит каждый экземпляр
теплосчетчика.*

*Поверку теплосчетчиков проводят органы Государственной метрологической
службы и аккредитованные на право проведения поверки теплосчетчиков
метрологические службы федеральных органов исполнительной власти и юридических
лиц в соответствии с требованиями приказа Министерства промышленности и
торговли №1815 от 02.07.2015.*

*На поверку представляют составные части теплосчетчика с указанием места их
подключения на подающем и обратном трубопроводах по их индивидуальным номерам.*

*Межповерочный интервал теплосчетчиков устанавливают по результатам
испытаний для целей утверждения типа или на соответствие утвержденному типу.*


*Корректировку межповерочного интервала проводят в соответствии с
требованиями приказа Министерства промышленности и торговли №1815 от 02.07.2015
и МИ 2554-99.*

					Н-М-1/1-11/2015-АУТВР.ПЗ	Лист
Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата		26

ТРУБОПРОВОД Подающий

Исходные данные:

$d = 0 \text{ мм}$ $d_1 = 50 \text{ мм}$
 $D = 80 \text{ мм}$ $D_1 = 80 \text{ мм}$
 $\ell = 0 \text{ м}$ $\ell_1 = 0 \text{ м}$
 $\ell_2 = 0,555 \text{ м}$ $\alpha = 0 \text{ град.}$
 $\alpha_1 = 22 \text{ град.}$ $\alpha_2 = 22 \text{ град.}$
 $W = 6,92 \text{ м}^3/\text{ч}$ $T = 115 \text{ град.}$
 $\Delta = 0,3 \text{ мм}$ $\Delta H_{\text{доп}} = 0 \text{ м}$



$$\Delta H = \frac{V^2}{2g} (\xi_k + \lambda \frac{\ell_2}{d_1} + \xi_d) + \Delta H_{\text{доп}}$$

Потери давления в конфузоре+по длине+в диффузоре:

$$V_2 = \frac{4W}{3600\pi d_1^2} = 0.979476 \text{ м/с} \quad v = 0.261000 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с} \quad \text{Re } 2 = \frac{V_2 d_1}{v} = 0.187639 \cdot 10^6$$

$$\lambda_2 = 0.11 \left(\frac{\Delta}{d_1} + \frac{68}{\text{Re } 2} \right)^{0.25} = 0.11 \left(0.3/50 + 68/0.187639 \cdot 10^6 \right)^{0.25} = 0.031067$$

$$n_0 = \left(\frac{d_1}{D} \right)^2 = 0.39$$

$$n_{d1} = \left(\frac{D}{d_1} \right)^2 = 2.56$$

$$\xi_m = (-0.0125n_0^4 + 0.0224n_0^3 - 0.00723n_0^2 + 0.00444n_0 - 0.00745)(\alpha_1^3 - 2\pi\alpha_1^2 - 10\alpha_1) = 0.027187$$

$$\xi_{\text{мр}} = \frac{\lambda}{8 \sin \alpha_1 / 2} \left(1 - \frac{1}{n_{d1}} \right) = 0.017250$$

$$\xi_k = \xi_m + \xi_{\text{мр}} = 0.044437$$

$$n_{d1} = \left(\frac{D_1}{d_1} \right)^2 = 2.56$$

$$\xi_d = K_d \xi_0 = 2.116 \cdot 0.1418 = 0.300049$$

$$\Delta H_{\text{лп}} = \frac{V^2}{2g} (\xi_k + \lambda_2 \frac{\ell_2}{d_1} + \xi_d) = 0.033707 \text{ м.}$$

Суммарные потери давления:

$$\Delta H = \Delta H_{\text{лп}} + \Delta H_{\text{доп}} = 0.033707 + 0 = 0.033707 \text{ м.}$$

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

H-M-1/1-11/2015-АУТВР.ПЗ


Лист

28

ТРУБОПРОВОД Обратный

Исходные данные:

$d = 0$ мм $d_1 = 50$ мм
 $D = 80$ мм $D_1 = 80$ мм
 $\ell = 0$ м $\ell_1 = 0$ м
 $\ell_2 = 0,68$ м $\alpha = 0$ град.
 $\alpha_1 = 22$ град. $\alpha_2 = 22$ град.
 $W = 5,47$ м³/ч $T = 70$ град.
 $\Delta = 0,3$ мм $\Delta H_{\text{доп}} = 0$ м



$$\Delta H = \frac{V_2^2}{2g} (\xi_k + \lambda \frac{\ell_2}{d_1} + \xi_d) + \Delta H_{\text{доп}}$$

Потери давления в конфузоре+по длине+в диффузоре:

$$V_2 = \frac{4W}{3600\pi d_1^2} = 0.774239 \text{ м/с} \quad v = 0.415000 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с} \quad \text{Re } 2 = \frac{V_2 d_1}{v} = 0.093282 \cdot 10^6$$

$$\lambda_2 = 0.11 \left(\frac{\Delta}{d_1} + \frac{68}{\text{Re } 2} \right)^{0.25} = 0.11 (0.3/50 + 68/0.093282 \cdot 10^6)^{0.25} = 0.031505$$

$$n_0 = \left(\frac{d_1}{D} \right)^2 = 0.39$$

$$n_{d1} = \left(\frac{D}{d_1} \right)^2 = 2.56$$

$$\xi_{\text{ж}} = (-0.0125n_0^4 + 0.0224n_0^3 - 0.00723n_0^2 + 0.00444n_0 - 0.00745)(\alpha_{1p}^3 - 2\pi\alpha_{1p}^2 - 10\alpha_{1p}) = 0.027187$$

$$\xi_{\text{мр}} = \frac{\lambda}{8 \sin \frac{\alpha_1}{2}} \left(1 - \frac{1}{n_{d1}} \right) = 0.017493$$

$$\xi_k = \xi_{\text{ж}} + \xi_{\text{мр}} = 0.044680$$

$$n_{d1} = \left(\frac{D_1}{d_1} \right)^2 = 2.56$$

$$\xi_d = K_d \xi_0 = 1.32 \cdot 0.2164 = 0.285648$$

$$\Delta H_{\text{мд}} = \frac{V_2^2}{2g} (\xi_k + \lambda_2 \frac{\ell_2}{d_1} + \xi_d) = 0.023183 \text{ м.}$$

Суммарные потери давления:

$$\Delta H = \Delta H_{\text{мд}} + \Delta H_{\text{доп}} = 0.023183 + 0 = 0.023183 \text{ м.}$$

Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

H-M-1/1-11/2015-АУТВР.ПЗ


Лист

29

ТРУБОПРОВОД ГВС

Исходные данные:

$d = 0$ мм $d1 = 32$ мм
 $D = 80$ мм $D1 = 65$ мм
 $\ell = 0$ м $\ell1 = 0$ м
 $\ell2 = 0,39$ м $\alpha = 0$ град.
 $\alpha1 = 25$ град. $\alpha2 = 33$ град.
 $W = 1,45$ м³/ч $T = 70$ град.
 $\Delta = 0,3$ мм $\Delta H_{доп} = 0$ м



$$\Delta H = \frac{V2^2}{2g} (\xi_k + \lambda \frac{\ell2}{d1} + \xi_0) + \Delta H_{доп}$$

Потери давления в конфузоре+по длине+в диффузоре:

$$V2 = \frac{4W}{3600\pi d1^2} = 0.501067 \text{ м/с} \quad \nu = 0.415000 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с} \quad Re_2 = \frac{V2 d1}{\nu} = 0.038636 \cdot 10^6$$

$$\lambda2 = 0,11 \left(\frac{\Delta}{d1} + \frac{68}{Re_2} \right)^{0,25} = 0.11 (0,3/32 + 68/0.038636 \cdot 10^6)^{0,25} = 0.035733$$

$$n_0 = \left(\frac{d1}{D} \right)^2 = 0.16 \quad n_{a1} = \left(\frac{D}{d1} \right)^2 = 6.25$$

$$\xi_{\alpha} = (-0,0125n_0^4 + 0,0224n_0^3 - 0,00723n_0^2 + 0,00444n_0 - 0,00745)(\alpha1_p^3 - 2\pi\alpha1_p^2 - 10\alpha1_p) = 0.037453$$

$$\xi_{\alpha p} = \frac{\lambda}{8 \sin \alpha1/2} \left(1 - \frac{1}{n_{a1}^2} \right) = 0.020112 \quad \xi_k = \xi_{\alpha} + \xi_{\alpha p} = 0.057565$$

$$n_{a1} = \left(\frac{D1}{d1} \right)^2 = 4.13 \quad \xi_d = K_d \xi_0 = 1.356 \cdot 0.49 = 0.664440$$

$$\Delta H_{лп} = \frac{V2^2}{2g} (\xi_k + \lambda2 \frac{\ell2}{d1} + \xi_0) = 0.014812 \text{ м.}$$

Суммарные потери давления:

$$\Delta H = \Delta H_{лп} + \Delta H_{доп} = 0.014812 + 0 = 0.014812 \text{ м.}$$

Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

H-M-1/1-11/2015-АУТВР.ПЗ


Лист

30

ТРУБОПРОВОД ХВС

Исходные данные:

$d = 0 \text{ мм}$ $d1 = 32 \text{ мм}$
 $D = 32 \text{ мм}$ $D1 = 32 \text{ мм}$
 $\ell = 0 \text{ м}$ $\ell1 = 0 \text{ м}$
 $\ell2 = 0,39 \text{ м}$ $\alpha = 0 \text{ град.}$
 $\alpha1 = 1 \text{ град.}$ $\alpha2 = 1 \text{ град.}$
 $W = 1,04 \text{ м}^3/\text{ч}$ $T = 5 \text{ град.}$
 $\Delta = 0,3 \text{ мм}$ $\Delta H_{\text{доп}} = 0 \text{ м}$



$$\Delta H = \frac{V2^2}{2g} (\xi_k + \lambda \frac{\ell2}{d1} + \xi_d) + \Delta H_{\text{доп}}$$

Потери давления в конфузоре+по длине+в диффузоре:

$$V2 = \frac{4W}{3600\pi d1^2} = 0.359386 \text{ м/с} \quad \nu = 1.549000 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с} \quad \text{Re } 2 = \frac{V2 d1}{\nu} = 0.007424 \cdot 10^6$$

$$\lambda2 = 0,11 \left(\frac{\Delta}{d1} + \frac{68}{\text{Re } 2} \right)^{0,25} = 0.11 (0,3/32 + 68/0.007424 \cdot 10^6)^{0,25} = 0.040587$$

$$\kappa_0 = \left(\frac{d1}{D} \right)^2 = 1.00$$

$$\kappa_{\kappa1} = \left(\frac{D}{d1} \right)^2 = 1.00$$

$$\xi_{\kappa} = (-0,0125\kappa_0^4 + 0,0224\kappa_0^3 - 0,00723\kappa_0^2 + 0,00444\kappa_0 - 0,00745)(\alpha1_{\text{г}}^3 - 2\pi\alpha1_{\text{г}}^2 - 10\alpha1_{\text{г}}) = 0.000060$$

$$\xi_{\text{мф}} = \frac{\lambda}{8 \sin \frac{\alpha1}{2}} \left(1 - \frac{1}{\kappa_{\kappa1}} \right) = 0.000000$$

$$\xi_k = \xi_{\kappa} + \xi_{\text{мф}} = 0.000060$$

$$\kappa_{\kappa1} = \left(\frac{D1}{d1} \right)^2 = 1.00$$

$$\xi_d = K_d \xi_0 = 2,16 \cdot 0,098 = 0.211680$$

$$\Delta H_{\text{лп}} = \frac{V2^2}{2g} (\xi_k + \lambda2 \frac{\ell2}{d1} + \xi_d) = 0.004650 \text{ м.}$$

Суммарные потери давления:

$$\Delta H = \Delta H_{\text{лп}} + \Delta H_{\text{доп}} = 0.004650 + 0 = 0.004650 \text{ м.}$$

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

H-M-1/1-11/2015-АУТВР.ПЗ

Лист

31

с _____ по _____

Потребитель: _____

Адрес: _____

Договор №: _____ от _____

Среднее:	
Итого:	

Представитель потребителя _____

Представитель теплоснабжающей организации _____

c_____no_____

[illegible]

Представитель теплоснабжающей организации

Ведомость рабочих чертежей основного			екта
Лист	Наименование	Примечание	
1	Общие данные		
2	Принципиальная схема		
3	Принципиальная схема Спецификация оборудования		
4	План расположения оборудования узла учета		
5	Функциональная схема		
6	Электрическая схема подключения приборов		
7	Электрическая схема подключения приборов. Спецификация оборудования		
8	Схема электропитания		
9	Схема соединения внешних проводов		
10	Схема соединения внешних проводов. Спецификация оборудования		
11	Измерительные участки трубопроводов Т1, Т2		
12	Измерительный участок трубопровода Т3		
13	Измерительный участок трубопровода В1		
14	Установка термопреобразователя сопротивления		
15	Гильза термопреобразователя сопротивления L=80, L=60. Выходка термопреобразователя		
17	Установка преобразователя изыточного давления		
18	Шкаф монтажный		
19	Схема пломбирования основных элементов узла учета		
20	Схема электроснабжения		
21	План расположения оборудования и проводов		
22	Схема размещения УЧ АУТВР в здании		

Ведомость ссылаемых и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
АЛСО	Каталог оборудования	
ООО "ИНТЭП"	Каталог оборудования	
ЗАО "НГФ Теплоком"	Каталог оборудования	
НПО "ПРОМПРИБОР"	Каталог оборудования	
	Прилагаемые документы	
Н-М-1/1-11/2015-АУТВР С	Спецификация оборудования, изделий и материалов	

Общие указания

Проект узла учета разработан на основании технических условий, выданных "Энергосбыт" ОАО "НТЭК" от 27.03.2015 г., согласно требованиям действующих норм и правил СП 124.13330.2012 "Тепловые сети", СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов".
Постановление от 18.11.2013 №1034 "О коммерческом учете тепловой энергии и теплоносителя".
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Исходные параметры теплоснабжения

- Суммарная нагрузка на отопление
- жилая часть к 1
- ООО "Заполарная торговля компания" - ресторан "Нонейм"
Q_{от} = 0,233 Гкал/ч
- Суммарная нагрузка на ГВС
- жилая часть к 1
- ООО "Заполарная торговля компания" - ресторан "Нонейм"
Q_{гвс} = 0,092 Гкал/ч
- Расчетный расход ХВС
- жилая часть к 1
- ООО "Заполарная торговля компания" - ресторан "Нонейм"
G_{хвс} = 1,04 м³/ч
- Расчетное давление
В подающем трубопроводе Р= 6,0 кгс/см²,
В обратном трубопроводе Р= 5,0 кгс/см²,
В трубопроводе ХВС Р= 5,0 кгс/см²

5 Температурный график 115/70°С

Защитное заземление выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства" и ГОСТ 12 1030-81

Трубопроводы узлов учета выполнены из стальных бесшовных горячедерформированных труб по ГОСТ 8732-78

После проведения монтажных работ, трубопроводы обработать антикоррозионным покрытием-грунтом ГФ-021в два слоя

Монтаж производить в соответствии со СНиП 3.05.01-85 и СНиП 3.05.07-85




Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасность для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий

Главный инженер проекта

Кириллов К В

Н-М-1/1-11/2015-АУТВР

Многоквартирный жилой дом, Красноярский край, г. Норильск, ул. Мира, 1, корпус №1 (подвезд №1, 2, 3)			
Изм.	Колуч.	Лист	Листов
Выполнил	Чиркова ИС	Р	1
Проверил	Кириллов К В		20
Гип	Кириллов К В		
Узел коммерческого учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения			000 "Северстрой"
Общие данные			



Инд № подл	Подп и дата	Взам инд №
------------	-------------	------------

* - существующее оборудование


H-M-1/1-11/2015-АЧТВР		Многоквартирный жилой дом Красноярский край, г. Норильск, ул. Мира, 1, корпус М1 (подъезд М1, 2, 3)		Этажа		Льгота		Льгота		Льгота	
		Узел коммерческого учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения		Этажа		Льгота		Льгота		Льгота	
		Принципиальная схема		Этажа		Льгота		Льгота		Льгота	
		ООО "СеверСтрой"		Этажа		Льгота		Льгота		Льгота	

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед, кг	Примечание
1	ВКТ-9-01	Вычислитель количества теплоты	1		
2	МФ-5 2 1-Б-50, Кл Б	Преобразователь расхода	1		0,5-75,0 м³/ч
2.1	МФ-5 2 1-Б-Р-50, Кл Б	Преобразователь расхода реверс	1		0,5-75,0 м³/ч
3	МФ-5 2 1-Б-32, Кл Б	Преобразователь расхода ХВС	1		0,2-30,0 м³/ч
4	МФ-5 2 1-Б-32, Кл Б	Преобразователь расхода ГВС ТЗ	1		0,2-30,0 м³/ч
5	КТСП-Н, Кл Б	Комплект термопреобразователей сопротивления	1		Pt100, L=80
5.1	ТСП-Н, Кл Б	Термопреобразователь сопротивления	1		Pt100, L=60
6	Корунд ДИ-001	Преобразователь избыточного давления	3		0 1,6МПа
8	Itap 091-093 Ду15	Кран шаровой	3		
9	Ду80	Фильтр магнитно-механический	1		
10	ПромАрм Ду100	Дисковый поворотный затвор для ХВС	2		
11	ALSO Ду32	Кран шаровой под приварку для ХВС	2		
11.1	ALSO Ду32	Кран шаровой под приварку для ГВС	1		
12	Itap 091-093 Ду15	Кран шаровой	2		
13	Itap 362 Ду15	Автоматический воздухоотводчик	1		


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Н-М-1/1-11/2015-АУТВР Многоквартирный жилой дом, Красноярский край, г. Норильск, ул. Мира, 1, корпус №1 (подъезд №1, 2, 3)							
			Изм.	Колуч	Лист	Мдок	Подпись	Дата		
	Выполнил	Чумаков Ю С		Смирнов			Узел коммерческого учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения	Стадия	Лист	Листов
	Проверил	Киреев Н.Н.						Р	3	
	ГИП	Кириллов К В					Принципиальная схема. Спецификация оборудования	ООО "СеверСтрой"		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115°C	60,22/50°C	60,22/50°C	70°C	50,22/50°C	50,22/50°C	70°C	50,22/50°C	50,22/50°C	115°C
TE	PH	PH	TE	PH	PH	TE	PH	PH	TE
BKT-9-01									
Результаты измерений в помещении									
Температура воздуха									

УЧТЗ















УЧГВ



Изм	Колуч	Лист	МЗок	Подпись	Дата
Выполнил	Чумаков В.С.	Киселев Н.Н.	Киселев Н.Н.	Киселев Н.Н.	Киселев Н.Н.
Проверил	Киселев Н.Н.	Киселев Н.Н.	Киселев Н.Н.	Киселев Н.Н.	Киселев Н.Н.
Г.И.П.	Киселев Н.Н.	Киселев Н.Н.	Киселев Н.Н.	Киселев Н.Н.	Киселев Н.Н.

H-M-1/1-11/2015-AUTBP

Многоквартирный жилой дом
Красноярский край, г. Норильск, ул. Мира, 1 корпус №7 (подъезд №1, 2, 3)
Через коммерческий учет тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения
Функциональный чертеж
ООО "Геберстрой"



Инд. № подл. Подп. и дата Взам инд. №

Н-М-1/1-11/2015-АУТВР

Многоквартирный жилой дом
Красноярский край, г. Норильск, ул. Мира, 1 корпус МТ (подъезд МТ, 2, 3)

Изм.	Кол. изм.	Лист	МД	Подпись	Дата
Выпущен	Число НЛ	Курс НЛ	МД	Подпись	Дата
Проверен	Курс НЛ	Курс НЛ	МД	Подпись	Дата
Г.И.П.	Курс НЛ	Курс НЛ	МД	Подпись	Дата


Узел коммерческого учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения

Электросчетчик и хвост подключения прибора

ООО "СедерСтрой"

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед, кг	Примечание
1	ВКТ-9-01	Вычислитель количества теплоты	1		
2а	МФ-5 2 1-Б-50, Кл Б	Преобразователь расхода	1		0,5-75,0 м³/ч
2б	МФ-5 2 1-Б-Р-50, Кл Б	Преобразователь расхода реверс	1		0,5-75,0 м³/ч
3	МФ-5 2 1-Б-32, Кл Б	Преобразователь расхода ХВС	1		0,2-30,0 м³/ч
4	МФ-5 2 1-Б-32, Кл Б	Преобразователь расхода ГВС ТЗ	1		0,2-30,0 м³/ч
5а, 5б	КТСП-Н, Кл Б	Комплект термопреобразователей сопротивления	1		Pt100, L=80
5б	ТСП-Н, Кл Б	Термопреобразователь сопротивления	1		Pt100, L=60
6а-6б	Корунд ДИ-001	Преобразователь избыточного давления	3		0,16МПа
7а-7г	ИЭС6-120080	Источник питания для МФ	4		U=12В
8	10ВР220-24 Д	Источник питания для ВКТ-9	1		U=24В, I=0,5А

Взам. инв. №								
Подпись и дата								
Инв. № подл.	Н-М-1/1-11/2015-АЧТВР							
	Многоквартирный жилой дом, Красноярский край, г Норильск, ул Мира, 1, корпус №1 (подъезд №1, 2, 3)							
	Изм	Кол.уч	Лист	Мдок	Подпись	Дата		
	Выполнил	Чумова Ю С		Вульф				
	Проверил	Киреев Н.Н.						
	ГИП	Кириллов К В						
Узел коммерческого учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения						Стадия	Лист	Листов
						Р	7	
Электрическая схема подключения приборов Спецификация оборудования						ООО "СеверСтрой"		



Характеристика электроприемника	Позиция	Ввод питания $P=0,062 \text{ кВт}$, $U=220\text{В}$	1БП	2БП	3БП	4БП	5БП
	Т.п.						
	Напряжение, В		~220В	~220В	~220В	~220В	~220В
	Мощность, Вт		10	10	10	10	12
	Место установки		Шкаф монтажный ЩМП				


Электропитание осуществить от электрощитовой здания

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса кг	Замечание
SF1	ВА47-29, 2Р, 5А	Выключатель автоматический	1		
1БП-4БП	ИЭС6-120080	Источник вторичного электропитания	4		Комплектно с МФ
5БП	10ВР220-24Д	Источник вторичного электропитания	1		Комплектно с ВКТ-9

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						Н-М-1/1-11/2015-АЧТВР			
						Многоквартирный жилой дом, Красноярский край, г. Норильск, ул. Мира, 1, корпус №1 (подъезд №1, 2-3)			
Изм	Колуч	Лист	Мдок	Подпись	Дата	Узел коммерческого учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения	Стация	Лист	Листов
Выполнил	Чумова ЮС	Вулм					Р	8	
Проверил	Киреев НН								
Гип	Кириллов КВ					Схема электропитания	ООО "СеверСтрой"		

Измеряемая среда		Вода		Температура		Давление		Расход	
Наименование параметра		Поддающий трубопровод Т1	Обратный трубопровод Т2	Поддающий трубопровод Т1	Обратный трубопровод Т2	Поддающий трубопровод Т1	Обратный трубопровод Т2	Поддающий трубопровод Т1	Обратный трубопровод Т2
Место отбора импульса		Лист 11	Лист 11	Лист 11	Лист 11	Лист 11	Лист 11	Лист 11	Лист 11
Обозначение чертежа		5а	5б	6а	6б	2а	2б		
Позиция									






Позиция	5б				6б	4	3
Обозначение чертежа	Лист 12				Лист 13	Лист 12	Лист 13
Место отбора импульса	Трубопровод ГВС Т3				Трубопровод ХВС В1	Трубопровод ГВС Т3	Трубопровод ХВС В1
Наименование параметра	Температура	Давление			Расход		
Измеряемая среда	Вода						

Н-М-1/1-11/2015-АУТВР					
Многоквартирный жилой дом, Красноярский край, г. Норильск, ул. Мира, 1 корпус М1 (подъезд М1, 2, 3)					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Мод.	Подпись	Дата
Выполнил	Чукова В.С.			В.С. Чукова	
Проверил	Кузнецов И.И.				
ГМП	Кузнецов К.В.				
Узел коммерческого учёта тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения					
Р 9					
Схема соединения внешних пробоков ООО "СеверСтрой"					

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
--------------	--------------	--------------

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед, кг	Примечание
1	ВКТ-9-01	Вычислитель количества теплоты	1		
2а	МФ-5 2 1-Б-50, Кл Б	Преобразователь расхода	1		0,5-75,0 м³/ч
2б	МФ-5 2 1-Б-Р-50, Кл Б	Преобразователь расхода реверс	1		0,5-75,0 м³/ч
3	МФ-5 2 1-Б-32, Кл Б	Преобразователь расхода ХВС	1		0,2-30,0 м³/ч
4	МФ-5 2 1-Б-32, Кл Б	Преобразователь расхода ГВС ТЗ	1		0,2-30,0 м³/ч
5а, 5б	КТСП-Н, Кл Б	Комплект термопреобразователей сопротивления	1		Pt100, L=80
5б	ТСП-Н, Кл Б	Термопреобразователь сопротивления	1		Pt100, L=60
6а-6б	Корунд ДМ-001	Преобразователь избыточного давления	3		0,1 МПа
7а-7г	ИЭС6-120080	Источник питания для МФ	4		U=12В
8	10ВР220-24Д	Источник питания для ВКТ-9	1		U=24В, I=0,5А
9	ЩМП-3	Шкаф под вычислитель	1		
10-19	FTP 2PR 24AWG cat 5E	Кабель витая пара экранированная, м	74		
20-23	UTP 2PR 24AWG cat 5E	Кабель витая пара экранированная, м	29		
24	ВВГнг 3х1,5	Провод силовой, м	20		

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Н-М-1/1-11/2015-АУТЕР					
			Многоквартирный жилой дом, Красноярский край, г. Норильск, ул. Мира, 1, корпус №1 (подъезд №1, 2, 3)					
			Узел коммерческого учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения					
			000 "СеверСтрой"					
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изм.	Кол. ч	Лист	Изд.	Подпись	Дата
			Выполнил	Чумова ЮС		В.И.Ев.		
			Проверил	Киреев НН				
			ГИП	Кириллов КВ				




H-M-1/1-11/2015-AУТВР


Изм.	Колуч.	Лист	Мдох	Подпись	Дата
Выполнил	Чиркова ЮС			С.И.С.С.	
Проверил	Киреев НН				
ГИП	Кириллов К В				


Многоквартирный жилой дом, Красноярский край, г. Норильск, ул. Мира, 1, корпус №1 (подъезд №1, 2, 3)	Статус	Лист	Листов
Узел коммерческого учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения	Р	11	
Измерительные участки трубопроводов Т1, Т2			000 "СеверСтрой"


Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам инд. №
--------------	--------------	-------------




Фрагмент I



Взам. инв. №											
Подпись и дата		Н-М-1/1-11/2015-АУТВР									
		Многоквартирный жилой дом, Красноярский край, г. Норильск, ул. Мира, 1, корпус №1 (подъезд №1, 2, 3)									
Инв. № подл.		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Узел коммерческого учёта тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения	Стадия	Лист	Листов
		Выполнил	Чумова Ю.С.	Евм					Р	12	
		Проверил	Киреев Н.Н.								
		ГИП	Кириллов К.В.					Измерительный участок трубопровода ТЗ	ООО "СеверСтрой"		



Фрагмент I



Защитный
токопровод

Н-М-1/1-11/2015-АЧТВР

Многоквартирный жилой дом,
Красноярский край, г Норильск, ул Мира, 1, корпус №1 (подъезд №1, 2, 3)


Изм	Кол уч	Лист	Мдок	Подпись	Дата
Выполнил		Чумова Ю С		Чумова	
Проверил		Киреев Н.Н			
ГИП		Кириллов К В			

Узел коммерческого учета тепловой
энергии, горячего и холодного
водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
Р	13	

Измерительный участок
трубопровода В1

ООО "СеверСтрой"




При монтаже термопреобразователь сопротивления опустить за геометрическую ось трубопровода на 15 мм


Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед, кг	Примечание
1	КТСП-Н, Кл Б (ТСП-Н, Кл Б)	Термопреобразователь сопротивления	1		Pt100, L=80 (Pt100, L=60)
2		Бобышка под гильзу термопреобразователя	1		
3		Гильза защитная под термопреобразователь	1		

Инв. № подл.	Изм	Кол уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Н-М-1/1-11/2015-АУТВР		
							Многоквартирный жилой дом, Красноярский край, г Норильск, ул Мира, 1, корпус №1 (подъезд №1, 2, 3)		
							Узел коммерческого учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения	Стадия	Лист
								Р	14
Инв. № подл.	Изм	Кол уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Установка термопреобразователя сопротивления	ООО "СеверСтрой"	
							ГИП	Кириллов К В	

Гильза термопреобразователя сопротивления




Бобышка термопреобразователя сопротивления




При монтаже бобышку термопреобразователя сопротивления обрезать до нужных размеров

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
Изм.	Кол. уч.	Лист
Выполнил	Чумова Ю.С.	Подпись
Проверил	Киреев Н.Н.	Дата
ГИП	Кириллов К.В.	
Н-М-1/1-11/2015-АУТВР		
Многоквартирный жилой дом, Красноярский край, г. Норильск, ул. Мира, 1, корпус №1 (подъезд №1, 2, 3)		
Узел коммерческого учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения		Стадия
		Лист
		Листов
Гильза термопреобразователя сопротивления L=80, L=60 мм Бобышка термопреобразователя сопротивления		Р 15
		ООО "СеверСтрой"




Взам. инв. №	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед, кг	Примечание
	1	Корунд-ДИ-001	Преобразователь избыточного давления	1		0 1,6МПа, М20х1,5
	2	итар 091-093 Ду15	Кран шаровой	1		
	3	ГОСТ 6357-81	Резьба трубная G1/2"	1		
Подпись и дата	Н-М-1/1-11/2015-АЧТВР					
	Многоквартирный жилой дом, Красноярский край, г Норильск, ул Мира, 1, корпус №1 (подъезд №1, 2, 3)					
Инв. № подл.	Изм	Кол уч	Лист	Мдок	Подпись	Дата
	Выполнил	Чумада ЮС	В.М.С.			
	Проверил	Киреев НН				
	ГИП	Кириллов К В				
Узел коммерческого учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения				Стадия	Лист	Листов
Установка преобразователя избыточного давления				Р	16	
				ООО "СеверСтрой"		

Вид на внутреннюю плоскость щита (развернутого)



Присоединительные
размеры шкафа



Взам. инв. №					
Подпись и дата					
Инв. № подл.					
Изм	Колуч	Лист	Мдок	Подпись	Дата
Выполнил	Чумаков Ю С			Чумаков	
Проверил	Киреев Н Н				
ГИП	Кириллов К В				
Н-М-1/1-11/2015-АУТВР					
Многоквартирный жилой дом, Красноярский край, г Норильск, ул Мира, 1, корпус №1 (подъезд №1, 2, 3)					
Узел коммерческого учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения				Стация	Лист
				Р	17
Шкаф монтажный				ООО "СеверСтрой"	

Схема пломбирования
МФ




Схема пломбирования
термопреобразователя




Схема пломбирования
тепловычислителя






Схема пломбирования
шаровых кранов



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
Изм	Кол.уч	Лист
Выполнил	Чумова Ю С	Подпись
Проверил	Киреев Н.Н	Дата
ГИП	Кириллов К В	
Н-М-1/1-11/2015-АЧТВР Многоквартирный жилой дом, Красноярский край, г Норильск, ул. Мира, 1, корпус №1 (подъезд №1, 2, 3) Узел коммерческого учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения Схема пломбирования основных элементов узла учета		
Стадия	Лист	Листов
Р	18	
ООО "СеверСтрой"		


Роз.	Наименование	Кол.	Примечание
ЩМП-3	Щит автоматический		
SF2	Автоматический выключатель		
24	БВГ-2х0,75	20	Длина кабеля по месту
-	Чертеж	1	Лист 19



ПРИМЕЧАНИЕ

1. Схему читать совместно с Н-М-1/1-11/2015-АУТВР лист 4,8
2. Кабель поз. 1 от ВРУ до ЩМП-3 проложить в металлорукаве в подполье жилого дома по существующей трассе. Длину кабеля уточнить по месту. При проходе в подполье использовать герметичную гильзу. Для герметизации использовать эластичную прокладку типа "Вилатерм".
3. Кабель поз. 1 проложить на высоте не менее 2,2 м по стенам подъездов жилого дома. На участках спуска к ЩМП-3 и ВРУ кабель защитить с помощью гофрированной трубы с креплением к стене к-тами к стене.

Взам. инв. №		использовать герметичную гильзу. Для герметизации использовать эластичную прокладку типа "Вилатерм"									
		3 Кабель поз 1 проложить на высоте не менее 2,2 м по стенам подъездов жилого дома. На участках спуска к ЦМП-3 и ВРУ кабель защитить с помощью гофрированной трубы с креплением к стене к-тами к стене									
Подпись и дата							Н-М-1/1-11/2015-АУТВР				
							Многоквартирный жилой дом, Красноярский край, г. Норильск, ул. Мира, 1, корпус №1 (подъезд №1, 2, 3)				
		Изм	Кол.уч	Лист	Мдк	Подпись	Дата				
		Выполнил	Чумова ЮС		Евдокимов			Узел коммерческого учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения	Стадия	Лист	Листов
		Проверил	Киреев Н.Н.						Р	19	
Инв. № подл.		ГИП	Кириллов КВ					Схема электроснабжения	ООО "СеверСтрой"		



Позиция наименование	Наименование	Кол.	Примечание
ВРУ	Вводно-распределительное устройство	1	Существующее
ЩМП-3	Щкаф монтажный	1	Н-М-1/1-11/2015-АУТВР, лист 17

ПРИМЕЧАНИЕ:


1. Если учета установить в помещении теплосчетчика на входе трубопровода в здание.
2. Шаф с теплоисчислителем установить в помещении теплосчетчика подвешивая кЗ.
3. Кабель поз.4 проложить в лотке подполье в металлорукаве Ø22 мм по существующим кабельным лоткам.
4. Муфты прокладку кабеля в лотке подполье уточнить по месту.
5. Кабель поз.10-23 проложить в кабельном пучке в гофрированной трубе.
6. Сигнал с датчика проложить открыто по стене, предусмотренной ТД.
7. Шаф ШМТ-3 закрепить на вертикальной поверхности (стене) в четырех точках задней стенки по месту на высоте 1,2 м от пола.
8. Проходы кабелей через стены и перегородки произвести через неметаллические трубы (гильзы).
9. Кабельные трассы проложить по стенам на отметке не ниже 1,2 м от пола.
10. Если расстояние между приборами и местом крепления кабеля больше 0,3 м, то металлорукав (гофра).
11. Кабель проложить по опоре, изготовленной из стального уголка.
12. Чертеж читать, совместно с Н-М-1/1-11/2015-АУТВР лист 9.

[illegible]

Имб. № подл.	Подп. и дата	Взам. унб. №
--------------	--------------	--------------

Схема размещения ЧУ АУТВР МКД, по адресу: г. Норильск, ул. Мира, 1, корпус №1 (подъезд №1, 2, 3)

ул. Мира



Условные обозначения:
ТЦ – тепловой центр
ТУ – тепловой узел

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Н-М-1/1-11/2015-АУТВР

Лист

21

Формат А4


Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод – изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>B1</u>							
1	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,2 – 30,0 м³/ч	МФ-5.2.1-Б-32, Кл Б		НПО "ПРОМПРИБОР"	шт	1		
2	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый Ду32			НПО "ПРОМПРИБОР"	шт	1		
3	КМЧ для МФ №3, фланцевый Ду32			ООО "ИНТЭП"	шт	1		
4	Преобразователь избыточного давления 4–20 мА, 1,6 МПа, М20х1,5	Корунг- ДИ-001		ООО "Стенли"	шт	1		
5	Кран шаровой Ду15	Итар 091-093		Италия	шт	4		
6	Кран шаровой под приварку, Р=25 бар, Тmax=200°C Ду32	КШП032		ALSO	шт	2		
7	Затвор дисковый поворотный Тmax=150°C, РN 16 Ду100	ПА 200		ПромАрт	шт	1		
8	Резьба трубная G 1/2"	ГОСТ 6357-81		Россия	шт	4		
9	Фланец стальной 1-100-16 ст.20 Ду100	ГОСТ 12820-80		Россия	шт	2		
10	Отвод стальной 90-38х3,0 Ду32	ГОСТ 17375-2001*		Россия	шт	2		
11	Отвод стальной 90-108х4,5 Ду100	ГОСТ 17375-2001*		Россия	шт	1		
12	Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ø108х4,5	ГОСТ 8732-78		Россия	м	0,9		
13	Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ø38х3,0	ГОСТ 8732-78		Россия	м	0,625		
14	Антикоррозионное покрытие- грунт ГФ-021	ТУ 5775-004-17045751-99		Россия	м²	0,4682		
15	Автоматический воздухоотводчик Ду15	Итар 362		Итар	шт	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Изд. - изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Электротехническое оборудование								
1	Вычислитель количества теплоты, RS485	BKT-9-01		ЗАО "НПФ Теплоком"	шт	1		
2	Шкаф 650x500x250 с монтажной платой, IP54, с DIN-рейкой (2x0,4м)	ЩМП-3		Россия	шт	1		
3	Автоматический выключатель	ВА47-29, 2P, 10A		IEK	шт	1		
4	Автоматический выключатель	ВА47-29, 2P, 6A		IEK	шт	1		
5	Кабель витая пара экранированная	FTP 2PR 24AWG cat 5E		Россия	м	74		
6	Кабель витая пара экранированная	UTP 2PR 24AWG cat 5E		Россия	м	29		
6	Пробод силовой, S=1,5 мм²	ВВГнг 3x1,5		Россия	м	20		
7	Пробод силовой, S=0,75 мм²	ПВ 1x0,75		Россия	м	2		
8	Гофротруба с зондом, Ø16			Россия	м	130		
9	Металлорукав, Ø22			Россия	м	15		
10	Сальник RG25 IP54				шт	4		
11	Сальник RG29 IP54				шт	1		
12	Труба стальная водогазопроводная Ø25x3,2	ГОСТ 3262-75		Россия	м	1		
13	Уголок 20x20x3				м	2		
14	Коробка распаячная	85x85x40 IP46		Россия	шт	4		
Демонтажные работы								
1	Грязевик Ду100				шт	1		
2	Задвижка Ду100				шт	1		
3	Труба стальная Ø108x4,5				м	2		
4	Труба стальная Ø89x4,5				м	3		

Инд. № подл. Подп. и дата
Взам. инд. №

Схема разграничения эксплуатационной ответственности трубопроводов теплоснабжения
здания МКД, по адресу: г. Норильск, ул. Мира, 1, корпус №1 (подъезд №1, 2, 3)

ул. Мира



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №


Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подп.	Дата

H-M-1/1-11/2015-АУТВР

Лист

Схема разграничения эксплуатационной ответственности трубопровода холодного водоснабжения здания МКД, по адресу: г. Норильск, ул. Мира, 1, корпус №1 (подъезд №1, 2, 3)

ул. Мира



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Индок.	Подп.	Дата

H-M-1/1-11/2015-AУТВР

Лист