

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ


"СеверСтрой"

Производственно-строительная фирма г. Норильск, ул. 50 лет Октября, дом 1, кв. 48,
тел./факс. (3919) 48-07-17, 46-99-86, belowip@yandex.ru

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер

предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»

 И.В. Жданович
«22» 07 2016г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

МУП «КОС»

 И.В. Леготин
«16» 05 2016г.

Рабочий проект

Узел коммерческого учета тепловой энергии,
горячего и холодного водоснабжения.

Н-М-21-02/2016-АУТВР

Объект: Многоквартирный жилой дом,

Красноярский край, г. Норильск,

р-н Центральный, пр. Молодежный, 21

Свидетельство №0196.01-2015-2457071780-П-184 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от СРО НП «Профессиональный альянс строителей».

Генеральный директор

ООО «СеверСтрой»








А.В. Белов

«___» _____ 2016 г.

Норильск — 2016г

1) проект передан на рассмотрение
заместителю и.д. 18.04.16. (подпись) И.А. Белов

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ к проекту Н-М-21-02/2016-АУТВР

Ф.И.О	Должность	Примечание	Подпись/дата
Корсунов Д.В.	Начальник договорного отдела предприятия «Энергосбыт» ОАО «НТЭК»		 07.04.16
Поляков Г.М.	Начальник ПТО предприятия «Энергосбыт» ОАО «НТЭК»		 19.04.16
Линицкий А.Ю.	Начальник отдела приборного учета предприятия «Энергосбыт» ОАО «НТЭК»		 22.04.16
Дущенко Н.С.	Заместитель директора предприятия «Энергосбыт» ОАО «НТЭК»		
Лебедев А.Н.	Начальник ЦАСО МУП «КОС»		 04.05.16
Фурман Е.М.	Зам. главного инженера МУП «КОС»		 16.05.16
Дацюк В.В.	Главный энергетик МУП «КОС»		 13.05.16
Полтавцев Е.В. <i>Полтавцев Е.В.</i>	Начальник бюро приборного учета МУП «КОС»		 03.05.16
Барилов К.Н.	Директор по энергетике ООО «Жилищный Трест»	Прокладка кабелепроводов минимально в пределах территории дома.	 27.05.16
Доценко	Главный инженер ООО «Жилищный Трест»	Т1, Т2, Т3, Т4 - согласовано В1 - не согласовано, в доп. в Т/У установлен узел учета электроэнергии	 30.05.16

за счет средств максимальных платежей собственникам, по капитальному ремонту и допущен в эксплуатацию АО «НТЭК», акт № 78.

Содержание

№п/п

	Лист согласования	2
	Содержание	3
	Технические условия на установку узла учета	4
	Техническое задание	6
	Паспорт узла учета	11
1.	Общие данные	16
2.	Исходные данные и выбор оборудования	16
3.	Основные характеристики применяемого оборудования	17
4.	Монтаж приборов учета	21
5.	Инструкция по эксплуатации тепловычислителя ВКТ-9-02	22
6.	Меры безопасности при работе с приборами учета	27
7.	Эксплуатация узла учета тепловой энергии	27
8.	Общие требования поверки теплосчетчиков	28
9.	Расчет потерь напора на подающем трубопроводе системы теплоснабжения после установки приборов учета	29
10.	Расчет потерь напора на обратном трубопроводе системы теплоснабжения после установки приборов учета	30
11.	Расчет потерь напора на подающем трубопроводе системы ГВС после установки приборов учета	31
12.	Расчет потерь напора на циркуляционном трубопроводе системы ГВС после установки приборов учета	32


Приложение

Форма журнала учета тепловой энергии и теплоносителя

Графическая часть

Свидетельство СРО

Взам инв №												
Подпись и дата												
Инв № подл												
							Н-М-21-02/2016-АУТВР.ПЗ					
							Многоквартирный жилой дом Красноярский край, г. Норильск, пр. Молодежный, 21					
		Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Узел коммерческого учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения		Стация	Лист	Листов
		Выполнил		Мещерякова						Р	3	33
		Проверил		Киреев НН				Пояснительная записка		ООО «СеверСтрой»		
		ГИП		Кириллов К.В.								

УТВЕРЖДАЮ:
Директор предприятия
«Энергосбыт» ОАО «НТЭК»
 Д.А. Злобин
«27» 03 2015г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на установку узлов коммерческого учета тепловой энергии и воды
объектов: МУП «КОС» в многоквартирных жилых домах г. Норильска.

1. Проект на узел учета выполнить в соответствии с требованиями нормативно-технической документации:

«Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденные постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Федеральный закон РФ «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 7.12.2011г.

Федеральный закон РФ «Об обеспечении единства измерений», №102-ФЗ от 26.06.2008

ГОСТ Р 8.592-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Тепловая энергия, потребленная абонентами водяных систем теплоснабжения. Типовая методика выполнения измерений».

«Правила организации коммерческого учета воды, сточных вод», утвержденные постановлением Правительства РФ № 776 от 04.09.2013 г.

2. Проект, расчет нагрузок, технический отчет выполняет организация, имеющая свидетельство о допуске к работам (СРО).

3. К проекту приложить схему внешних сетей ТВС с указанием границ раздела, и точек подключения субабонентов, а также Акты балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

4. В проекте выполнить принципиальную схему тепловодоснабжения объекта с указанием мест установки узла учета и запорной арматуры.

5. Узел учета разместить: в точке учета, расположенной на границе балансовой принадлежности согласно актов балансовой принадлежности или эксплуатационной ответственности сторон. При невозможности установки узла учета на границе раздела балансовой принадлежности (эксплуатационной ответственности) включить в проект расчеты потерь вводных трубопроводов тепловодоснабжения от границ раздела до места установки приборов учета.

6. Используемые приборы учета должны соответствовать требованиям законодательства РФ об обеспечении единства измерений, действующим на момент ввода приборов учета в эксплуатацию.

7. При выборе типоразмера приборов учета руководствоваться нагрузками, указанными в проекте, часть ОВ, или данными технического отчета. Функциональные возможности применяемых приборов учета должны соответствовать требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя».

8. Температуру холодной воды на источнике (средней по году) принять равной $+5^{\circ}\text{C}$.
9. Данные о тепловых нагрузках в проектах на МКД (Приложение 1)
10. Расчетные параметры теплоносителя в точке поставки $+95^{\circ}\text{C}$ (Приложение 2)
11. Для расчета максимального расхода теплоносителя на теплоснабжение использовать температурный график $115/70^{\circ}\text{C}$.
12. Устанавливаемые узлы учета могут быть подключены к автоматизированной системе коммерческого учета тепловодоресурсов. Система должна обеспечивать передачу данных по существующим каналам связи через серверное оборудование ОАО «НТЭК» до конечных пользователей в предприятии «Энергосбыт».

Начальник отдела приборного учета



А. Ю. Линицкий

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п/п	Показатели	Основные данные и требования
1.	Заказчик	Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы»
2.	Наименование выполняемых работ	Проектирование и установка узлов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения в многоквартирных жилых домах муниципального образования город Норильск
3.	Основание для проведения работ	1. Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 2. Технические условия на установку узлов коммерческого учета тепловой энергии и холодной воды объектов: МУП «КОС» в многоквартирных жилых домах города Норильска, выданные энергосбытовой организацией.
4.	Место выполнения работ	Многоквартирные жилые дома (МКД), расположенные на территории муниципального образования город Норильск, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему Техническому заданию.
5.	Характеристика объекта, основные технико-экономические показатели объекта, в т.ч. мощность, производительность, режим работы	Система теплоснабжения – открытого типа, двухтрубная, зависимая (кроме ж/о Оганер); Система теплоснабжения ж/о Оганер – открытого типа, четырехтрубная, зависимая. В межотопительный период (летний) схема горячего водоснабжения - тупиковая: горячее водоснабжение потребителей г. Норильска (кроме ж/о Оганер) осуществляется по одной из линий теплосети – прямой или обратной; горячее водоснабжение потребителей ж/о Оганер осуществляется по одной из линий теплосети - прямой или циркуляционной; Проектные нагрузки тепловой энергии, на горячее и холодное водоснабжение: по каждому многоквартирному дому, согласно приложениям № 1 и 2 настоящего технического задания; Давление в подающем трубопроводе: определить при обследовании; Давление в обратном трубопроводе: определить при обследовании; Давление в трубопроводе ХВС: определить при обследовании; Минимальный перепад давления: 0,1 кгс/см ² ; Температура теплоносителя: 115-70°C; Температура холодной воды: 5°C; Количество узлов учета ГВС на объекте: определить проектом.

6.	Требование к подрядной организации	Наличие допуска к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в части выполнения работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком); Наличие дилерского сертификата производителя оборудования.
7.	Стадийность проектирования	Рабочий проект
8.	Объем работ/услуг	<u>Особые требования:</u> - работы выполняются «под ключ»; -предусмотреть проектом антивандальную защиту приборного парка. <u>Требования к работам:</u> - предпроектное обследование объектов оприборивания с оформлением актов обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки коллективных (общедомовых) узлов учета (приборов учета) тепловой энергии и теплоносителя; - поэтапная разработка проектно-сметной документации на каждый узел учета тепловой энергии, горячей и холодной воды в МКД в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ; - поэтапное согласование проектно-сметной документации по каждому узлу учета тепловой энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах с энергосбытовой организацией с последующим утверждением Заказчиком; -поэтапная комплектация объектов оборудованием, материалами и комплектующими в соответствии с утвержденными Рабочими проектами; - поэтапное выполнение работ по монтажу узлов учета (приборов учета), оборудования, запорной арматуры и металлоконструкций на каждом объекте оприборивания в соответствии с согласованной проектно-сметной документацией, требованиями действующего законодательства РФ, НД и ТД; - поэтапное осуществление пусконаладочных работ смонтированных узлов учета; - поэтапная опытная эксплуатация узлов учёта; - ввод приборов учета в коммерческую эксплуатацию энергосбытовой организацией, в соответствии с требованиями действующих Правил, НД и ТД с оформлением Акта ввода в коммерческую эксплуатацию.
9.	Требования к порядку выполнения	Работы выполняются в соответствии со следующими документами: - Правилами коммерческого учёта тепловой энергии и теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034; - Правил организации коммерческого учета воды и сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 N 776 ; - Правилами устройства электроустановок; - Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 №115; - Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об обеспечении единства измерений"; - Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 14.02.2015) "О предоставлении коммунальных услуг

		собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"); - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 10.12.2014) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"; - Постановление Правительства РФ от 13.04.2010 N 235 "О внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"; - Приказ Министерства регионального развития РФ № 627 от 29.12.2011 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также форма акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения» возможность. - СП 41-101-95. Проектирование тепловых пунктов; - СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003; - СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003; - ГОСТ Р 21.1101-2013. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации; - ГОСТ 21.110-95. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов;
10.	Требования к выполнению работ	Требования к производству и организации работ. Все работы выполнять согласно действующему законодательству РФ, нормативно-правовым документам, СНиП, настоящему техническому заданию. Установка приборов учета тепловой энергии должна соответствовать и не должна ухудшать существующие параметры теплоснабжения жилого дома. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами и правилами. Особые условия производства работ. <u>Монтажные работы:</u> - монтажные работы узлов учета (приборов учета), оборудования, запорной арматуры и металлоконструкций должны быть выполнены в объеме, соответствующем разработанной проектной документации; - монтажные работы должны быть произведены по согласованному проекту и под техническим контролем представителей Заказчика и Подрядчика; - качество выполнения монтажных работ должно соответствовать требованиям действующих норм и правил и обеспечивать нормальную эксплуатацию узла учёта (приборов учета) на протяжении всего срока службы. <u>Пуско-наладочные работы:</u> Объем пуско-наладочных работ должен соответствовать проектной-сметной документации, действующим нормам и правилам и быть достаточным для ввода узлов учёта (приборов учета) в эксплуатацию.

		Электротехническая часть: - выполнить электроснабжение узлов учета тепловой энергии от внутренних сетей электроснабжения МКД; - выполнить подключение экранов контрольных кабелей, токовых датчиков и приборов узла учета тепловой энергии к вторичному контуру заземления, при его наличии; - тепловычислители, блоки питания, коммутационную аппаратуру узла учёта разместить в навесных металлических шкафах, места установки принять Рабочим проектом. Объемно-планировочные решения: - компоновка оборудования узла учета должна обеспечить его безопасное и удобное обслуживание, соответствовать требованиям действующих норм и правил, паспортам и инструкциям по эксплуатации оборудования. Согласование и экспертиза ПСД: - выполнить все необходимые согласования и экспертизы проектно-сметной документации силами Исполнителя
11.	Особые условия заказчика	В состав проекта включить расчет нормативных потерь тепловой энергии и холодной воды от мест установки приборов учета до границ балансовой принадлежности трубопроводов многоквартирного дома (в случае установки приборов не на границе балансовой принадлежности).
12.	Требования к оборудованию	<u>Общие требования</u> • Межповерочный интервал: не менее 4 года • Срок гарантии: не менее 2 лет • Обязательность сертификации; • Цена: оптимальное соотношение цена/качество • Все средства измерений (приборы учета), входящие в состав узла учета, должны быть отечественного производства, зарегистрированными в Государственном реестре средств измерений РФ, преобразователи расхода и тепловычислители производства Холдинга «Теплоком» и иметь: - копии сертификатов (свидетельств) об утверждении типа средств измерений, с описанием типа и комплектов документов, предусмотренных в описании типа; - копии сертификатов соответствия стандартам РФ, выданные уполномоченными организациями на средства измерений, оборудование узла учета, (в том числе на запорную арматуру), действительные в период их изготовления; - копии разрешений Ростехнадзора РФ на применение на средства измерений, оборудование узла учета (в том числе на запорную арматуру), действительные в период их изготовления; - заводские паспорта на средства измерений (приборы учета) с отметкой о дате последней поверки или свидетельства о поверке на средства измерений (приборы учета). Срок окончания действия поверительного клейма – не менее 36 месяцев межповерочного интервала средства измерений (прибора учета); - заводские паспорта на оборудование узла учета (в том числе на запорную арматуру); - заводские инструкции (руководства) по монтажу, наладке, эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту, консервации и утилизации средств измерений (приборов учета), оборудованию узла учета; - гарантийные талоны на средства измерений (приборы учета) и оборудование узла учета. - конструкция средств измерений (приборов учета) должна обеспечивать ограничение доступа к определенным частям средств измерений (включая программное обеспечение) в целях предотвращения несанкционированных настройки и вмешательства, которые могут привести к искажениям

		результатов измерений. <u>Требования к теплосчетчику:</u> • Количество тепловых систем – не менее 4; • Количество каналов измерения расхода – не менее 6; • Погрешность измерений теплоты: не более 4% • Погрешность измерений массы: не более 1% • Диапазон измерений расхода: не менее 1:25 • Диапазон измерений температур: 0 – 115 °С • Диапазон измерения разности температур: 3- 100 °С • Потери давления: минимальные • Регистрация температуры теплоносителя и давлений: обязательно • Наличие архива: обязательно • Глубина архива: часовые – не менее 1488 часов; суточные – не менее 730 суток; месячные – не менее 2 лет. • Наличие интерфейса RS-485: обязательно • Наличие источника бесперебойного питания: обязательно • Простота эксплуатации: не сложные процедуры вывода информации на дисплей <u>Требования к расходомерам</u> • Типоразмер расходомера определить проектом с учетом диапазонов расходов и гидравлических потерь; • Первичные преобразователи расхода принять проектом - электромагнитные, полнопроходные, с возможностью контроля питания; • Длины прямых участков до и после расходомеров принять согласно паспорту.
13.	Количество многоквартирных домов, в которых требуется установка узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды	938
14.	Прилагаемые документы	1. Технические условия на установку узлов коммерческого учета тепловой энергии и холодной воды объектов: МУП «КОС» в многоквартирных жилых домах города Норильска, утвержденных Директором предприятия «Энергосбыт» ОАО «НТЭК» 27.03.2015 года. 2. Перечень многоквартирных домов (МКД) муниципального образования город Норильск в которых необходимо выполнить установку узлов учета тепловой энергии горячей и холодной воды (I этап); 3. Перечень многоквартирных домов (МКД) муниципального образования город Норильск в которых необходимо выполнить установку узлов учета тепловой энергии горячей и холодной воды (II этап).

ЗАКАЗЧИК:
И.о. директора МУП «КОС»

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Генеральный директор ООО «СеверСтрой»

И.В.Леготин
М.П.

А.В.Белов
М.П.

Многоквартирный жилой дом,
Красноярский край, г. Норильск, пр. Молодежный, 21

ПАСПОРТ УЗЛА УЧЕТА

Регистрационный № ____

1. Вид учета тепловой энергии: коммерческий
2. Вид измеряемой среды: вода
3. Метрологические характеристики измеряемой среды

Барометрическое давление 745 мм рт. ст.

В подающем трубопроводе системы теплоснабжения:

Максимальный расход измеряемой среды	27,17	$\text{м}^3/\text{ч}$
Минимальный расход измеряемой среды	2,7	$\text{м}^3/\text{ч}$
Избыточное давление измеряемой среды	6,0	$\text{кгс}/\text{см}^2$
Температура измеряемой среды	115	$^{\circ}\text{C}$
Плотность измеряемой среды	947,3	$\text{кг}/\text{м}^3$
Кинематическая вязкость измеряемой среды (10^{-7})	2,56	$\text{м}^2/\text{с}$

В обратном трубопроводе системы теплоснабжения:

Максимальный расход измеряемой среды	17,60	$\text{м}^3/\text{ч}$
Минимальный расход измеряемой среды	1,8	$\text{м}^3/\text{ч}$
Избыточное давление измеряемой среды	5,0	$\text{кгс}/\text{см}^2$
Температура измеряемой среды	70	$^{\circ}\text{C}$
Плотность измеряемой среды	977,0	$\text{кг}/\text{м}^3$
Кинематическая вязкость измеряемой среды (10^{-7})	4,131	$\text{м}^2/\text{с}$

В трубопроводе системы ГВС:

Максимальный расход измеряемой среды	9,56	$\text{м}^3/\text{ч}$
Избыточное давление измеряемой среды	6,0	$\text{кгс}/\text{см}^2$
Температура измеряемой среды	70	$^{\circ}\text{C}$
Плотность измеряемой среды	977,0	$\text{кг}/\text{м}^3$
Кинематическая вязкость измеряемой среды (10^{-7})	4,131	$\text{м}^2/\text{с}$

В циркуляционном трубопроводе системы ГВС:

Максимальный расход измеряемой среды	2,87	$\text{м}^3/\text{ч}$
Избыточное давление измеряемой среды	5,0	$\text{кгс}/\text{см}^2$
Температура измеряемой среды	50	$^{\circ}\text{C}$
Плотность измеряемой среды	988,2	$\text{кг}/\text{м}^3$
Кинематическая вязкость измеряемой среды (10^{-7})	5,53	$\text{м}^2/\text{с}$

В трубопроводе системы ХВС:

Максимальный расход измеряемой среды	4,5	$\text{м}^3/\text{ч}$
Избыточное давление измеряемой среды	4,0	$\text{кгс}/\text{см}^2$
Температура измеряемой среды	5,0	$^{\circ}\text{C}$
Плотность измеряемой среды	1000,0	$\text{кг}/\text{м}^3$
Кинематическая вязкость измеряемой среды (10^{-7})	15,1	$\text{м}^2/\text{с}$

Комплект приборов узла учета

Таблица 11

Наименование	Тип	Кол-во
Состав теплосчетчика		1
Теплобычислители, ИИС	ВКТ-9-02	1
СУ, счетчики, преобразователи расхода (ПР)	МФ-5.2.1-Б-100 кл. Б	1
СУ, счетчики, преобразователи расхода (ПР)	МФ-5.2.1-Б-Р-100 кл. Б	1
СУ, счетчики, преобразователи расхода (ПР)	МФ-5.2.1-Б-65 кл. Б	1
СУ, счетчики, преобразователи расхода (ПР)	МФ-5.2.1-Б-40 кл. Б	1
СУ, счетчики, преобразователи расхода (ПР)	МФ-5.2.1-Б-32 кл. Б	1
Термометры, преобразователи температуры	КТСП-Н кл. ВЛ-80 Р1100 (комплект)	1
Термометры, преобразователи температуры	КТСП-Н кл. ВЛ-60 Р1100 (комплект)	1
Преобразователь избыточного давления	Корунд-ДИ-001	3

Характеристики измерительных участков

Таблица 21 Трубопровод системы теплоснабжения Т1

Характеристики	Значения	Ед. изм.
Наружный диаметр	108	мм
Внутренний диаметр	100	мм
Материал	Сталь 20	
Шероховатость стенок	0,2	мкм

Таблица 22 Трубопровод системы теплоснабжения Т2

Характеристики	Значения	Ед. изм.
Наружный диаметр	108	мм
Внутренний диаметр	100	мм
Материал	Сталь 20	
Шероховатость стенок	0,2	мкм

Таблица 2.3 Трубопровод системы ГВС Т3

Характеристики	Значения	Ед. изм.
Наружный диаметр	76	мм
Внутренний диаметр	65	мм
Материал	Сталь 20	
Шероховатость стенок	0,2	мкм

Таблица 2.4 Циркуляционный трубопровод системы ГВС Т4

Характеристики	Значения	Ед. изм.
Наружный диаметр	38	мм
Внутренний диаметр	32	мм
Материал	Сталь 20	
Шероховатость стенок	0,2	мкм

Таблица 2.5 Трубопровод системы ХВС В1

Характеристики	Значения	Ед. изм.
Наружный диаметр	47	мм
Внутренний диаметр	40	мм
Материал	Сталь 20	
Шероховатость стенок	0,2	мкм

Таблица 2.6 Место установки гильзы термопреобразователя сопротивления (после ПР)

Место установки	Значен	Ед. изм.
Трубопровод системы теплоснабжения Т1	250*	мм
Трубопровод системы теплоснабжения Т2	270*	мм
Трубопровод системы ГВС Т3	185*	мм
Циркуляционный трубопровод системы ГВС Т4	175*	мм

* - с допуском $\pm 20\%$

Технические и метрологические характеристики преобразователей расхода (ПР)

Таблица 3.1 Трубопровод системы теплоснабжения Т1

Характеристика	Ед. изм.	Числовое значение
Величина выходного сигнала	л/имп	100
Наименьший измеряемый расход	м³/ч	1,2
Наибольший измеряемый расход	м³/ч	300
Относительная погрешность измерения расхода теплоносителя в диапазоне: - 1,2 м³/ч (Q_{min}) – 2,0 м³/ч (Q_1^n) - 2,0 м³/ч (Q_1^n) – 3,0 м³/ч (Q_2^n) - 3,0 м³/ч (Q_2^n) – 300 м³/ч (Q_{max})	%	±3 ±2 ±1

Таблица 3.2 Трубопровод системы теплоснабжения Т2

Характеристика	Ед. изм.	Числовое значение
Величина выходного сигнала	л/имп	100
Наименьший измеряемый расход	м³/ч	1,2
Наибольший измеряемый расход	м³/ч	300
Относительная погрешность измерения расхода теплоносителя в диапазоне: - 1,2 м³/ч (Q_{min}) – 2,0 м³/ч (Q_1^n) - 2,0 м³/ч (Q_1^n) – 3,0 м³/ч (Q_2^n) - 3,0 м³/ч (Q_2^n) – 300 м³/ч (Q_{max})	%	±3 ±2 ±1

Таблица 3.3 Трубопровод системы ГВС Т3

Характеристика	Ед. изм.	Числовое значение
Величина выходного сигнала	л/имп	100
Наименьший измеряемый расход	м³/ч	0,48
Наибольший измеряемый расход	м³/ч	120
Относительная погрешность измерения расхода теплоносителя в диапазоне: - 0,48 м³/ч (Q_{min}) – 0,8 м³/ч (Q_1^n) - 0,8 м³/ч (Q_1^n) – 1,2 м³/ч (Q_2^n) - 1,2 м³/ч (Q_2^n) – 120 м³/ч (Q_{max})	%	±3 ±2 ±1

Таблица 3.4 Циркуляционный трубопровод системы ГВС Т4

Характеристика	Ед. изм.	Числовое значение
Величина выходного сигнала	л/имп	10
Наименьший измеряемый расход	м³/ч	0,12
Наибольший измеряемый расход	м³/ч	30
Относительная погрешность измерения расхода теплоносителя в диапазоне: - 0,12 м³/ч (Q_{min}) – 0,2 м³/ч (Q_1^n) - 0,2 м³/ч (Q_1^n) – 0,3 м³/ч (Q_2^n) - 0,3 м³/ч (Q_2^n) – 30 м³/ч (Q_{max})	%	±3 ±2 ±1

Таблица 3.5 Трубопровод системы ХВС В1

Характеристика	Ед. изм.	Числовое значение
Величина выходного сигнала	л/имп	10
Наименьший измеряемый расход	м³/ч	0,18
Наибольший измеряемый расход	м³/ч	45
Относительная погрешность измерения расхода теплоносителя в диапазоне - 0,18 м³/ч (Q_{min}) – 0,3 м³/ч (Q_1) - 0,3 м³/ч (Q_1) – 0,45 м³/ч (Q_2) - 0,45 м³/ч (Q_2) – 45 м³/ч (Q_{max})	%	±3 ±2 ±1

Таблица 3.6 Установочные параметры ПР (трубопровод системы теплоснабжения Т1)

Параметры	Ед. изм.	Числовое значение
Способ крепления		Фланцевый
Диаметр (Ду0) условного прохода трубопровода перед измерительным участком	мм	150
Диаметр (Ду1) условного прохода измерительного участка	мм	100
Диаметр условного прохода участка измерения температуры	мм	100
Соотношение условных диаметров Ду0 и Ду1		1,5
Расстояние по направлению потока от сужения (конфузора) до преобразователя расхода	мм	300
Расстояние по направлению потока от преобразователя расхода до расширения (диффузора)	мм	200

Таблица 3.7 Установочные параметры ПР (трубопровод системы теплоснабжения Т2)

Параметры	Ед. изм.	Числовое значение
Способ крепления		Фланцевый
Диаметр (Ду0) условного прохода трубопровода перед измерительным участком	мм	100
Диаметр (Ду1) условного прохода измерительного участка	мм	100
Диаметр условного прохода участка измерения температуры	мм	100
Соотношение условных диаметров Ду0 и Ду1		1,0
Расстояние по направлению потока от сужения (конфузора) до преобразователя расхода	мм	200
Расстояние по направлению потока от преобразователя расхода до расширения (диффузора)	мм	400

Таблица 3.8 Установочные параметры ПР (трубопровод системы ГВС Т3)

Параметры	Ед. изм.	Числовое значение
Способ крепления		Фланцевый
Диаметр (Ду0) условного прохода трубопровода перед измерительным участком	мм	65
Диаметр (Ду1) условного прохода измерительного участка	мм	65
Диаметр условного прохода участка измерения температуры	мм	65
Соотношение условных диаметров Ду0 и Ду1		1,0
Расстояние по направлению потока от сужения (конфузора) до преобразователя расхода	мм	325
Расстояние по направлению потока от преобразователя расхода до расширения (диффузора)	мм	130

Таблица 3.9 Установочные параметры ПР (циркуляционный трубопровод системы ГВС Т4)

Параметры	Ед. изм.	Числовое значение
Способ крепления		Фланцевый
Диаметр (Ду0) условного прохода трубопровода перед измерительным участком	мм	100
Диаметр (Ду1) условного прохода измерительного участка	мм	32
Диаметр условного прохода участка измерения температуры	мм	65
Соотношение условных диаметров Ду0 и Ду1		3,1
Расстояние по направлению потока от сужения (конфузора) до преобразователя расхода	мм	430
Расстояние по направлению потока от преобразователя расхода до расширения (диффузора)	мм	70

Таблица 3.10 Установочные параметры ПР (Трубопровод системы ХВС В1)

Параметры	Ед. изм.	Числовое значение
Способ крепления		Фланцевый
Диаметр (Ду0) условного прохода трубопровода перед измерительным участком	мм	40
Диаметр (Ду1) условного прохода измерительного участка	мм	40
Соотношение условных диаметров Ду0 и Ду1		1,0
Расстояние по направлению потока от сужения (конфузора) до преобразователя расхода	мм	200
Расстояние по направлению потока от преобразователя расхода до расширения (диффузора)	мм	100

Паспорт составил _____
(должность, Ф.И.О. исполнителя)

_____ (подпись)

1. Общие данные

Проект разработан с целью оснащения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Норильск, пр. Молодежный, 21 приборами коммерческого учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения для взаимных расчетов с энергоснабжающей организацией согласно договору № _____ от _____

Проект разработан на основании требований и положений, изложенных в технических условиях, выданных "Энергосбыт" ОАО "НТЭК" от 27.03.2015 г.

При разработке проекта использованы:

- результаты обследования,
- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;
- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;
- Постановление от 18.11.2013 №1034 «О коммерческом учете тепловой энергии и теплоносителя»;
- «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;
- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» №328-Н от 24.07.2013г.
- «Правила устройства электроустановок».
- СНиП 3.05.06-86 «Электротехнические устройства»

2. Исходные данные и выбор оборудования

Эксплуатационные характеристики системы

Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	0,7525
- жилая часть, Гкал/ч	0,7525
- ЧП Алиев, Гкал/ч	0,000839
Расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч	0,6030
- жилая часть, Гкал/ч	0,6030
- ЧП Алиев, Гкал/ч	0,0042
Расчетный расход ХВС, м³/ч	4,5
- жилая часть, м³/ч	4,5
- ЧП Алиев, м³/ч	0,0640
Расчетное давление в подающем трубопроводе	6,0 кгс/см²
Расчетное давление в обратном трубопроводе	5,0 кгс/см²
Расчетное давление в трубопроводе ХВС	4,0 кгс/см²

Схема теплоснабжения — двухтрубная, зависимая

Схема ГВС – открытая, циркуляционный контур

Расход воды в системе отопления составит

$$G_{\text{гид}} = [Q_{\text{гид}} / (t_n - t_{\text{г}})] * 1000 = [0,7525 / (115 - 70)] * 1000 = 16,72 \text{ м}^3/\text{ч} = 17,60 \text{ м}^3/\text{ч},$$

где $Q_{от}$ — тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч.

t_1 – температура теплоносителя в трубопроводе Т1, 115°С.

t_0 – температура теплоносителя в трубопроводе Т2, 70 °С

Расход воды в системе ГВС составит:

$$G_{\text{ггг}} = [Q_{\text{ггг}} / (t_{\text{ггг}} - t_{\text{с}})] * 1000 = 0,6030 / (70 - 5) * 1000 = 9,28 \text{ м/ч} = 9,56 \text{ м}^3/\text{ч},$$

где $Q_{\text{ГВС}}$ — тепловая нагрузка на систему ГВС, Гкал/ч.

$t_{\text{гр}}$ – температура теплоносителя в трубопроводе ГВС ТЗ, 70°C.

t_c — температура холодной воды, 5°C

Расход воды в циркуляционном трубопроводе системы ГВС составит:

$$G_{\text{гравит}} = 2,87 \text{ м}^3/\text{ч}$$

По найденному объемному расходу теплофикационной воды для данной системы теплоснабжения выбирается теплосчетчик в комплекте.

- тепловычислитель ВКТ-9-02 – 1 шт.;
- преобразователь расхода электромагнитный МФ-521-Б-100 кл Б – 1 шт.

- преобразователь расхода электромагнитный МФ-521-Б-Р-100 кл. Б – 1 шт.;
- преобразователь расхода электромагнитный МФ-521-Б-65 кл. Б – 1 шт.;
- преобразователь расхода электромагнитный МФ-521-Б-40 кл. Б – 1 шт.;
- преобразователь расхода электромагнитный МФ-521-Б-32 кл. Б – 1 шт.;
- комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Н Кл. В, L=80 Pt100 – 1 компл.;
- комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Н Кл. В, L=60 Pt100 – 1 компл.;
- преобразователь избыточного давления Корунд-ДИ-001-И – 3 шт.

3. Основные характеристики применяемого оборудования

Определение количества тепловой энергии

Тепловычислитель ВКТ-9-02 обеспечивает преобразование сигналов от преобразователей расхода, преобразователей избыточного давления и комплектов термопреобразователей сопротивления. Значения тепловой энергии, массы, объема и температуры теплоносителя накапливаются в тепловычислителе с начала пуска счетчика в часовых, суточных и месячных архивах.

Результаты расчета и текущие параметры выводятся по вызову оператора на цифровое табло лицевой панели и на печатающее устройство (принтер) в виде часовых, суточных и месячных квитанций по потребителю или по отдельному трубопроводу.

При эксплуатации приборов коммерческого учета тепла необходимо руководствоваться ПТЗ и ПТБ, техническими описаниями и инструкциями по эксплуатации используемого оборудования.

Определение количества тепловой энергии и теплоносителя, полученных водяными системами теплоснабжения

Количество тепловой энергии и масса (объем) теплоносителя, полученные потребителем, определяются энергоснабжающей организацией на основании показаний приборов узла учета потребителя за период, определенный Договором, по формуле:

$$Q = Q_{\text{и}} + Q_{\text{п}} + (G_{\text{п}} + G_{\text{гв}} + G_{\text{у}}) \cdot (h_2 - h_{\text{хв}}) \cdot 10^{-3},$$

где $Q_{\text{и}}$ – тепловая энергия, израсходованная потребителем, по показаниям теплосчетчика,

$Q_{\text{п}}$ – тепловые потери на участке от границы балансовой принадлежности системы теплоснабжения потребителя до его узла учета. Эта величина указывается в Договоре и учитывается, если узел учета оборудован не на границе балансовой принадлежности,

$G_{\text{п}}$ – масса сетевой воды, израсходованной потребителем на подпитку систем отопления, определенная по показаниям водосчетчика (учитывается для систем, подключенных к тепловым сетям по независимой схеме),

$G_{\text{гв}}$ – масса сетевой воды, израсходованной потребителем на водоразбор, определенная по показаниям водосчетчика (учитывается для открытых систем теплоснабжения),

$G_{\text{у}}$ – масса утечки сетевой воды в системах теплоснабжения. Ее величина определяется как разность между массой сетевой воды G_1 по показанию водосчетчика, установленного на подающем трубопроводе, и суммарной массой сетевой воды ($G_2 + G_{\text{гв}}$) по показаниям водосчетчиков, установленных соответственно на обратном трубопроводе и трубопроводе горячего водоснабжения, $G_{\text{у}} = (G_1 - (G_2 + G_{\text{гв}}))$

h_2 – энтальпия сетевой воды на выходе обратного трубопровода источника теплоты;

$h_{\text{хв}}$ – энтальпия холодной воды, используемой для подпитки систем теплоснабжения на источнике теплоты

Формулы расчета тепловой энергии и объема теплоносителя:

ТС1: Схема измерения №1.3 (для системы отопления)

$$Q_0 = M_1 (h_1 - h_2) + dM (h_2 - h_x), \quad Q_c = M_3 (h_3 - h_x) \text{ Гкал/ч}$$

где Q_0 – тепловая энергия на отопление, измеренная прибором;

									Лист
									17
Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата					

Н-М-21-02/2016-АУТВР.ПЗ

Q_1 — тепловая энергия, измеренная прибором в реверсивном направлении;
 M_1 — масса теплоносителя, прошедшего по прямому трубопроводу;
 M_2 — масса теплоносителя, прошедшего по обратному трубопроводу в реверсивном направлении;
 dM — разница масс теплоносителя, прошедших через подающий и обратный трубопроводы;
 h_1 — энтальпия теплоносителя в прямом трубопроводе;
 h_2 — энтальпия теплоносителя в обратном трубопроводе;
 h_3 — энтальпия теплоносителя в обратном трубопроводе для реверсивного направления;
 h_x — энтальпия холодной воды

ТС2: Схема измерения №1.4 (для системы ГВС и ХВС)

$$Q_0 = M_2(h_1 - h_2) + dM(h_1 - h_x), Q_1 = M_3(h_3 - h_x) \quad \text{Гкал/ч}$$

где Q_0 — тепловая энергия на ГВС, измеренная прибором;
 M_2 — масса теплоносителя, прошедшего по обратному трубопроводу;
 M_3 — масса теплоносителя, прошедшего по трубопроводу ХВС;
 dM — разница масс теплоносителя, прошедших через подающий и обратный трубопроводы;
 h_1 — энтальпия теплоносителя в прямом трубопроводе;
 h_2 — энтальпия теплоносителя в обратном трубопроводе;
 h_x — энтальпия холодной воды

Основные технические характеристики теплосчетчика

Измеряемая величина	Диапазон	Пределы погрешности
Тепловая энергия	от 0 до 10^9 ГДж (Гкал)	$\pm (0,5 + 2/\Delta t)\%^{1)}$ $\pm (0,1 + 10/\Delta t)\%^{1)}$
Тепловая мощность	от 0 до 10^6 ГДж/ч (Гкал/ч)	$\pm (0,6 + 2/\Delta t)\%^{1)}$ $\pm (0,2 + 10/\Delta t)\%^{1)}$
Объем	от 0 до 10^9 м ³	± 1 ед мл разр. ²⁾
Количество электроэнергии	от 0 до 10^9 кВт·ч	± 1 ед мл разр. ²⁾
Масса	от 0 до 10^9 т	$\pm 0,1 \%^{1)}$
Объемный расход	от 0 до 10^6 м ³ /ч	$\pm 0,1 \%^{1)}$
Массовый расход	от 0 до 10^6 т/ч	$\pm 0,1 \%^{1)}$
Электрическая мощность	от 0 до 10^6 кВт	$\pm 0,1 \%^{1)}$
Температура воды	от 0 до 180 °C	$\pm 0,1 \%^{2)}$
Температура воздуха	от минус 50 до 180 °C	$\pm 0,1 \%^{2)}$
Разность температур	от 2 до 180 °C	$\pm (0,028 + 0,001\Delta t) ^\circ\text{C}^{2)}$
Избыточное давление	от 0 до 2,5 МПа (от 0 до 25,49 кгс/см ²)	$\pm 0,25 \%^{3)}$
Время работы и остановки счета	от 0 до 10^6 ч	$\pm 0,01 \%^{1)}$

¹⁾Относительная погрешность

²⁾Абсолютная погрешность

³⁾Приведенная погрешность

Описание вычислителя количества теплоты ВКТ-9-02

Вычислитель ВКТ-9-02 в составе теплосчетчика, предназначен для учета тепловой энергии, массы, давления и температуры теплоносителя в трубопроводах системы водяного теплоснабжения, для регистрации температуры наружного воздуха. Вычислители могут применяться также для измерений объема холодной воды, газа, количества электрической энергии.

Абсолютная основная погрешность измерительного блока при преобразовании температуры теплоносителя в трубопроводах не превышает $\pm 0,1 ^\circ\text{C}$

Значение предела допускаемой относительной погрешности преобразования расхода в кодированный сигнал и объема в чистом импульсный сигнал независимо от направления движения измеряемой среды:

— в диапазоне $(Q_{\text{ном}} - Q_2)$ $\pm 5\%$,

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата
-----	------	---------	---------	------

Н-М-21-02/2016-АУТВР.ПЗ

Лист

18

-в диапазоне (Q_2-Q_1) $\pm 2\%$;

-в диапазоне ($Q_1-Q_{\text{ном}}$) $\pm 1\%$.

Предел допускаемой относительной погрешности измерения времени не превышает $\pm 0,05\%$.

Теплосчетчик сохраняет свои метрологические характеристики при следующих рабочих условиях:

- питание вычислителя осуществляется от автономного источника - литиевой батареи напряжением 3,6 В;

- относительная влажность воздуха, окружающего измерительный блок, не более 95% при 35 °С;

- температура воздуха, окружающего измерительный блок, от -10 до 50 °С;

- температура измеряемой среды от 0 до 180 °С;

- диапазон измерения избыточного давления в трубопроводах 2,5 МПа;

- удельная электрическая проводимость теплоносителя от 10^{-3} до 10 см/м;

- напряженность внешнего магнитного поля, воздействующего на измерительный блок, не должна превышать 400 А/м с частотой (50±1) Гц,

- максимальная длина линий связи между первичными преобразователями и измерительным блоком не должна превышать 300 м;

- сопротивление каждого провода четырехпроводной линии связи между термопреобразователями и измерительным блоком не более 100 Ом.

Вычислитель обеспечивает вывод на индикатор и посредством интерфейса RS-232 на внешнее устройство следующей текущей и архивной информации:

- объемный расход ($\text{м}^3/\text{ч}$), массовый расход ($\text{т}/\text{ч}$), температура (°С), давление (МПа), объем (м^3), масса (т) - для каждого трубопровода ТС (до трех в ТС1, до трех в ТС2),

- разность температур (°С), разность массовых расходов ($\text{т}/\text{ч}$), разность масс (т), тепловая мощность (Гкал/ч), тепловая энергия (Гкал), время работы (ч и мин), время останова счета (ч и мин) - в ТС1 и в ТС2,

- суммарная тепловая мощность (Гкал/ч), суммарная тепловая энергия (Гкал), температура холодной воды (°С), температура воздуха (°С), давление холодной воды (МПа), время включения и время выключения - по обеим ТС;

- расход и количество измеряемой среды ($\text{м}^3/\text{ч}$, $\text{т}/\text{ч}$), время работы - по каждому дополнительному каналу (до трех);

- архивные значения величин по ТС1, по ТС2, общие (по обеим ТС), дополнительные (по дополнительным каналам). Архивы формируются на часовых, суточных и месячных интервалах. Архивные итоговые значения формируются на последний час даты запроса информации. Среднесуточные значения параметров системы теплоснабжения за последние 730 суток, среднечасовые значения - за последние 1488 ч,

- полный средний срок службы вычислителя не менее 12 лет;

- среднее время наработки на отказ - 80000 часов.

Устройство и принцип работы Мастерфлоу

Принцип измерения количества движущейся в трубопроводе жидкости основан на измерении электродвижущей силы (ЭДС) на электродах преобразователя вторичным прибором. ЭДС наводится при прохождении электропроводной среды через магнитное поле, возбуждаемое в измерительном участке специальными обмотками. Величина ЭДС пропорциональна средней скорости потока или расходу.

Конструктивно Мастерфлоу представляет собой участок трубы, выполненной из немагнитной стали, заключенный в защитный кожух. Внутренняя поверхность защищена фторопластом Ф4. На трубе расположены две силовые катушки, создающие внутри трубы переменное магнитное поле, под ними расположены катушки обратной связи. Электроды установлены диаметрально противоположно в плоскости поперечного сечения трубы заподлицо с поверхностью изоляционного покрытия. Электроды электрически изолированы от металлической стенки трубы. Электронный преобразователь выполнен в алюминиевом корпусе, внутри которого находится колодка для подключения линии связи Мастерфлоу с тепловычислителем.

На силовые катушки Мастерфлоу с блока питания подается импульсное напряжение в поток воды для создания магнитного поля. Импульсный сигнал, вызванный ЭДС, воспринимается электродами Мастерфлоу и подается на электронный преобразователь, а с него на тепловычислитель. Амплитуда сигнала пропорциональна скорости потока.

Значение расхода преобразователей расхода МФ-5.2.1-Б-100 кл. Б,

- максимальный расход $Q_{\text{max}} = 300,0 \text{ м}^3/\text{ч}$;

- минимальный расход $Q_{\text{min}} = 1,2 \text{ м}^3/\text{ч}$;

- расход переходный $1 Q_{\text{н1}} = 2,0 \text{ м}^3/\text{ч}$;

Н-М-21-02/2016-АУТВР.ПЗ					Лист
					19
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

4. Монтаж приборов учета

Монтаж преобразователя расхода Мастерфлоу

Монтаж и установка приборов учета должны производиться квалифицированными специалистами в строгом соответствии с паспортами и утверждены проектом.

Первичные преобразователи устанавливаются на прямом, обратном трубопроводах в строгом соответствии с заводскими номерами, указанными в разделе "Свидетельство о приемке" паспорта.

Первичные преобразователи могут быть установлены на горизонтальном, вертикальном или наклонном трубопроводе при условии заполнения всего объема трубопровода расходомера теплоносителем. При горизонтальном или наклонном расположении оси трубопровода расходомера его следует установить так, чтобы электроды лежали в горизонтальной плоскости. При этом будет уменьшена возможность изоляции одного из электродов воздухом (или другим газом), который может находиться в теплоносителе.


При установке необходимо следить, чтобы направление движения теплоносителя в трубопроводе совпадало со стрелкой на корпусе первичных преобразователей.

Для обеспечения паспортных метрологических характеристик преобразователя расхода устанавливаются на прямолинейном участке трубопровода длиной, согласно с техническому описанию расходомера. Установка первичных преобразователей осуществляется только после завершения всех монтажно-сварочных работ. Для обеспечения соосности трубопровода и расходомера на каждую из 4 диаметрально расположенных шпилек должны быть установлены две центрирующие втулки. С обеих сторон преобразователей расхода устанавливается запорная арматура – для отключения трубопроводов при демонтаже датчиков, например, для поверки.

Ввиду влажности в помещении измерительный блок устанавливается в монтажном шкафу в месте, обеспечивающем хороший доступ к измерительному блоку при электрическом монтаже сигнальных кабелей, а также кнопкам управления и т.д.

Монтаж термопреобразователей сопротивления КТСП-Н

Термопреобразователи сопротивления монтировать в трубопровод при помощи гильз под углом 90° к оси трубопровода. Погружаемая в трубопровод часть гильзы должна переходить геометрическую ось трубопровода на 15 мм. Подключение термопреобразователей сопротивления производится в соответствии со схемой включения чувствительного элемента и нумераций клемм на контактной колодке.



Во избежание выхода из строя термопреобразователя сопротивления следует исключать внешние механические воздействия.

Монтаж преобразователей избыточного давления Корунд

Датчики могут монтироваться в любом положении, удобном для монтажа и обслуживания. Датчики КОРУНД-ДИ-001 рекомендуется устанавливать в вертикальном положении штуцером вниз и допускается устанавливать в ином положении, удобном для использования, если этого требуют особые условия эксплуатации.

К магистрали давления датчики присоединяются с помощью штуцерных или ниппельных соединений, уплотняемых фторопластовой лентой (ФУМ) или герметиками, стойкими и нейтральными к контролируемой и окружающей среде в реальных условиях эксплуатации. Перед присоединением к датчикам, линии давления должны быть продуты для снижения возможного загрязнения камер мембранного блока датчика. При уплотнении датчиков избыточного (абсолютного) давления герметизирующим материалом непосредственно

									Лист
									21
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					

Н-М-21-02/2016-АУТВР.ПЗ

по резьбовому соединению (например, лентой ФУМ) не допускается вкручивание в замкнутый объем, полностью заполненный жидкостью

При подсоединении датчиков к источникам давления (рабочим магистралям), не допускается перегрузки датчика давлением, выходящим за пределы измерений. Для этого входы датчика должны подключаться к линии давления через вентили (трехходовые краны, вентильные блоки), обеспечивающие отключение датчика от рабочей магистрали.

Длина трубки, соединяющей датчик с местом отбора давления определяется условиями эксплуатации

Монтаж измерительно-вычислительного блока ВКТ-9-02

Измерительный блок устанавливается на ровную вертикальную поверхность (стена) в месте, обеспечивающем хороший доступ к измерительному блоку при электрическом монтаже сигнальных кабелей, а так же кнопкам управления и т.д.

5. Инструкция по эксплуатации тепловычислителя ВКТ-9-02

Системные настроечные параметры

Программирование (настройку тепловычислителя), поверку, демонтаж, монтаж и ремонт оборудования узла учета должен выполняться персоналом специализированных организаций.

Настроечные параметры для ВКТ-9-02

Настройки		Параметр		
1. Часы	1. Время	Текущее время	чч:мм:сс	час : минута : секунда
	2. Дата	Текущая дата	дд/мм/гг	день/месяц/год
	3. Коррекция	Коррекция суточного хода часов	0 с/сут	от минус 30 до 30 с/сутки
	4. Автоперевод	Зимнее и летнее время	нет	
2. Идентификац.	1. Зав номер	Заводской номер вычислителя	xxxxxxx	редактирование только в режиме КАЛИБРОВКА
	2. Имя объекта	Облазначение вычислителя	МКД	16 символов
	3. Код организац	Код организации		16 символов
	4. Договор	Номер договора		с теплоснабжающей организацией
	5. Адрес	Адрес объекта	пр Молодежный, 21	
3. Пароль	1. Ввести	Пароль		установленный ранее пароль
	2. Задать	Пароль		новый пароль
	3. Разрешить		нет	разрешение на ввод пароля
1. Каналы V				
4. Датчики	1 TC1V1	Вес импульса	100	от 0,001 до 10000 л/имп
		G_дог	27.17	договорное значение, м ³ /ч
		G_вп	300	верхний порог, м ³ /ч
		G_нп	2.0	нижний порог, м ³ /ч
		G_отс	0	отсечка, м ³ /ч
		Контроль питания	DIN1	дискретный (виртуальный) вход, для подключения блока питания ПР
		Сигнал реверс	не использ	дискретный (виртуальный) вход, для сигнала обратного направления потока
	2.TC1V2	Вес импульса	100	от 0,001 до 10000 л/имп
		G_дог	17.60	договорное значение, м ³ /ч
		G_вп	300	верхний порог, м ³ /ч
		G_нп	2.0	нижний порог, м ³ /ч
		G_отс	0	отсечка, м ³ /ч
		Контроль питания	DIN2	дискретный (виртуальный) вход, для подключения блока питания ПР
		Сигнал реверс	не использ	дискретный (виртуальный) вход, для сигнала обратного направления потока
	3.TC1V3	Вес импульса	100	от 0,001 до 10000 л/имп
		G_дог	0	договорное значение, м ³ /ч
		G_вп	300	верхний порог, м ³ /ч

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата

Н-М-21-02/2016-АУТВР.ПЗ

Лист

22

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ


"СеверСтрой"

Производственно-строительная фирма г. Норильск, ул. 50 лет Октября, дом 1, кв. 48,
тел./факс. (3919) 48-07-17, 46-99-86, belowip@yandex.ru

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер

предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК»

 И.В. Жданович
«22» 07 2016г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

МУП «КОС»

 И.В. Леготин
«16» 05 2016г.

Рабочий проект

Узел коммерческого учета тепловой энергии,
горячего и холодного водоснабжения.

Н-М-21-02/2016-АУТВР

Объект: Многоквартирный жилой дом,

Красноярский край, г. Норильск,

р-н Центральный, пр. Молодежный, 21

Свидетельство №0196.01-2015-2457071780-П-184 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от СРО НП «Профессиональный альянс строителей».

Генеральный директор

ООО «СеверСтрой»








А.В. Белов

«16» 05 2016 г.

Норильск — 2016г

1) проект передан на рассмотрение
заместителю и.о. 18.04.16. (подпись) И.А. Белов

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ к проекту Н-М-21-02/2016-АУТВР

Ф.И.О	Должность	Примечание	Подпись/дата
Корсунов Д.В.	Начальник договорного отдела предприятия «Энергосбыт» ОАО «НТЭК»		 07.04.16
Поляков Г.М.	Начальник ПТО предприятия «Энергосбыт» ОАО «НТЭК»		 19.04.16
Линицкий А.Ю.	Начальник отдела приборного учета предприятия «Энергосбыт» ОАО «НТЭК»		 22.04.16
Дущенко Н.С.	Заместитель директора предприятия «Энергосбыт» ОАО «НТЭК»		
Лебедев А.Н.	Начальник ЦАСО МУП «КОС»		 04.05.16
Фурман Е.М.	Зам. главного инженера МУП «КОС»		 16.05.16
Дацюк В.В.	Главный энергетик МУП «КОС»		 13.05.16
Полтавцев Е.В. <i>Юхевич М.</i>	Начальник бюро приборного учета МУП «КОС»		 03.05.16
Барилов К.Н.	Директор по энергетике ООО «Жилищный Трест»	Прокладка кабелепроводов минимально по 1 трубе в каждой комнате дома.	 27.05.16
Доценко	Главный инженер ООО «Жилищный Трест»	Т1, Т2, Т3, Т4 - согласовано В1 - не согласовано, в доп. в Т/У установлен узел учета электроэнергии	 30.05.16

за счет средств капитальных платежей собственников, по капитальному ремонту и допущен в эксплуатацию АО «НТЭК», акт № 78.

Содержание

№п/п

	Лист согласования	2
	Содержание	3
	Технические условия на установку узла учета	4
	Техническое задание	6
	Паспорт узла учета	11
1.	Общие данные	16
2.	Исходные данные и выбор оборудования	16
3.	Основные характеристики применяемого оборудования	17
4.	Монтаж приборов учета	21
5.	Инструкция по эксплуатации тепловычислителя ВКТ-9-02	22
6.	Меры безопасности при работе с приборами учета	27
7.	Эксплуатация узла учета тепловой энергии	27
8.	Общие требования поверки теплосчетчиков	28
9.	Расчет потерь напора на подающем трубопроводе системы теплоснабжения после установки приборов учета	29
10.	Расчет потерь напора на обратном трубопроводе системы теплоснабжения после установки приборов учета	30
11.	Расчет потерь напора на подающем трубопроводе системы ГВС после установки приборов учета	31
12.	Расчет потерь напора на циркуляционном трубопроводе системы ГВС после установки приборов учета	32


Приложение

Форма журнала учета тепловой энергии и теплоносителя

Графическая часть

Свидетельство СРО

Взам инв №											
	Подпись и дата							Н-М-21-02/2016-АУТВР.ПЗ			
								Многоквартирный жилой дом Красноярский край, г. Норильск, пр. Молодежный, 21			
		Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Узел коммерческого учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения			
Выполнил		Мещерякова				Стадия					
Инв № подл	Проверил		Киреев НН				Р		3	33	
	ГИП		Кириллов К.В.				Пояснительная записка		ООО «СеверСтрой»		

УТВЕРЖДАЮ:
Директор предприятия
«Энергосбыт» ОАО «НТЭК»
 Д.А. Злобин
«27» 03 2015г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на установку узлов коммерческого учета тепловой энергии и воды
объектов: МУП «КОС» в многоквартирных жилых домах г. Норильска.

1. Проект на узел учета выполнить в соответствии с требованиями нормативно-технической документации:

«Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденные постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Федеральный закон РФ «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 7.12.2011г.

Федеральный закон РФ «Об обеспечении единства измерений», №102-ФЗ от 26.06.2008

ГОСТ Р 8.592-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Тепловая энергия, потребленная абонентами водяных систем теплоснабжения. Типовая методика выполнения измерений».

«Правила организации коммерческого учета воды, сточных вод», утвержденные постановлением Правительства РФ № 776 от 04.09.2013 г.

2. Проект, расчет нагрузок, технический отчет выполняет организация, имеющая свидетельство о допуске к работам (СРО).

3. К проекту приложить схему внешних сетей ТВС с указанием границ раздела, и точек подключения субабонентов, а также Акты балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

4. В проекте выполнить принципиальную схему тепловодоснабжения объекта с указанием мест установки узла учета и запорной арматуры.

5. Узел учета разместить: в точке учета, расположенной на границе балансовой принадлежности согласно актов балансовой принадлежности или эксплуатационной ответственности сторон. При невозможности установки узла учета на границе раздела балансовой принадлежности (эксплуатационной ответственности) включить в проект расчеты потерь вводных трубопроводов тепловодоснабжения от границ раздела до места установки приборов учета.

6. Используемые приборы учета должны соответствовать требованиям законодательства РФ об обеспечении единства измерений, действующим на момент ввода приборов учета в эксплуатацию.

7. При выборе типоразмера приборов учета руководствоваться нагрузками, указанными в проекте, часть ОВ, или данными технического отчета. Функциональные возможности применяемых приборов учета должны соответствовать требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя».

8. Температуру холодной воды на источнике (средней по году) принять равной $+5^{\circ}\text{C}$.
9. Данные о тепловых нагрузках в проектах на МКД (Приложение 1)
10. Расчетные параметры теплоносителя в точке поставки $+95^{\circ}\text{C}$ (Приложение 2)
11. Для расчета максимального расхода теплоносителя на теплоснабжение использовать температурный график $115/70^{\circ}\text{C}$.
12. Устанавливаемые узлы учета могут быть подключены к автоматизированной системе коммерческого учета тепловодоресурсов. Система должна обеспечивать передачу данных по существующим каналам связи через серверное оборудование ОАО «НТЭК» до конечных пользователей в предприятии «Энергосбыт».

Начальник отдела приборного учета



А. Ю. Линницкий

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п/п	Показатели	Основные данные и требования
1.	Заказчик	Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы»
2.	Наименование выполняемых работ	Проектирование и установка узлов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения в многоквартирных жилых домах муниципального образования город Норильск
3.	Основание для проведения работ	1. Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 2. Технические условия на установку узлов коммерческого учета тепловой энергии и холодной воды объектов: МУП «КОС» в многоквартирных жилых домах города Норильска, выданные энергосбытовой организацией.
4.	Место выполнения работ	Многоквартирные жилые дома (МКД), расположенные на территории муниципального образования город Норильск, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему Техническому заданию.
5.	Характеристика объекта, основные технико-экономические показатели объекта, в т.ч. мощность, производительность, режим работы	Система теплоснабжения – открытого типа, двухтрубная, зависимая (кроме ж/о Оганер); Система теплоснабжения ж/о Оганер – открытого типа, четырехтрубная, зависимая. В межотопительный период (летний) схема горячего водоснабжения - тупиковая: горячее водоснабжение потребителей г. Норильска (кроме ж/о Оганер) осуществляется по одной из линий теплосети – прямой или обратной; горячее водоснабжение потребителей ж/о Оганер осуществляется по одной из линий теплосети - прямой или циркуляционной; Проектные нагрузки тепловой энергии, на горячее и холодное водоснабжение: по каждому многоквартирному дому, согласно приложениям № 1 и 2 настоящего технического задания; Давление в подающем трубопроводе: определить при обследовании; Давление в обратном трубопроводе: определить при обследовании; Давление в трубопроводе ХВС: определить при обследовании; Минимальный перепад давления: 0,1 кгс/см ² ; Температура теплоносителя: 115-70°C; Температура холодной воды: 5°C; Количество узлов учета ГВС на объекте: определить проектом.

6.	Требование к подрядной организации	Наличие допуска к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в части выполнения работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком); Наличие дилерского сертификата производителя оборудования.
7.	Стадийность проектирования	Рабочий проект
8.	Объем работ/услуг	<u>Особые требования:</u> - работы выполняются «под ключ»; -предусмотреть проектом антивандальную защиту приборного парка. <u>Требования к работам:</u> - предпроектное обследование объектов оприборивания с оформлением актов обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки коллективных (общедомовых) узлов учета (приборов учета) тепловой энергии и теплоносителя; - поэтапная разработка проектно-сметной документации на каждый узел учета тепловой энергии, горячей и холодной воды в МКД в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ; - поэтапное согласование проектно-сметной документации по каждому узлу учета тепловой энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах с энергосбытовой организацией с последующим утверждением Заказчиком; -поэтапная комплектация объектов оборудованием, материалами и комплектующими в соответствии с утвержденными Рабочими проектами; - поэтапное выполнение работ по монтажу узлов учета (приборов учета), оборудования, запорной арматуры и металлоконструкций на каждом объекте оприборивания в соответствии с согласованной проектно-сметной документацией, требованиями действующего законодательства РФ, НД и ТД; - поэтапное осуществление пусконаладочных работ смонтированных узлов учета; - поэтапная опытная эксплуатация узлов учёта; - ввод приборов учета в коммерческую эксплуатацию энергосбытовой организацией, в соответствии с требованиями действующих Правил, НД и ТД с оформлением Акта ввода в коммерческую эксплуатацию.
9.	Требования к порядку выполнения	Работы выполняются в соответствии со следующими документами: - Правилами коммерческого учёта тепловой энергии и теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034; - Правил организации коммерческого учета воды и сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 N 776 ; - Правилами устройства электроустановок; - Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 №115; - Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об обеспечении единства измерений"; - Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 14.02.2015) "О предоставлении коммунальных услуг

		собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"); - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 10.12.2014) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"; - Постановление Правительства РФ от 13.04.2010 N 235 "О внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"; - Приказ Министерства регионального развития РФ № 627 от 29.12.2011 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также форма акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения» возможность. - СП 41-101-95. Проектирование тепловых пунктов; - СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003; - СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003; - ГОСТ Р 21.1101-2013. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации; - ГОСТ 21.110-95. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения спецификаций оборудования, изделий и материалов;
10.	Требования к выполнению работ	Требования к производству и организации работ. Все работы выполнять согласно действующему законодательству РФ, нормативно-правовым документам, СНиП, настоящему техническому заданию. Установка приборов учета тепловой энергии должна соответствовать и не должна ухудшать существующие параметры теплоснабжения жилого дома. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами и правилами. Особые условия производства работ. <u>Монтажные работы:</u> - монтажные работы узлов учета (приборов учета), оборудования, запорной арматуры и металлоконструкций должны быть выполнены в объеме, соответствующем разработанной проектной документации; - монтажные работы должны быть произведены по согласованному проекту и под техническим контролем представителей Заказчика и Подрядчика; - качество выполнения монтажных работ должно соответствовать требованиям действующих норм и правил и обеспечивать нормальную эксплуатацию узла учёта (приборов учета) на протяжении всего срока службы. <u>Пуско-наладочные работы:</u> Объём пуско-наладочных работ должен соответствовать проектной-сметной документации, действующим нормам и правилам и быть достаточным для ввода узлов учёта (приборов учета) в эксплуатацию.

		Электротехническая часть: - выполнить электроснабжение узлов учета тепловой энергии от внутренних сетей электроснабжения МКД; - выполнить подключение экранов контрольных кабелей, токовых датчиков и приборов узла учета тепловой энергии к вторичному контуру заземления, при его наличии; - тепловычислители, блоки питания, коммутационную аппаратуру узла учёта разместить в навесных металлических шкафах, места установки принять Рабочим проектом. Объемно-планировочные решения: - компоновка оборудования узла учета должна обеспечить его безопасное и удобное обслуживание, соответствовать требованиям действующих норм и правил, паспортам и инструкциям по эксплуатации оборудования. Согласование и экспертиза ПСД: - выполнить все необходимые согласования и экспертизы проектно-сметной документации силами Исполнителя
11.	Особые условия заказчика	В состав проекта включить расчет нормативных потерь тепловой энергии и холодной воды от мест установки приборов учета до границ балансовой принадлежности трубопроводов многоквартирного дома (в случае установки приборов не на границе балансовой принадлежности).
12.	Требования к оборудованию	<u>Общие требования</u> • Межповерочный интервал: не менее 4 года • Срок гарантии: не менее 2 лет • Обязательность сертификации; • Цена: оптимальное соотношение цена/качество • Все средства измерений (приборы учета), входящие в состав узла учета, должны быть отечественного производства, зарегистрированными в Государственном реестре средств измерений РФ, преобразователи расхода и тепловычислители производства Холдинга «Теплоком» и иметь: - копии сертификатов (свидетельств) об утверждении типа средств измерений, с описанием типа и комплектов документов, предусмотренных в описании типа; - копии сертификатов соответствия стандартам РФ, выданные уполномоченными организациями на средства измерений, оборудование узла учета, (в том числе на запорную арматуру), действительные в период их изготовления; - копии разрешений Ростехнадзора РФ на применение на средства измерений, оборудование узла учета (в том числе на запорную арматуру), действительные в период их изготовления; - заводские паспорта на средства измерений (приборы учета) с отметкой о дате последней поверки или свидетельства о поверке на средства измерений (приборы учета). Срок окончания действия поверительного клейма – не менее 36 месяцев межповерочного интервала средства измерений (прибора учета); - заводские паспорта на оборудование узла учета (в том числе на запорную арматуру); - заводские инструкции (руководства) по монтажу, наладке, эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту, консервации и утилизации средств измерений (приборов учета), оборудованию узла учета; - гарантийные талоны на средства измерений (приборы учета) и оборудование узла учета. - конструкция средств измерений (приборов учета) должна обеспечивать ограничение доступа к определенным частям средств измерений (включая программное обеспечение) в целях предотвращения несанкционированных настройки и вмешательства, которые могут привести к искажениям

		результатов измерений. <u>Требования к теплосчетчику:</u> • Количество тепловых систем – не менее 4; • Количество каналов измерения расхода – не менее 6; • Погрешность измерений теплоты: не более 4% • Погрешность измерений массы: не более 1% • Диапазон измерений расхода: не менее 1:25 • Диапазон измерений температур: 0 – 115 °С • Диапазон измерения разности температур: 3- 100 °С • Потери давления: минимальные • Регистрация температуры теплоносителя и давлений: обязательно • Наличие архива: обязательно • Глубина архива: часовые – не менее 1488 часов; суточные – не менее 730 суток; месячные – не менее 2 лет. • Наличие интерфейса RS-485: обязательно • Наличие источника бесперебойного питания: обязательно • Простота эксплуатации: не сложные процедуры вывода информации на дисплей <u>Требования к расходомерам</u> • Типоразмер расходомера определить проектом с учетом диапазонов расходов и гидравлических потерь; • Первичные преобразователи расхода принять проектом - электромагнитные, полнопроходные, с возможностью контроля питания; • Длины прямых участков до и после расходомеров принять согласно паспорту.
13.	Количество многоквартирных домов, в которых требуется установка узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды	938
14.	Прилагаемые документы	1. Технические условия на установку узлов коммерческого учета тепловой энергии и холодной воды объектов: МУП «КОС» в многоквартирных жилых домах города Норильска, утвержденных Директором предприятия «Энергосбыт» ОАО «НТЭК» 27.03.2015 года. 2. Перечень многоквартирных домов (МКД) муниципального образования город Норильск в которых необходимо выполнить установку узлов учета тепловой энергии горячей и холодной воды (I этап); 3. Перечень многоквартирных домов (МКД) муниципального образования город Норильск в которых необходимо выполнить установку узлов учета тепловой энергии горячей и холодной воды (II этап).

ЗАКАЗЧИК:
И.о. директора МУП «КОС»

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Генеральный директор ООО «СеверСтрой»

И.В.Леготин
М.П.

А.В.Белов
М.П.

Многоквартирный жилой дом,
Красноярский край, г. Норильск, пр. Молодежный, 21

ПАСПОРТ УЗЛА УЧЕТА

Регистрационный № ____

1. Вид учета тепловой энергии: коммерческий
2. Вид измеряемой среды: вода
3. Метрологические характеристики измеряемой среды

Барометрическое давление 745 мм рт. ст.

В подающем трубопроводе системы теплоснабжения:

Максимальный расход измеряемой среды	27,17	м ³ /ч
Минимальный расход измеряемой среды	2,7	м ³ /ч
Избыточное давление измеряемой среды	6,0	кгс/см ²
Температура измеряемой среды	115	°C
Плотность измеряемой среды	947,3	кг/м ³
Кинематическая вязкость измеряемой среды (10 ⁻⁷)	2,56	м ² /с

В обратном трубопроводе системы теплоснабжения:

Максимальный расход измеряемой среды	17,60	м ³ /ч
Минимальный расход измеряемой среды	1,8	м ³ /ч
Избыточное давление измеряемой среды	5,0	кгс/см ²
Температура измеряемой среды	70	°C
Плотность измеряемой среды	977,0	кг/м ³
Кинематическая вязкость измеряемой среды (10 ⁻⁷)	4,131	м ² /с

В трубопроводе системы ГВС:

Максимальный расход измеряемой среды	9,56	м ³ /ч
Избыточное давление измеряемой среды	6,0	кгс/см ²
Температура измеряемой среды	70	°C
Плотность измеряемой среды	977,0	кг/м ³
Кинематическая вязкость измеряемой среды (10 ⁻⁷)	4,131	м ² /с

В циркуляционном трубопроводе системы ГВС:

Максимальный расход измеряемой среды	2,87	м ³ /ч
Избыточное давление измеряемой среды	5,0	кгс/см ²
Температура измеряемой среды	50	°C
Плотность измеряемой среды	988,2	кг/м ³
Кинематическая вязкость измеряемой среды (10 ⁻⁷)	5,53	м ² /с

В трубопроводе системы ХВС:

Максимальный расход измеряемой среды	4,5	м ³ /ч
Избыточное давление измеряемой среды	4,0	кгс/см ²
Температура измеряемой среды	5,0	°C
Плотность измеряемой среды	1000,0	кг/м ³
Кинематическая вязкость измеряемой среды (10 ⁻⁷)	15,1	м ² /с

Комплект приборов узла учета

Таблица 11

Наименование	Тип	Кол-во
Состав теплосчетчика		1
Теплобычислители, ИИС	ВКТ-9-02	1
СУ, счетчики, преобразователи расхода (ПР)	МФ-5.2.1-Б-100 кл. Б	1
СУ, счетчики, преобразователи расхода (ПР)	МФ-5.2.1-Б-Р-100 кл. Б	1
СУ, счетчики, преобразователи расхода (ПР)	МФ-5.2.1-Б-65 кл. Б	1
СУ, счетчики, преобразователи расхода (ПР)	МФ-5.2.1-Б-40 кл. Б	1
СУ, счетчики, преобразователи расхода (ПР)	МФ-5.2.1-Б-32 кл. Б	1
Термометры, преобразователи температуры	КТСП-Н кл. ВЛ-80 Р1100 (комплект)	1
Термометры, преобразователи температуры	КТСП-Н кл. ВЛ-60 Р1100 (комплект)	1
Преобразователь избыточного давления	Корунд-ДИ-001	3

Характеристики измерительных участков

Таблица 21 Трубопровод системы теплоснабжения Т1

Характеристики	Значения	Ед. изм.
Наружный диаметр	108	мм
Внутренний диаметр	100	мм
Материал	Сталь 20	
Шероховатость стенок	0,2	мкм

Таблица 22 Трубопровод системы теплоснабжения Т2

Характеристики	Значения	Ед. изм.
Наружный диаметр	108	мм
Внутренний диаметр	100	мм
Материал	Сталь 20	
Шероховатость стенок	0,2	мкм

Таблица 2.3 Трубопровод системы ГВС Т3

Характеристики	Значения	Ед. изм.
Наружный диаметр	76	мм
Внутренний диаметр	65	мм
Материал	Сталь 20	
Шероховатость стенок	0,2	мкм

Таблица 2.4 Циркуляционный трубопровод системы ГВС Т4

Характеристики	Значения	Ед. изм.
Наружный диаметр	38	мм
Внутренний диаметр	32	мм
Материал	Сталь 20	
Шероховатость стенок	0,2	мкм

Таблица 2.5 Трубопровод системы ХВС В1

Характеристики	Значения	Ед. изм.
Наружный диаметр	47	мм
Внутренний диаметр	40	мм
Материал	Сталь 20	
Шероховатость стенок	0,2	мкм

Таблица 2.6 Место установки гильзы термопреобразователя сопротивления (после ПР)

Место установки	Значен	Ед. изм.
Трубопровод системы теплоснабжения Т1	250*	мм
Трубопровод системы теплоснабжения Т2	270*	мм
Трубопровод системы ГВС Т3	185*	мм
Циркуляционный трубопровод системы ГВС Т4	175*	мм

* - с допуском $\pm 20\%$

Технические и метрологические характеристики преобразователей расхода (ПР)

Таблица 3.1 Трубопровод системы теплоснабжения Т1

Характеристика	Ед. изм.	Числовое значение
Величина выходного сигнала	л/имп	100
Наименьший измеряемый расход	м³/ч	1,2
Наибольший измеряемый расход	м³/ч	300
Относительная погрешность измерения расхода теплоносителя в диапазоне: - 1,2 м³/ч ($Q_{\text{ном}}$) – 2,0 м³/ч (Q_1^n) - 2,0 м³/ч (Q_1^n) – 3,0 м³/ч (Q_2^n) - 3,0 м³/ч (Q_2^n) – 300 м³/ч ($Q_{\text{ном}}$)	%	±3 ±2 ±1

Таблица 3.2 Трубопровод системы теплоснабжения Т2

Характеристика	Ед. изм.	Числовое значение
Величина выходного сигнала	л/имп	100
Наименьший измеряемый расход	м³/ч	1,2
Наибольший измеряемый расход	м³/ч	300
Относительная погрешность измерения расхода теплоносителя в диапазоне: - 1,2 м³/ч ($Q_{\text{ном}}$) – 2,0 м³/ч (Q_1^n) - 2,0 м³/ч (Q_1^n) – 3,0 м³/ч (Q_2^n) - 3,0 м³/ч (Q_2^n) – 300 м³/ч ($Q_{\text{ном}}$)	%	±3 ±2 ±1

Таблица 3.3 Трубопровод системы ГВС Т3

Характеристика	Ед. изм.	Числовое значение
Величина выходного сигнала	л/имп	100
Наименьший измеряемый расход	м³/ч	0,48
Наибольший измеряемый расход	м³/ч	120
Относительная погрешность измерения расхода теплоносителя в диапазоне: - 0,48 м³/ч ($Q_{\text{ном}}$) – 0,8 м³/ч (Q_1^n) - 0,8 м³/ч (Q_1^n) – 1,2 м³/ч (Q_2^n) - 1,2 м³/ч (Q_2^n) – 120 м³/ч ($Q_{\text{ном}}$)	%	±3 ±2 ±1

Таблица 3.4 Циркуляционный трубопровод системы ГВС Т4

Характеристика	Ед. изм.	Числовое значение
Величина выходного сигнала	л/имп	10
Наименьший измеряемый расход	м³/ч	0,12
Наибольший измеряемый расход	м³/ч	30
Относительная погрешность измерения расхода теплоносителя в диапазоне: - 0,12 м³/ч ($Q_{\text{ном}}$) – 0,2 м³/ч (Q_1^n) - 0,2 м³/ч (Q_1^n) – 0,3 м³/ч (Q_2^n) - 0,3 м³/ч (Q_2^n) – 30 м³/ч ($Q_{\text{ном}}$)	%	±3 ±2 ±1

Таблица 3.5 Трубопровод системы ХВС В1

Характеристика	Ед. изм.	Числовое значение
Величина выходного сигнала	л/имп	10
Наименьший измеряемый расход	м³/ч	0,18
Наибольший измеряемый расход	м³/ч	45
Относительная погрешность измерения расхода теплоносителя в диапазоне - 0,18 м³/ч (Q_{min}) – 0,3 м³/ч (Q_1^n) - 0,3 м³/ч (Q_1^n) – 0,45 м³/ч (Q_2^n) - 0,45 м³/ч (Q_2^n) – 45 м³/ч (Q_{max})	%	±3 ±2 ±1

Таблица 3.6 Установочные параметры ПР (трубопровод системы теплоснабжения Т1)

Параметры	Ед. изм.	Числовое значение
Способ крепления		Фланцевый
Диаметр (Ду0) условного прохода трубопровода перед измерительным участком	мм	150
Диаметр (Ду1) условного прохода измерительного участка	мм	100
Диаметр условного прохода участка измерения температуры	мм	100
Соотношение условных диаметров Ду0 и Ду1		1,5
Расстояние по направлению потока от сужения (конфузора) до преобразователя расхода	мм	300
Расстояние по направлению потока от преобразователя расхода до расширения (диффузора)	мм	200

Таблица 3.7 Установочные параметры ПР (трубопровод системы теплоснабжения Т2)

Параметры	Ед. изм.	Числовое значение
Способ крепления		Фланцевый
Диаметр (Ду0) условного прохода трубопровода перед измерительным участком	мм	100
Диаметр (Ду1) условного прохода измерительного участка	мм	100
Диаметр условного прохода участка измерения температуры	мм	100
Соотношение условных диаметров Ду0 и Ду1		1,0
Расстояние по направлению потока от сужения (конфузора) до преобразователя расхода	мм	200
Расстояние по направлению потока от преобразователя расхода до расширения (диффузора)	мм	400

Таблица 3.8 Установочные параметры ПР (трубопровод системы ГВС Т3)

Параметры	Ед. изм.	Числовое значение
Способ крепления		Фланцевый
Диаметр (Ду0) условного прохода трубопровода перед измерительным участком	мм	65
Диаметр (Ду1) условного прохода измерительного участка	мм	65
Диаметр условного прохода участка измерения температуры	мм	65
Соотношение условных диаметров Ду0 и Ду1		1,0
Расстояние по направлению потока от сужения (конфузора) до преобразователя расхода	мм	325
Расстояние по направлению потока от преобразователя расхода до расширения (диффузора)	мм	130

Таблица 3.9 Установочные параметры ПР (циркуляционный трубопровод системы ГВС Т4)

Параметры	Ед. изм.	Числовое значение
Способ крепления		Фланцевый
Диаметр (Ду0) условного прохода трубопровода перед измерительным участком	мм	100
Диаметр (Ду1) условного прохода измерительного участка	мм	32
Диаметр условного прохода участка измерения температуры	мм	65
Соотношение условных диаметров Ду0 и Ду1		3,1
Расстояние по направлению потока от сужения (конфузора) до преобразователя расхода	мм	430
Расстояние по направлению потока от преобразователя расхода до расширения (диффузора)	мм	70

Таблица 3.10 Установочные параметры ПР (Трубопровод системы ХВС В1)

Параметры	Ед. изм.	Числовое значение
Способ крепления		Фланцевый
Диаметр (Ду0) условного прохода трубопровода перед измерительным участком	мм	40
Диаметр (Ду1) условного прохода измерительного участка	мм	40
Соотношение условных диаметров Ду0 и Ду1		1,0
Расстояние по направлению потока от сужения (конфузора) до преобразователя расхода	мм	200
Расстояние по направлению потока от преобразователя расхода до расширения (диффузора)	мм	100

Паспорт составил _____
(должность, Ф.И.О. исполнителя)

(подпись)

1. Общие данные

Проект разработан с целью оснащения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Норильск, пр. Молодежный, 21 приборами коммерческого учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения для взаимных расчетов с энергоснабжающей организацией согласно договору № _____ от _____

Проект разработан на основании требований и положений, изложенных в технических условиях, выданных "Энергосбыт" ОАО "НТЭК" от 27.03.2015 г.

При разработке проекта использованы:

- результаты обследования,
- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;
- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;
- Постановление от 18.11.2013 №1034 «О коммерческом учете тепловой энергии и теплоносителя»;
- «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;
- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» №328-Н от 24.07.2013г.
- «Правила устройства электроустановок».
- СНиП 3.05.06-86 «Электротехнические устройства»

2. Исходные данные и выбор оборудования

Эксплуатационные характеристики системы

Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	0,7525
- жилая часть, Гкал/ч	0,7525
- ЧП Алиев, Гкал/ч	0,000839
Расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч	0,6030
- жилая часть, Гкал/ч	0,6030
- ЧП Алиев, Гкал/ч	0,0042
Расчетный расход ХВС, м³/ч	4,5
- жилая часть, м³/ч	4,5
- ЧП Алиев, м³/ч	0,0640
Расчетное давление в подающем трубопроводе	6,0 кгс/см²
Расчетное давление в обратном трубопроводе	5,0 кгс/см²
Расчетное давление в трубопроводе ХВС	4,0 кгс/см²

Схема теплоснабжения — двухтрубная, зависимая

Схема ГВС – открытая, циркуляционный контур

Расход воды в системе отопления составит

$$G_{\text{гид}} = [Q_{\text{гид}} / (t_{\text{г}} - t_{\text{г}})] * 1000 = [0,7525 / (115 - 70)] * 1000 = 16,72 \text{ м}^3/\text{ч} = 17,60 \text{ м}^3/\text{ч},$$

где $Q_{от}$ — тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч.

t_1 – температура теплоносителя в трубопроводе Т1, 115°С.

t_0 – температура теплоносителя в трубопроводе Т2, 70 °С

Расход воды в системе ГВС составит:

$$G_{\text{ггг}} = [Q_{\text{ггг}} / (t_{\text{ггг}} - t_{\text{с}})] * 1000 = 0,6030 / (70 - 5) * 1000 = 9,28 \text{ м}^3/\text{ч} = 9,56 \text{ м}^3/\text{ч},$$

где $Q_{\text{ГВС}}$ — тепловая нагрузка на систему ГВС, Гкал/ч.

$t_{\text{гр}}$ – температура теплоносителя в трубопроводе ГВС ТЗ, 70°С.

t_c — температура холодной воды, 5°C

Расход воды в циркуляционном трубопроводе системы ГВС составит:

$$G_{\text{ггг, изв}} = 2,87 \text{ м}^3/\text{ч}$$

По найденному объемному расходу теплофикационной воды для данной системы теплоснабжения выбирается теплосчетчик в комплекте.

- тепловычислитель ВКТ-9-02 – 1 шт.;
- преобразователь расхода электромагнитный МФ-521-Б-100 кл Б – 1 шт.

- преобразователь расхода электромагнитный МФ-521-Б-Р-100 кл. Б – 1 шт.;
- преобразователь расхода электромагнитный МФ-521-Б-65 кл. Б – 1 шт.;
- преобразователь расхода электромагнитный МФ-521-Б-40 кл. Б – 1 шт.;
- преобразователь расхода электромагнитный МФ-521-Б-32 кл. Б – 1 шт.;
- комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Н Кл. В, L=80 Pt100 – 1 компл.;
- комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Н Кл. В, L=60 Pt100 – 1 компл.;
- преобразователь избыточного давления Корунд-ДИ-001-И – 3 шт.

3. Основные характеристики применяемого оборудования

Определение количества тепловой энергии

Тепловычислитель ВКТ-9-02 обеспечивает преобразование сигналов от преобразователей расхода, преобразователей избыточного давления и комплектов термопреобразователей сопротивления. Значения тепловой энергии, массы, объема и температуры теплоносителя накапливаются в тепловычислителе с начала пуска счетчика в часовых, суточных и месячных архивах.

Результаты расчета и текущие параметры выводятся по вызову оператора на цифровое табло лицевой панели и на печатающее устройство (принтер) в виде часовых, суточных и месячных квитанций по потребителю или по отдельному трубопроводу.

При эксплуатации приборов коммерческого учета тепла необходимо руководствоваться ПТЗ и ПТБ, техническими описаниями и инструкциями по эксплуатации используемого оборудования.

Определение количества тепловой энергии и теплоносителя, полученных водяными системами теплоснабжения

Количество тепловой энергии и масса (объем) теплоносителя, полученные потребителем, определяются энергоснабжающей организацией на основании показаний приборов узла учета потребителя за период, определенный Договором, по формуле:

$$Q = Q_{\text{и}} + Q_{\text{п}} + (G_{\text{п}} + G_{\text{гв}} + G_{\text{у}}) \cdot (h_2 - h_{\text{хв}}) \cdot 10^{-3},$$

где $Q_{\text{и}}$ – тепловая энергия, израсходованная потребителем, по показаниям теплосчетчика,

$Q_{\text{п}}$ – тепловые потери на участке от границы балансовой принадлежности системы теплоснабжения потребителя до его узла учета. Эта величина указывается в Договоре и учитывается, если узел учета оборудован не на границе балансовой принадлежности,

$G_{\text{п}}$ – масса сетевой воды, израсходованной потребителем на подпитку систем отопления, определенная по показаниям водосчетчика (учитывается для систем, подключенных к тепловым сетям по независимой схеме),

$G_{\text{гв}}$ – масса сетевой воды, израсходованной потребителем на водоразбор, определенная по показаниям водосчетчика (учитывается для открытых систем теплоснабжения),

$G_{\text{у}}$ – масса утечки сетевой воды в системах теплоснабжения. Ее величина определяется как разность между массой сетевой воды G_1 по показанию водосчетчика, установленного на подающем трубопроводе, и суммарной массой сетевой воды ($G_2 + G_{\text{гв}}$) по показаниям водосчетчиков, установленных соответственно на обратном трубопроводе и трубопроводе горячего водоснабжения, $G_{\text{у}} = (G_1 - (G_2 + G_{\text{гв}}))$

h_2 – энтальпия сетевой воды на выходе обратного трубопровода источника теплоты;

$h_{\text{хв}}$ – энтальпия холодной воды, используемой для подпитки систем теплоснабжения на источнике теплоты

Формулы расчета тепловой энергии и объема теплоносителя:

ТС1: Схема измерения №1.3 (для системы отопления)

$$Q_0 = M_1 (h_1 - h_2) + dM (h_2 - h_x), \quad Q_c = M_3 (h_3 - h_x) \text{ Гкал/ч}$$

где Q_0 – тепловая энергия на отопление, измеренная прибором;

									Лист
Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата					17

Н-М-21-02/2016-АУТВР.ПЗ

Q_1 — тепловая энергия, измеренная прибором в реверсивном направлении;
 M_1 — масса теплоносителя, прошедшего по прямому трубопроводу;
 M_2 — масса теплоносителя, прошедшего по обратному трубопроводу в реверсивном направлении;
 dM — разница масс теплоносителя, прошедших через подающий и обратный трубопроводы;
 h_1 — энтальпия теплоносителя в прямом трубопроводе;
 h_2 — энтальпия теплоносителя в обратном трубопроводе;
 h_3 — энтальпия теплоносителя в обратном трубопроводе для реверсивного направления;
 h_x — энтальпия холодной воды

ТС2: Схема измерения №1.4 (для системы ГВС и ХВС)

$$Q_0 = M_2(h_1 - h_2) + dM(h_1 - h_x), Q_1 = M_3(h_3 - h_x) \quad \text{Гкал/ч}$$

где Q_0 — тепловая энергия на ГВС, измеренная прибором;
 M_2 — масса теплоносителя, прошедшего по обратному трубопроводу;
 M_3 — масса теплоносителя, прошедшего по трубопроводу ХВС;
 dM — разница масс теплоносителя, прошедших через подающий и обратный трубопроводы;
 h_1 — энтальпия теплоносителя в прямом трубопроводе;
 h_2 — энтальпия теплоносителя в обратном трубопроводе;
 h_x — энтальпия холодной воды

Основные технические характеристики теплосчетчика

Измеряемая величина	Диапазон	Пределы погрешности
Тепловая энергия	от 0 до 10^9 ГДж (Гкал)	$\pm (0,5 + 2/\Delta t)\%^{1)}$ $\pm (0,1 + 10/\Delta t)\%^{1)}$
Тепловая мощность	от 0 до 10^6 ГДж/ч (Гкал/ч)	$\pm (0,6 + 2/\Delta t)\%^{1)}$ $\pm (0,2 + 10/\Delta t)\%^{1)}$
Объем	от 0 до 10^9 м ³	± 1 ед мл разр. ²⁾
Количество электроэнергии	от 0 до 10^9 кВт·ч	± 1 ед мл разр. ²⁾
Масса	от 0 до 10^9 т	$\pm 0,1 \%^{1)}$
Объемный расход	от 0 до 10^6 м ³ /ч	$\pm 0,1 \%^{1)}$
Массовый расход	от 0 до 10^6 т/ч	$\pm 0,1 \%^{1)}$
Электрическая мощность	от 0 до 10^6 кВт	$\pm 0,1 \%^{1)}$
Температура воды	от 0 до 180 °C	$\pm 0,1 \%^{2)}$
Температура воздуха	от минус 50 до 180 °C	$\pm 0,1 \%^{2)}$
Разность температур	от 2 до 180 °C	$\pm (0,028 + 0,001\Delta t) ^\circ\text{C}^{2)}$
Избыточное давление	от 0 до 2,5 МПа (от 0 до 25,49 кгс/см ²)	$\pm 0,25 \%^{3)}$
Время работы и остановки счета	от 0 до 10^6 ч	$\pm 0,01 \%^{1)}$

¹⁾Относительная погрешность

²⁾Абсолютная погрешность

³⁾Приведенная погрешность

Описание вычислителя количества теплоты ВКТ-9-02

Вычислитель ВКТ-9-02 в составе теплосчетчика, предназначен для учета тепловой энергии, массы, давления и температуры теплоносителя в трубопроводах системы водяного теплоснабжения, для регистрации температуры наружного воздуха. Вычислители могут применяться также для измерений объема холодной воды, газа, количества электрической энергии.

Абсолютная основная погрешность измерительного блока при преобразовании температуры теплоносителя в трубопроводах не превышает $\pm 0,1 ^\circ\text{C}$

Значение предела допускаемой относительной погрешности преобразования расхода в кодированный сигнал и объема в чистопульсный сигнал независимо от направления движения измеряемой среды:

— в диапазоне $(Q_{\text{ном}} - Q_2)$ $\pm 5\%$,

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата
-----	------	---------	---------	------

Н-М-21-02/2016-АУТВР.ПЗ

Лист

18

-в диапазоне (Q_2-Q_1) $\pm 2\%$;

-в диапазоне ($Q_1-Q_{\text{ном}}$) $\pm 1\%$.

Предел допускаемой относительной погрешности измерения времени не превышает $\pm 0,05\%$.

Теплосчетчик сохраняет свои метрологические характеристики при следующих рабочих условиях:

- питание вычислителя осуществляется от автономного источника - литиевой батареи напряжением 3,6 В;

- относительная влажность воздуха, окружающего измерительный блок, не более 95% при 35 °С;

- температура воздуха, окружающего измерительный блок, от -10 до 50 °С;

- температура измеряемой среды от 0 до 180 °С;

- диапазон измерения избыточного давления в трубопроводах 2,5 МПа;

- удельная электрическая проводимость теплоносителя от 10^{-3} до 10 см/м;

- напряженность внешнего магнитного поля, воздействующего на измерительный блок, не должна превышать 400 А/м с частотой (50±1) Гц,

- максимальная длина линий связи между первичными преобразователями и измерительным блоком не должна превышать 300 м;

- сопротивление каждого провода четырехпроводной линии связи между термопреобразователями и измерительным блоком не более 100 Ом.

Вычислитель обеспечивает вывод на индикатор и посредством интерфейса RS-232 на внешнее устройство следующей текущей и архивной информации:

- объемный расход ($\text{м}^3/\text{ч}$), массовый расход ($\text{т}/\text{ч}$), температура (°С), давление (МПа), объем (м^3), масса (т) - для каждого трубопровода ТС (до трех в ТС1, до трех в ТС2),

- разность температур (°С), разность массовых расходов ($\text{т}/\text{ч}$), разность масс (т), тепловая мощность (Гкал/ч), тепловая энергия (Гкал), время работы (ч и мин), время останова счета (ч и мин) - в ТС1 и в ТС2,

- суммарная тепловая мощность (Гкал/ч), суммарная тепловая энергия (Гкал), температура холодной воды (°С), температура воздуха (°С), давление холодной воды (МПа), время включения и время выключения - по обеим ТС;

- расход и количество измеряемой среды ($\text{м}^3/\text{ч}$, $\text{т}/\text{ч}$), время работы - по каждому дополнительному каналу (до трех);

- архивные значения величин по ТС1, по ТС2, общие (по обеим ТС), дополнительные (по дополнительным каналам). Архивы формируются на часовых, суточных и месячных интервалах. Архивные итоговые значения формируются на последний час даты запроса информации. Среднесуточные значения параметров системы теплоснабжения за последние 730 суток, среднечасовые значения - за последние 1488 ч,

- полный средний срок службы вычислителя не менее 12 лет;

- среднее время наработки на отказ - 80000 часов.

Устройство и принцип работы Мастерфлоу

Принцип измерения количества движущейся в трубопроводе жидкости основан на измерении электродвижущей силы (ЭДС) на электродах преобразователя вторичным прибором. ЭДС наводится при прохождении электропроводной среды через магнитное поле, возбуждаемое в измерительном участке специальными обмотками. Величина ЭДС пропорциональна средней скорости потока или расходу.

Конструктивно Мастерфлоу представляет собой участок трубы, выполненной из немагнитной стали, заключенный в защитный кожух. Внутренняя поверхность защищена фторопластом Ф4. На трубе расположены две силовые катушки, создающие внутри трубы переменное магнитное поле, под ними расположены катушки обратной связи. Электроды установлены диаметрально противоположно в плоскости поперечного сечения трубы заподлицо с поверхностью изоляционного покрытия. Электроды электрически изолированы от металлической стенки трубы. Электронный преобразователь выполнен в алюминиевом корпусе, внутри которого находится колодка для подключения линии связи Мастерфлоу с тепловычислителем.

На силовые катушки Мастерфлоу с блока питания подается импульсное напряжение в поток воды для создания магнитного поля. Импульсный сигнал, вызванный ЭДС, воспринимается электродами Мастерфлоу и подается на электронный преобразователь, а с него на тепловычислитель. Амплитуда сигнала пропорциональна скорости потока.

Значение расхода преобразователей расхода МФ-5.2.1-Б-100 кл. Б,

- максимальный расход $Q_{\text{max}} = 300,0 \text{ м}^3/\text{ч}$;

- минимальный расход $Q_{\text{min}} = 1,2 \text{ м}^3/\text{ч}$;

- расход переходный $1 Q_{\text{н1}} = 2,0 \text{ м}^3/\text{ч}$;

Н-М-21-02/2016-АУТВР.ПЗ					Лист
					19
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

4. Монтаж приборов учета

Монтаж преобразователя расхода Мастерфлоу

Монтаж и установка приборов учета должны производиться квалифицированными специалистами в строгом соответствии с паспортами и утверждены проектом.

Первичные преобразователи устанавливаются на прямом, обратном трубопроводах в строгом соответствии с заводскими номерами, указанными в разделе "Свидетельство о приемке" паспорта.

Первичные преобразователи могут быть установлены на горизонтальном, вертикальном или наклонном трубопроводе при условии заполнения всего объема трубопровода расходомера теплоносителем. При горизонтальном или наклонном расположении оси трубопровода расходомера его следует установить так, чтобы электроды лежали в горизонтальной плоскости. При этом будет уменьшена возможность изоляции одного из электродов воздухом (или другим газом), который может находиться в теплоносителе.


При установке необходимо следить, чтобы направление движения теплоносителя в трубопроводе совпадало со стрелкой на корпусе первичных преобразователей.

Для обеспечения паспортных метрологических характеристик преобразователя расхода устанавливаются на прямолинейном участке трубопровода длиной, согласно с техническому описанию расходомера. Установка первичных преобразователей осуществляется только после завершения всех монтажно-сварочных работ. Для обеспечения соосности трубопровода и расходомера на каждую из 4 диаметрально расположенных шпилек должны быть установлены две центрирующие втулки. С обеих сторон преобразователей расхода устанавливается запорная арматура – для отключения трубопроводов при демонтаже датчиков, например, для поверки.

Ввиду влажности в помещении измерительный блок устанавливается в монтажном шкафу в месте, обеспечивающем хороший доступ к измерительному блоку при электрическом монтаже сигнальных кабелей, а также кнопкам управления и т.д.

Монтаж термопреобразователей сопротивления КТСП-Н

Термопреобразователи сопротивления монтировать в трубопровод при помощи гильз под углом 90° к оси трубопровода. Погружаемая в трубопровод часть гильзы должна переходить геометрическую ось трубопровода на 15 мм. Подключение термопреобразователей сопротивления производится в соответствии со схемой включения чувствительного элемента и нумераций клемм на контактной колодке.



Во избежание выхода из строя термопреобразователя сопротивления следует исключать внешние механические воздействия.

Монтаж преобразователей избыточного давления Корунд

Датчики могут монтироваться в любом положении, удобном для монтажа и обслуживания. Датчики КОРУНД-ДИ-001 рекомендуется устанавливать в вертикальном положении штупером вниз и допускается устанавливать в ином положении, удобном для использования, если этого требуют особые условия эксплуатации.

К магистрали давления датчики присоединяются с помощью штуперных или ниппельных соединений, уплотняемых фторопластовой лентой (ФУМ) или герметиками, стойкими и нейтральными к контролируемой и окружающей среде в реальных условиях эксплуатации. Перед присоединением к датчикам, линии давления должны быть продуты для снижения возможного загрязнения камер мембранного блока датчика. При уплотнении датчиков избыточного (абсолютного) давления герметизирующим материалом непосредственно

									Лист
									21
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					

Н-М-21-02/2016-АУТВР.ПЗ

по резьбовому соединению (например, лентой ФУМ) не допускается вкручивание в замкнутый объем, полностью заполненный жидкостью

При подсоединении датчиков к источникам давления (рабочим магистральям), не допускается перегрузки датчика давлением, выходящим за пределы измерений. Для этого входы датчика должны подключаться к линии давления через вентили (трехходовые краны, вентильные блоки), обеспечивающие отключение датчика от рабочей магистрали.

Длина трубки, соединяющей датчик с местом отбора давления определяется условиями эксплуатации

Монтаж измерительно-вычислительного блока ВКТ-9-02

Измерительный блок устанавливается на ровную вертикальную поверхность (стена) в месте, обеспечивающем хороший доступ к измерительному блоку при электрическом монтаже сигнальных кабелей, а так же кнопкам управления и т.д.

5. Инструкция по эксплуатации тепловычислителя ВКТ-9-02

Системные настроечные параметры

Программирование (настройку тепловычислителя), поверку, демонтаж, монтаж и ремонт оборудования узла учета должен выполняться персоналом специализированных организаций.

Настроечные параметры для ВКТ-9-02

Настройки		Параметр		
1. Часы	1. Время	Текущее время	чч:мм:сс	час : минута : секунда
	2. Дата	Текущая дата	дд/мм/гг	день/месяц/год
	3. Коррекция	Коррекция суточного хода часов	0 с/сут	от минус 30 до 30 с/сутки
	4. Автоперевод	Зимнее и летнее время	нет	
2. Идентификац.	1. Зав номер	Заводской номер вычислителя	xxxxxxx	редактирование только в режиме КАЛИБРОВКА
	2. Имя объекта	Облазначение вычислителя	МКД	16 символов
	3. Код организац	Код организации		16 символов
	4. Договор	Номер договора		с теплоснабжающей организацией
	5. Адрес	Адрес объекта	пр Молодежный, 21	
3. Пароль	1. Ввести	Пароль		установленный ранее пароль
	2. Задать	Пароль		новый пароль
	3. Разрешить		нет	разрешение на ввод пароля
1. Каналы V				
4. Датчики	1 TC1V1	Вес импульса	100	от 0,001 до 10000 л/имп
		G_дог	27.17	договорное значение, м ³ /ч
		G_вп	300	верхний порог, м ³ /ч
		G_нп	2.0	нижний порог, м ³ /ч
		G_отс	0	отсечка, м ³ /ч
		Контроль питания	DIN1	дискретный (виртуальный) вход, для подключения блока питания ПР
		Сигнал реверс	не использ	дискретный (виртуальный) вход, для сигнала обратного направления потока
	2.TC1V2	Вес импульса	100	от 0,001 до 10000 л/имп
		G_дог	17.60	договорное значение, м ³ /ч
		G_вп	300	верхний порог, м ³ /ч
		G_нп	2.0	нижний порог, м ³ /ч
		G_отс	0	отсечка, м ³ /ч
		Контроль питания	DIN2	дискретный (виртуальный) вход, для подключения блока питания ПР
		Сигнал реверс	не использ	дискретный (виртуальный) вход, для сигнала обратного направления потока
	3.TC1V3	Вес импульса	100	от 0,001 до 10000 л/имп
		G_дог	0	договорное значение, м ³ /ч
		G_вп	300	верхний порог, м ³ /ч

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата

Н-М-21-02/2016-АУТВР.ПЗ

Лист

22

4. Датчики	3 TC1V3	б_нп	0	нижний порог м ³ /ч
		б_отс	0	отсечка м ³ /ч
		Контроль питания	DIN2	дискретный (виртуальный) вход, для подключения блока питания ПР
		Сигнал реверс	не использ	дискретный (виртуальный) вход, для сигнала обратного направления потока
	4 TC2V1	Вес импульса	100	от 0,001 до 10000 л/имп
		б_дог	9,56	договорное значение м ³ /ч
		б_вп	120	верхний порог м ³ /ч
		б_нп	0	нижний порог м ³ /ч
		б_отс	0	отсечка м ³ /ч
		Контроль питания	DINA	дискретный (виртуальный) вход, для подключения блока питания ПР
		Сигнал реверс	не использ	дискретный (виртуальный) вход, для сигнала обратного направления потока
	5 TC2V2	Вес импульса	10	от 0,001 до 10000 л/имп
		б_дог	2,87	договорное значение м ³ /ч
		б_вп	30	верхний порог м ³ /ч
		б_нп	0	нижний порог м ³ /ч
		б_отс	0	отсечка м ³ /ч
		Контроль питания	DINB	дискретный (виртуальный) вход, для подключения блока питания ПР
		Сигнал реверс	не использ	дискретный (виртуальный) вход, для сигнала обратного направления потока
	6 TC2V3	Вес импульса	10	от 0,001 до 10000 л/имп
		б_дог	4,5	договорное значение м ³ /ч
		б_вп	45	верхний порог м ³ /ч
		б_нп	0	нижний порог м ³ /ч
		б_отс	0	отсечка м ³ /ч
		Контроль питания	DINC	дискретный (виртуальный) вход, для подключения блока питания ПР
		Сигнал реверс	не использ	дискретный (виртуальный) вход, для сигнала обратного направления потока
	8 Фильтр	1 Глубина	1	число от 1 до 8
		2. Коэф сброса	1,05	число от 1,05 до 100
	2. Каналы t			
	1 TC1I1	НСХ ТСП	P1100 (0,00385)	
		t_дог	115	договорное значение от минус 50 до 180 °C
		t_вп	160	верхний и нижний пороги от минус 50 до 180 °C t_нп < t_вп
		t_нп	0	
	2 TC1I2	НСХ ТСП	P1100 (0,00385)	
		t_дог	70	договорное значение от минус 50 до 180 °C
		t_вп	160	верхний и нижний пороги от минус 50 до 180 °C t_нп < t_вп
		t_нп	0	
	3 TC1I3	НСХ ТСП	P1100 (0,00385)	
		t_дог	70	договорное значение от минус 50 до 180 °C
		t_вп	160	верхний и нижний пороги от минус 50 до 180 °C t_нп < t_вп
		t_нп	0	
	4 TC2I1	НСХ ТСП	P1100 (0,00385)	
		t_дог	70	договорное значение от минус 50 до 180 °C
		t_вп	160	верхний и нижний пороги от минус 50 до 180 °C t_нп < t_вп
		t_нп	0	
	5. TC2I2	НСХ ТСП	P1100 (0,00385)	

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата
-----	------	---------	---------	------

H-M-21-02/2016-АУТВР.ПЗ

Лист

23

4. Датчики		$t_{дог}$	50	договорное значение от минус 50 до 180 °C
		$t_{вп}$	160	верхний и нижний пороги от
		$t_{нп}$	0	минус 50 до 180 °C $t_{нп} < t_{вп}$
	6 TC2P3	НСХ ТСП	P1100 (0,00385)	
		$t_{дог}$	5	договорное значение от минус 50 до 180 °C
		$t_{вп}$	160	верхний и нижний пороги от
		$t_{нп}$	0	минус 50 до 180 °C $t_{нп} < t_{вп}$
	3. Каналы Р			
	1 TC1P1	Датчик	16	кгс/см ²
		Ток датчика	4...20	диапазон выходного тока, мА
		$P_{дог}$	7,0	договорное значение от 0 до 25 кгс/см ²
		$P_{вп}$	16	верхний и нижний пороги от 0 до 25 кгс/см ² $P_{нп} < P_{вп}$
		$P_{нп}$	0	
	2 TC1P2	Датчик	16	кгс/см ²
		Ток датчика	4...20	диапазон выходного тока, мА
		$P_{дог}$	6,0	договорное значение от 0 до 25 кгс/см ²
		$P_{вп}$	16	верхний и нижний пороги от 0 до 25 кгс/см ² $P_{нп} < P_{вп}$
		$P_{нп}$	0	
	3 TC2P1	Датчик	16	кгс/см ²
		Ток датчика	4...20	диапазон выходного тока, мА
		$P_{дог}$	6,0	договорное значение от 0 до 25 кгс/см ²
		$P_{вп}$	16	верхний и нижний пороги от 0 до 25 кгс/см ² $P_{нп} < P_{вп}$
		$P_{нп}$	0	
	4. TC2P2	Датчик	16	кгс/см ²
		Ток датчика	4...20	диапазон выходного тока, мА
		$P_{дог}$	5,7	договорное значение от 0 до 25 кгс/см ²
		$P_{вп}$	16	верхний и нижний пороги от 0 до 25 кгс/см ² $P_{нп} < P_{вп}$
		$P_{нп}$	0	
	5. TC2P3	Датчик	16	кгс/см ²
		Ток датчика	4...20	диапазон выходного тока, мА
		$P_{дог}$	5,0	договорное значение от 0 до 25 кгс/см ²
		$P_{вп}$	16	верхний и нижний пороги от 0 до 25 кгс/см ² $P_{нп} < P_{вп}$
		$P_{нп}$	0	
	4. Период измер	Период измерения	60	для каналов I и Рв режиме РАБОТА, с
	5. Дискр. входы			
	1. DIN1	Инверсия	Да	условие смены флага
		Задержка	10	время задержки смены флага от 0 до 65535 с
	2. DIN2	Инверсия	Да	условие смены флага
		Задержка	10	время задержки смены флага от 0 до 65535 с
	3. DINa	Канал	V7	любой из каналов V, не задействованных для измерений
		Инверсия	Да	условие смены флага
		Задержка	10	время задержки смены флага от 0 до 65535 с
	4. DINb	Канал	V8	любой из каналов V, не задействованных для измерений
		Инверсия	Да	условие смены флага
		Задержка	10	время задержки смены флага от 0 до 65535 с
	5. DINc	Канал	V9	любой из каналов V, не задействованных для измерений
		Инверсия	Да	условие смены флага

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата

Н-М-21-02/2016-АУТВР.ПЗ

Лист

24

6 DIND	Задержка	10	время задержки смены флага от 0 до 65535 с
	Канал	не использ	любой из каналов V, не задействованных для измерений
	Инверсия	нет	условие смены флага
	Задержка	0	время задержки смены флага от 0 до 65535 с
5. Общие	1 Едизмтепл	Единица измерения тепловой энергии	Гкал
	2 Дата отчета	День формирования месячного архива	31
	3 Восст-е архива	Восстановление архива	да
	4 Коэф небалан	Коэффициент небаланса масс	1,02
	5 Канал Iвход		не использ
	6 Формула Qобщ	Q _г /I	
	7 Лето/зима	Текущий период	зимний
		Смена периода	вручную
		Начало летнего	дд/мм/гг
		Начало зимнего	дд/мм/гг
	8 Хол вода	Сигнал	по умолчанию
		канал Iхв	договорное
		канал Рхв	договорное
		Iхв_дог летняя	5
		Рхв_дог летнее	5
		Iхв_дог зимняя	5
		Рхв_дог зимнее	5
	9. Разм давления	Iхв_дистанц	0
		Размерность давления	кгс/см ²
6. ТС1	1 Схема зимняя	Номер схемы	13
		Расчетные формулы	M1, M2, M3, dM, Q, Q _г
	2 Схема летняя	Номер схемы	не использ
		Расчетные формулы	
	3 dt_нп		3
	4 Маска Общ НС		01
	5 Смена схемы		отключена
	6 Сигнал		по умолчанию
	7. Доп. настр	Режим ост. ТС	Счет M, V
		Контроль dt	по текущим
	8 Контроль НС		
	1 Схема зимняя		
	1 Канальные НС	Отказ V1	значение=0
		Отказ V2	значение=0
		Отказ V3	значение=0
		G>G_бп	Нет реакции
		G_отс<G<G_нп	Нет реакции
		G<G_отс	Нет реакции
		Отказ I	значение=догод
	1 Канальные НС	I>I_бп, I<I_нп	Нет реакции
		Отказ P	значение=догод
		P>P_бп, P<P_нп	Нет реакции
	2 НС ТС	Внеш. сб-е	нет реакции
		dt<dt_нп	нет реакции
		dt<0	нет реакции
		Небал <=Кнеб	(M1+M2)/2

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

H-M-21-02/2016-АУТВР.ПЗ

Лист

25

6. ТС1	2. НС ТС	Недал > Кнед $Q_{гг} < 0$ $Q_{ггв} < 0$	не контролир нет реакции	табл. А2.2 приложения А
	2. Схема летняя		по умолчанию	
	1. Схема зимняя	Номер схемы Расчетные формулы	14 $M1, M2, M3, dM, Q_g, Q_{гг}$	редактирование невозможно, информационные параметры (только для чтения)
7. ТС2	2. Схема летняя	Номер схемы Расчетные формулы	не использ нет реакции	редактирование невозможно, информационные параметры (только для чтения)
	3. dt_нп		3	нижний порог для dt1 (2,3) от 0 до 180 °C
	4. Маска Общ.НС		234	флаги общ.НС, раздел А4 приложения А
	5. Смена схемы		отключена	
	6. Сигнал		по умолчанию	для смены по сигналу
	7. Доп. настр.	Режим ост. ТС Контроль dt	Счет M, V по текущим	действия при останове ТС
	8. Контроль НС			
	1. Схема зимняя			
	1. Канальные НС	Отказ V1 Отказ V2 Отказ V3 $G > G_{дп}$ $G_{отс} < G < G_{нп}$ $G < G_{отс}$ Отказ t $t > t_{дп}, t < t_{нп}$ Отказ P $P > P_{дп}, P < P_{нп}$	значение=0 значение=0 значение=0 Нет реакции Нет реакции Нет реакции значение=догд Нет реакции значение=догд Нет реакции	табл. А12 приложения А
	2. НС ТС	Внеш. сод-е $dt < dt_{нп}$ $dt < 0$ Недал < Кнед Недал > Кнед $Q_{гг} < 0$ $Q_{ггв} < 0$	нет реакции нет реакции нет реакции $(M1+M2)/2$ не контролир нет реакции	табл. А2.2 приложения А табл. А2.3 приложения А табл. А2.2 приложения А
	2. Схема летняя		по умолчанию	
8. Контр.доп.НС	Отказ V		значение=0	Аналогично реакции на канальные НС, табл. А12 приложения А
	$G > G_{дп}$		Нет реакции	
	$G_{отс} < G < G_{нп}$		Нет реакции	
	$G < G_{отс}$		Нет реакции	
9. Интерфейсы	1. ЖКИ	1. Контраст	0	число от 0 до 31
		2. Подсветка	0	время от 0 до 255 с
		3. Заставка	0	
		4. Отключение	15	
	2. Порт 1	1. Скорость	9600	бод/с
		2. Сет. адрес	1	от 1 до 247
		3. Зад. таймута	0	от 0 до 255 мс
		4. Внеш. устр.	ПК	
	3. Порт 2	1. Скорость	9600	бод/с
		2. Сет. адрес	1	от 1 до 247
		3. Зад. таймута	0	от 0 до 255 мс

Порядок работы с вычислителем

Работа с вычислителем заключается в визуальном снятии показаний, которое выполняется согласно «Руководству по эксплуатации тепловычислителя ВКТ-9». Теплосчетчик позволяет выводить текущие и архивные данные посредством коммуникационной связи через последовательный интерфейс RS232 и RS485

6. Меры безопасности при работе с приборами учета

Теплобычислитель соответствует требованиям ГОСТ Р 51350-99 в части защиты от поражения электрическим током.

При эксплуатации ВКТ-9-02 и проведении испытаний должны соблюдаться «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» №328-Н от 24.07.2013г и требования ГОСТ 12.2.007. Общие требования безопасности при проведении испытаний по ГОСТ 12.3.019.

Узел учета тепловой энергии должен эксплуатироваться в соответствии с технической документацией, указанной в п. 80. «Постановление от 18.11.2013 №1034 "О коммерческом учете тепловой энергии и теплоносителя"».

Работы по обслуживанию узла учета, связанные с демонтажем, проверкой, монтажом и ремонтом оборудования, должны выполняться персоналом специализированной организации, имеющей свидетельство о вступлении в СРО и имеющей допуски к выполнению таких видов работ.

Узел учета считается вышедшим из строя в случаях:

- несанкционированного вмешательства в его работу;
- нарушения пломб на оборудовании узла учета, линий электрических связей;
- механического повреждения приборов и элементов учета.

7. Эксплуатация узла учета тепловой энергии и горячего водоснабжения

Ответственность за эксплуатацию и текущее обслуживание узла учета потребителя несет должностное лицо, назначенное руководителем организации, в чьем ведении находится данный узел учета.

Показания приборов узла учета потребителя ежедневно, в одно и то же время, фиксируются в журнал. Время начала записей показаний приборов узла учета в журнале фиксируется Актом допуска узла учета в эксплуатацию.

В срок, определенный Договором, потребитель обязан представить в энергоснабжающую организацию журнал учета тепловой энергии и теплоносителя.

В случае отказа в приеме журнала учета показаний приборов, используемых для расчета с потребителем за полученную тепловую энергию и теплоноситель, энергоснабжающая организация должна в 3-х дневный срок уведомить потребителя в письменной форме о причинах отказа со ссылкой на соответствующие пункты настоящих Правил и Договора.

Представитель потребителя обязан сообщить в энергоснабжающую организацию данные о показаниях приборов узла учета на момент их выхода из строя.

При выходе из строя приборов учета, с помощью которых определяются количество тепловой энергии и масса (объем) теплоносителя, а также приборов, регистрирующих параметры теплоносителя, ведение учета тепловой энергии и массы (объема) теплоносителя и регистрация его параметров, (на период в общей сложности не более 15 суток в течение года с момента приемки узла учета на коммерческий расчет) осуществляются на основании показаний этих приборов, взятых за предшествующие выходу из строя 3 суток с корректировкой по фактической температуре наружного воздуха на период пересчета.

При несвоевременном сообщении потребителем о нарушении режима и условий работы узла учета и о выходе его из строя узел учета считается нерабочим с момента его последней проверки энергоснабжающей организацией. В этом случае количество тепловой энергии, масса (объем) теплоносителя и значения его параметров определяются энергоснабжающей организацией на основании расчетных тепловых нагрузок, указанных в Договоре, и показаний приборов учета источника теплоты.

Расход утечки сетевой воды из системы теплоснабжения, которая связана с неплотностью трубопроводов и арматуры, определяется по показаниям датчиков расхода, установленных в подающем, обратном трубопроводах.

8. Общие требования поверки теплосчетчиков (согласно МИ 2573-2000)

В соответствии с требованиями Закона РФ «Об обеспечении единства измерений» и МИ 2273-94 теплосчетчики подлежат поверке. Поверке подлежит каждый экземпляр теплосчетчика.

Поверку теплосчетчиков проводят органы Государственной метрологической службы и аккредитованные на право проведения поверки теплосчетчиков метрологические службы федеральных органов исполнительной власти и юридических лиц в соответствии с требованиями Приказа №1815 от

									Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					27

Н-М-21-02/2016-АУТВР.ПЗ

02.07.2015г. «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

На поверку представляют составные части теплосчетчика с указанием места их подключения на подающем и обратном трубопроводах по их индивидуальным номерам.

Межповерочный интервал теплосчетчиков устанавливают по результатам испытаний для целей утверждения типа или на соответствие утвержденному типу.

Корректировку межповерочного интервала проводят в соответствии с требованиями Приказа №1815 от 02.07.2015г. «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» и МИ 2554-99.

					Н-М-21-02/2016-АУТВР.ПЗ	Лист
						28
Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата		

**9. Расчет потерь напора на подающем трубопроводе системы теплоснабжения
после установки приборов учета**




Рисунок 1. Общий вид узла учета

Фактическое значение расхода системы $Q_{\text{ф}}$ составит:

27,17 м³/ч

Поперечное сечение участков трубопровода составит:

Для Ду 100 мм
поперечное сечение 0,0078 м.кв
Для Ду 150 мм
поперечное сечение 0,017 м.кв

Средние скорости потока теплоносителя в трубопроводе:

Для Ду 100 мм

$$V_1 = \frac{Q_{\text{ф}}}{3600 \cdot S_1} = \frac{27,17}{3600 \cdot 0,0078} = 0,96 \text{ м/с}$$

Для Ду 150 мм

$$V_2 = \frac{Q_{\text{ф}}}{3600 \cdot S_2} = \frac{27,17}{3600 \cdot 0,017} = 0,42 \text{ м/с}$$

**Потери напора на подающем трубопроводе системы теплоснабжения
после установки приборов учета**

Потери напора на прямолинейном участке	0,013	м. вод. ст.
Потери напора на всех сужениях	0,000089	м. вод. ст.
Потери напора теплоносителя после установки термопреобразователя сопротивления	0,0008062	м. вод. ст.
Потери напора на прочих местных гидравлических сопротивлениях	0,034	м. вод. ст.
Общее падение напора	0,048	м. вод. ст.

Изм.	Лист	№ Докум	Подпись	Дата

H-M-21-02/2016-АУТВР

Лист

29

**10. Расчет потерь напора на обратном трубопроводе системы теплоснабжения
после установки приборов учета**




Рисунок 2. Общий вид узла учета

Фактическое значение расхода системы Q_{Φ} составит:

17,6 м³/ч

Поперечное сечение участков трубопровода составит:

Для Ду 100 мм
поперечное сечение 0,0078 м.кв
Для Ду 150 мм
поперечное сечение 0,017 м.кв

Средние скорости потока теплоносителя в трубопроводе:

Для Ду 100 мм

$$V_i = \frac{Q_{\Phi}}{3600 \cdot S_i} = \frac{17,6}{3600 \cdot 0,0078} = 0,62 \text{ м/с}$$

Для Ду 150 мм

$$V_i = \frac{Q_{\Phi}}{3600 \cdot S_i} = \frac{17,6}{3600 \cdot 0,017} = 0,27 \text{ м/с}$$

**Потери напора на обратном трубопроводе системы теплоснабжения
после установки приборов учета**

Потери напора на прямолинейном участке	0,0048	м. вод. ст.
Потери напора на всех расширениях	0,0024	м. вод. ст.
Потери напора теплоносителя после установки термопреобразователя сопротивления	0,00033	м. вод. ст.
Потери напора на прочих местных гидравлических сопротивлениях	0,014	м. вод. ст.
Общее падение напора	0,021	м. вод. ст.
Общее падение напора в системе	0,070022	м. вод. ст.

Оценка влияния потерь напора, вызванная установкой приборов учета тепловой энергии, на расход теплоносителя

$$\frac{Q_U}{Q} = \sqrt{1 - 0,1 \cdot \frac{H_U}{\Delta P}} = \sqrt{1 - 0,1 \cdot \frac{0,070022}{10}} = 0,99$$

где ΔP - разность давлений на подающем и обратном тр-де

Снижение давления в системе теплоснабжения после установки приборов учета составит: **0,033 %**

Изм.	Лист	№ Докум.	Подпись	Дата

Н-М-21-02/2016-АУТВР

Лист

30

**11. Расчет потерь напора на подающем трубопроводе системы ГВС
после установки приборов учета**




Рисунок 3. Общий вид узла учета

Фактическое значение расхода системы Q_f составит:

9,56 м³/ч

Поперечное сечение участков трубопровода составит:

Для Ду 65 мм

поперечное сечение 0,0033 м.кв

Средние скорости потока теплоносителя в трубопроводе:

Для Ду 65 мм

$$V_i = \frac{Q_f}{3600 \cdot S_i} = \frac{9,56}{3600 \cdot 0,0033} = 0,80027 \text{ м/с}$$

Потери напора на подающем трубопроводе системы теплоснабжения
после установки приборов учета

Потери напора на прямолинейном участке	0,014	м. вод. ст.
Потери напора теплоносителя после установки термопреобразователя сопротивления	0,00098	м. вод. ст.
Потери напора на прочих местных гидравлических сопротивлениях	0,028	м. вод. ст.
Общее падение напора	0,043	м. вод. ст.

Изм.	Лист	№ Докум	Подпис	Дата

H-M-21-02/2016-АУТВР

Лист

31

**12. Расчет потерь напора на циркуляционном трубопроводе системы ГВС
после установки приборов учета**




Рисунок 4. Общий вид узла учета

Фактическое значение расхода системы $Q_{\text{ф}}$ составит:

2,87 м³/ч

Поперечное сечение участков трубопровода составит:

Для Ду 32 мм	поперечное сечение	0,0008042 м.кв
Для Ду 65 мм	поперечное сечение	0,0033 м.кв
Для Ду 80 мм	поперечное сечение	0,005026 м.кв
Для Ду 100 мм	поперечное сечение	0,0078 м.кв

Средние скорости потока теплоносителя в трубопроводе:

Для Ду 32 мм

$$V_i = \frac{Q_{\text{ф}}}{3600 \cdot S_i} = \frac{2,87}{3600 \cdot 0,0008042} = 0,99 \text{ м/с}$$

Для Ду 65 мм

$$V_i = \frac{Q_{\text{ф}}}{3600 \cdot S_i} = \frac{2,87}{3600 \cdot 0,0033} = 0,24 \text{ м/с}$$

Для Ду 80 мм

$$V_i = \frac{Q_{\text{ф}}}{3600 \cdot S_i} = \frac{2,87}{3600 \cdot 0,005026} = 0,15 \text{ м/с}$$

Для Ду 100 мм

$$V_i = \frac{Q_{\text{ф}}}{3600 \cdot S_i} = \frac{2,87}{3600 \cdot 0,0078} = 0,1015 \text{ м/с}$$

**Потери напора на обратном трубопроводе системы теплоснабжения
после установки приборов учета**

Потери напора на прямолинейном участке	0,045	м. вод. ст.
Потери напора на всех сужениях	0,000044	м. вод. ст.
Потери напора на всех расширениях	0,013	м. вод. ст.
Потери напора теплоносителя после установки термопреобразователя сопротивления	0,000088	м. вод. ст.
Потери напора на прочих местных гидравлических сопротивлениях	0,049	м. вод. ст.
Общее падение напора	0,1096	м. вод. ст.
Общее падение напора в системе	0,15	м. вод. ст.

Изм.	Лист	№ Докум	Подпис	Дата

H-M-21-02/2016-АУТВР

Лист

32

Оценка влияния потерь напора, вызванная установкой
приборов учет тепловой энергии, на расход теплоносителя

$$\frac{Q_U}{Q} = \sqrt{1 - 0.1 \cdot \frac{H_U}{\Delta P}} = \sqrt{1 - 0.1 \cdot \frac{0,15}{3}} = 0,99$$

где ΔP - разность давлений на подающем и обратном тр-де
Снижение давления в системе теплоснабжения после установки
приборов учета составит: 0,25 %

									Лист
									33
Изм.	Лист	№ Докум.	Подпись	Дата	Н-М-21-02/2016-АУТБР				

CU _____

Тепловая система 1. Схема _____

Потребитель №:

Адрес: _____

Договор №: от

[illegible]

представитель потребителя

Представитель теплоснабжающей организации _____

c_____no_____

[illegible]

Представитель теплоснабжающей организации

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Принципиальная схема	
3	Принципиальная схема. Спецификация оборудования	
4	План расположения оборудования узла учета	
5	Функциональная схема	
6	Электрическая схема подключения приборов	
7	Электрическая схема подключения приборов. Спецификация оборудования	
8	Схема электрификации	
9	Схема соединения внешних проводов	
10	Схема соединения внешних проводов. Спецификация оборудования	
11	Измерительные участки трубопроводов Т1, Т2	
12	Измерительные участки трубопроводов Т3, Т4	
13	Измерительный участок трубопровода В1	
14	Установка терморегулятора сопротивления	
15	Гильза терморегулятора сопротивления Т-80, 60	
16	Бобышка терморегулятора сопротивления	
17	Установка предохранителя избыточного давления	
18	Щкаф монтажный ЩМ1	
19	Схема планирования основных элементов узла учета	
20	Схема электроснабжения	
21	План расположения оборудования и проводов	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
АЛСО	Ссылочные документы	
ООО "ИНТЭП"	Каталог оборудования	
ЗАО "НТФ Тепломом"	Каталог оборудования	
НПО "ПРОМТЕХБОР"	Каталог оборудования	
Н-М-21-02/2016-АУТР-С	Прилагаемые документы	
Н-М-21-02/2016-АУТР-С	Спецификация оборудования, изделий и материалов	

Общие указания

Проект узла учета разработан на основании технических условий, выданных "Энергосбыт" ОАО "НТЭК" от 27.03.2015 г., согласно требованиям действующих норм и правил:
 СП 124.133.30.2012 "Тепловые пункты",
 СП 60.133.30.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование",
 СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов",
 Постановление от 18.11.2013 № 1034 "О коммерческом учете тепловой энергии и теплоносителя",
 "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок".

Исходные параметры теплоснабжения:

1. Суммарная нагрузка на отопление:
 - жилая часть
 - ЧП Алеев

2. Суммарная нагрузка на ГВС:

- жилая часть
 - ЧП Алеев

3. Расчетный расход ХВС:

- жилая часть
 - ЧП Алеев

4. Расчетное давление:

В побоящем трубопроводе Р= 6,0 кгс/см²;
 В обратном трубопроводе Р= 5,0 кгс/см²;
 В трубопроводе ХВС Р= 4,0 кгс/см²;

5. Температурный график 15/70°С.

Защитное заземление выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85 "Электропротекционные устройства" и ГОСТ 121030-81


Трубопроводы узла учета выполнены из стальных бесшовных горячекатаных труб по ГОСТ 8732-78. После проведения монтажных работ, трубопроводы обрабатывают антикоррозионным покрытием ГФ-0210 для слоя.

Монтаж производить в соответствии со СНиП 3.05.01-85 и СНиП 3.05.07-85.


Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасность для жизни и здоровья людей при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта:  Кириллов К. В.



Н-М-21-02/2016-АУТР		Многоквартирный жилой дом,	
		Красноярский край, г. Норильск, пр. Молодежный, 21	
Изм.	Лист	Итого	Лист
Выполнен	Мешеряков	Узел коммерческого учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения	Р
Проверен	Кириллов К. В.		1
Гип	Кириллов К. В.	Общие данные	20
		ООО "СеверСтрой"	



УЧУТЗ



УЧУХВ



* - существующее оборудование.

Н-М-21-02/2016-АУТВР			
Многоквартирный жилой дом, Красноярский край, г. Норильск, пр. Молодежный, 21			
Изм.	Лист	М. док.	Дата
Выполнил	Анжелкин А.С.		
Проверил	Киреев Н.Н.		
ГИП	Кириллов К.В.		
Принципиальная схема		000 "СеверСтрой"	
Узел коммерческого учёта тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения		Р	
Лист		2	
Листов		2	

Копировал

А3

Составлено

Инд. № подл. Подп. и дата. Взм. инд. №

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	ВКТ-9-02	Вычислитель количества теплоты	1		
2	МФ-5.2.1-Б-100, Кл. Б	Преобразователь расхода	1		2,0-300,0 м³/ч
2.1	МФ-5.2.1-Б-Р-100, Кл. Б	Преобразователь расхода реверс.	1		2,0-300,0 м³/ч
3	МФ-5.2.1-Б-40, Кл. Б	Преобразователь расхода ХВС	1		0,3-45,0 м³/ч
4	МФ-5.2.1-Б-65, Кл. Б	Преобразователь расхода ГВС Т3	1		0,5-75,0 м³/ч
5	МФ-5.2.1-Б-32, Кл. Б	Преобразователь расхода ГВС Т4	1		0,2-30,0 м³/ч
6	КТСП-Н, Кл. В	Комплект термопреобразователей сопротивления	1		Pt100, L=100
6.1	КТСП-Н, Кл. В	Комплект термопреобразователей сопротивления	1		Pt100, L=80
7	Корунд-ДИ-001	Преобразователь избыточного давления	3		0...1,6 МПа
9	itar 091-093 Ду15	Кран шаровой	7		
10	ПромАрм Ду80	Дисковый поворотный затвор	1		
11	ПромАрм Ду65	Дисковый поворотный затвор	2		
11.1	ALSO Ду40	Кран шаровой под приварку для ХВС	2		
11.2	ПромАрм Ду100	Дисковый поворотный затвор	1		
12	VT 502 Ду15	Автоматический воздухоотводчик	1		


Согласовано Взам. инв. № Подп. и дата Инв. № подл.						Н-М-21-02/2016-АУТВР									
						Многоквартирный жилой дом, Красноярский край, г. Норильск, пр. Молодежный, 21									
						Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Узел коммерческого учёта тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения	Стадия Р	Лист 3	Листов
						Выполнил	Амелюхин А.С.								
Проверил	Киреев Н.Н.					Принципиальная схема. Спецификация оборудования	ООО "СеверСтрой"								
ГИП	Кириллов К.В.														




Результаты замеров по месту		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		115°С	6,0 кВт/см²	27,17 м³/ч	70°С	5,0 кВт/см²	17,60 м³/ч	70°С	9,56 м³/ч	50°С	2,07 м³/ч	4,5 м³/ч	4,0 кВт/см²
Пульты		ТЕ	РЕ	РЕ	ТЕ	РЕ	РЕ	ТЕ	РЕ	ТЕ	РЕ	РЕ	РЕ

ВМТ-9-02


УЧУВ



УЧУВ



УЧУВ




Ввод в ВС
Ду80

Изд. № подл.	Изд. № дата	Взам. инд. №	Составлено

Н-М-21-02/2016-АУТВР			
Многоквартирный жилой дом, Красноярский край, г. Норильск, пр. Молодежный, 21			
Узел коммерческого учёта тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения	Статус	Лист	Листов
	Р	5	
Функциональная схема			
ООО "ГеберСтрой"			

Копировал

А3




Составлено

Имя и дата	Имя и дата	Имя и дата
Взам. инд. №	Взам. инд. №	Взам. инд. №

Н-М-21-02/2016-АУТВР

Информационный журнал			Красноярский край, г. Норильск, пр. Молодежный, 21		
Узел коммерческого учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения			Статус	Лист	Листов
Электросчетная схема подключения прибора			Р	6	
ООО "СеверСтрой"					



Характеристика электроприемника	Позиция	Ввод питания $P=0,062 \text{ кВт}$, $U=220\text{В}$	1БП	2БП	3БП	4БП	5БП	6БП
	Тип							
	Напряжение, В		~220В	~220В	~220В	~220В	~220В	~220В
	Мощность, Вт		10	10	10	10	10	12
	Место установки		Шкаф монтажный					

Примечание:

1. Электропитание осуществить от электрощитовой здания
2. Тип системы заземления – TN-C


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
SF1	BA47-29 2P 6A	Выключатель автоматический	1		
1БП-5БП	ИЭС6-120080	Источник вторичного электропитания	5		Комплектно с МФ
6БП	10BP220-24Д	Источник вторичного электропитания	1		Комплектно с ВКТ-9

Н-М-21-02/2016-АЧТВР

Многоквартирный жилой дом,
Красноярский край, г. Норильск, пр. Молодежный, 21

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Узел коммерческого учёта тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения	Стадия	Лист	Листов
Выполнил	Мещерякова						Р	8	
Продерил	Киреев Н.Н.								
ГИП	Кириллов К.В.					Схема электропитания	ООО "СеверСтрой"		

Измеряемая среда	Вода			
Наименование подопытного	Температура		Давление	
Место отбора пробы	Податный трубопровод Т1	Обратный трубопровод Т2	Податный трубопровод Т1	Обратный трубопровод Т2
Обозначение чертежа	Лист 11	Лист 11	Лист 11	Лист 11
Позиция	5а	5б	6а	6б
				2б

[illegible][illegible]

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	ВКТ-9-02	Вычислитель количества теплоты	1		
2а	МФ-5.2.1-Б-100, Кл. Б	Преобразователь расхода	1		2,0- 300,0 м³/ч
2б	МФ-5.2.1-Б-Р-100, Кл. Б	Преобразователь расхода реверс.	1		2,0- 300,0 м³/ч
3	МФ-5.2.1-Б-40, Кл. Б	Преобразователь расхода ХВС	1		0,3 - 45,0 м³/ч
4а	МФ-5.2.1-Б-65, Кл. Б	Преобразователь расхода ГВС Т3	1		0,5 - 75,0 м³/ч
4б	МФ-5.2.1-Б-32, Кл. Б	Преобразователь расхода ГВС Т4	1		0,2 - 30,0 м³/ч
5а-5б	КТСП-Н, Кл. В	Комплект термопреобразователей сопротивления	1		Pt100, L=100
5б-5г	КТСП-Н, Кл. В	Комплект термопреобразователей сопротивления	1		Pt100, L=80
6а-6б	Корунд-ДИ-001	Преобразователь избыточного давления	3		0...1,6 МПа
7а-7д	ИЭС6-120080	Источник питания для МФ	5		U=12В
8	10ВР220-24Д	Источник питания для ВКТ-9	1		U=24В, I=0,5А
9	ЩМП-3	Шкаф под вычислитель	1		
10-21	FTP 2PR 24AWG cat 5E	Кабель витая пара экранированная, м	122,0		
22-26	UTP 2PR 24AWG cat 5E	Кабель витая пара экранированная, м	55,8		
27	ВВГнг 3х1,5	Провод силовой, м.	63		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Н-М-21-02/2016-АУТВР

Многоквартирный жилой дом,
Красноярский край, г. Норильск, пр. Молодежный, 21


Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Выполнил		Амелюхин А.С.			
Проверил		Киреев Н.Н.			
ГИП		Кириллов К.В.			

Узел коммерческого учёта тепловой
энергии, горячего и холодного
водоснабжения


Стадия	Лист	Листов
Р	10	

Схема соединения внешних проводов.
Спецификация оборудования

ООО "СеверСтрой"



Аксонетрическая схема Т4



Н-М-21-02/2016-АУТВР

Многоквартирный жилой дом,
Красноярский край, г. Норильск, пр. Молодежный, 21

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Выполнил		Амелюхин А.С.			
Проверил		Киреев Н.Н.			
ГИП		Кириллов К.В.			

Узел коммерческого учёта тепловой
энергии, горячего и холодного
водоснабжения

Измерительные участки
трубопроводов Т3, Т4

Стадия	Лист	Листов
Р	12	



ООО "СеверСтрой"

Согласовано

Взам инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Направление потока теплоносителя


Направление потока теплоносителя

При монтаже термопреобразователя сопротивления впускать за геометрическую ось трубопровода на 15 мм


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед., кг	Примечание
1	КТСП-Н, Кл В	Термопреобразователь сопротивления	1		Р1100, L=80
11	КТСП-Н, Кл В	Термопреобразователь сопротивления	1		Р1100, L=60
2		Болты под гильзу термопреобразователя	2		
3		Гильза защитная под термопреобразователя	2		

Н-М-21-02/2016-АУТВ					
Многоквартирный жилой дом, Красноярский край, г. Норильск, пр. Молодежный, 21					
Изм.	Кол. изм.	Лист № документа	Подп.	Дата	Лист
Выполнил	Исполнитель	Исполнитель	Исполнитель	Исполнитель	Исполнитель
Проверил	Исполнитель	Исполнитель	Исполнитель	Исполнитель	Исполнитель
ГИП	Исполнитель	Исполнитель	Исполнитель	Исполнитель	Исполнитель
Узел коммерческого учёта тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения					
Установка термопреобразователя сопротивления					
ООО "СеверСтрой"					


Гильза термопреобразователя
сопротивления



Гильза термопреобразователя
сопротивления



Бобышка термопреобразователя
сопротивления



Изд. № подл.	Изд. № дата	Взам. инв. №	Лист	Листов
			Р	15

Н-М-21-02/2016-АУВР

Многократный чилрой дат.
Красноярский край, г. Норильск, пр. Молодежный, 21


Узел коммерческого учета тепловой
энергии, горячего и холодного
водоснабжения

Гильза термопреобразователя
сопротивления L=80, 60 Бобышка
термопреобразователя сопротивления

ООО "ГеберСтрой"

Копирдан

А3



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	Корунд-ДИ-001	Преобразователь избыточного давления	1		0...1,6 МПа, G1/2"
2	Итар 091-093	Кран шаровой	1		
3	ГОСТ 6357-81	Резьба трубная G1/2"	1		
Н-М-21-02/2016-АУТВР					
Многоквартирный жилой дом, Красноярский край, г. Норильск, пр. Молодежный, 21					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Выполнил	Амелиухин А.С.				
Проверил	Киреев Н.Н.				
ГИП	Кириллов К.В.				
Узел коммерческого учёта тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения			Стадия	Лист	Листов
			Р	16	
Установка преобразователя избыточного давления			ООО "СеверСтрой"		


Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

Вид на внутреннюю плоскость щита (развернутого)



Присоединительные
размеры шкафа



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Н-М-21-02/2016-АУТВР

Многоквартирный жилой дом,
Красноярский край, г. Норильск, пр. Молодежный, 21

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Выполнил	Амеляхин А.С.				
Проверил	Киреев Н.Н.				
ГИП	Кириллов К.В.				

Узел коммерческого учёта тепловой
энергии, горячего и холодного
водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
Р	17	

Шкаф монтажный

ООО "СеверСтрой"

Схема пломбирования
МФ




Схема пломбирования
термопреобразователя





Схема пломбирования
тепловычислителя



Схема пломбирования
шаровых кранов



H-M-21-02/2016-AУТВР					
Многоквартирный жилой дом, Красноярский край, г. Норильск, пр. Молодежный, 21					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Выполнил	Амеляхин А.С.				
Проверил	Киреев Н.Н.				
ГИП	Кириллов К.В.				
Узел коммерческого учёта тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения				Стадия	Лист
				Р	18
Схема пломбирования основных элементов узла учета				ООО "СеверСтрой"	


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
ША	Шкаф автоматики, шт	1	
SF2	Авт. выкл. ВА47-29 2P 6А, шт	1	
27	ВВГнг 3х1,5, м.	71	Длину уточнить по месту
-	Металлорукав, Д-22, м.	63	Для защиты кабеля



27

ВВГнг 3х1,5

см. схему Н-М-21-02/2016-АУТВР
лист 4,8

Примечание:

- Схему читать совместно с Н-М-21-02/2016-АУТВР лист 4,8.
- Кабель поз. 1 от ВРУ до ЩМП-3 проложить в металлорукаве в подполье жилого дома по существующей трассе. Длину кабеля уточнить по месту. При проходе в подполье использовать герметичную гильзу. Для герметизации использовать эластичную прокладку типа "Вилатерм".
- Кабель поз. 1 проложить на высоте не менее 2,2 м. по стенам подъездов жилого дома. На участках спуска к ЩМП-3 и ВРУ кабель защитить с помощью металлорукава с креплением крепеж-клипсами к стене.

Н-М-21-02/2016-АУТВР

Многokвартирный жилой дом,
Красноярский край, г. Норильск, пр. Молодежный, 21

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Выполнил		Амелюхин А.С.			
Проверил		Киреев Н.Н.			
ГИП		Кириллов К.В.			

Узел коммерческого учёта тепловой
энергии, горячего и холодного
водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
Р	19	

Схема электроснабжения

ООО "СеверСтрой"


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
ВРУ	Вводно-распределительное устройство	1	существующее
ШМП-3	Шкаф монтажный	1	К-Шх-18-09/2015-АУТВР, лист 18



Примечание:

- Узлы учета установить на трубопроводах Т1, Т2, Т3, Т4, В1, В2 - в теплоцентре.
- Шкаф с тепловым счетчиком установить в помещении теплоцентра.
- Кабель поз. 27 проложить в отдельном металлокабеле в подполье жилого дома по существующим кабельным лоткам. Кабели поз. 10-26 проложить в теплодом пункте по стенам в гофрированной трубе.
- Служки к датчикам проложить открыто по стене, предусмотреть "U-петли" (уклон не менее 15°).
- ШМП-3 крепить на вертикальной поверхности (стене) в четырех точках задней стенки по месту на высоте 1,2 м. от пола.
- Проходы кабелей через стены и перекрытия произвести через металлическую трубу (гильзу).
- Кабельные трассы проложить по стенам на отметке не ниже 1,2 м. от пола.
- Если расстояние между приборами и местом крепления кабеля больше 0,5 м, то металлокабель (гофра) проводится по опоре, из стального уголка.
- Чертеж читать совместно с Н-М-21-02/2016-АУТВР лист 9


Н-М-21-02/2016-АУТВР			
Многоквартирный жилой дом, Красноярский край, г. Норильск, пр. Молодежный, 21			
Изм.	Кол. уч.	Лист № док.	Дата
Выполнил Анеликин А.С.			
Проверил Кирилов Н.В.			
ГИП Кирилов Н.В.			
Узел коммерческого учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения		Стандия	Лист
		Р	20
План расположения оборудования и проводов		ООО "СеверСтрой"	

[illegible]

[illegible]

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Электротехническое оборудование							
1	Вычислитель количества теплоты, RS485	ВКТ-9-02		ЗАО "НПФ Теплоком"	шт.	1		
2	Щкаф 650х500х250 с монтажной платой, IP54, с DIN-рейкой	ЩМП-3		Россия	шт.	1		
3	Автоматический выключатель	ВА47-29 2P 6А		IEK	шт.	2		
4	Кабель витая пара экранированная	FTR 2PR 24AWG cat 5E		Россия	м	122		
5	Кабель витая пара экранированная	UTP 2PR 24AWG cat 5E		Россия	м	55,8		
6	Провод силовой, S=1,5 мм²	ВВГнг 3х1,5		Россия	м	71		
7	Провод силовой, S=0,75 мм²	ПВ 1х0,75		Россия	м	12		
8	Гофро-труба с зондом, Д=16			Россия	м	55,5		
9	Металлорукав, Д=22			Россия	м	63		
10	Сальник PG25 IP54				шт	5		
11	Сальник PG29 IP54				шт	1		
12	Труба стальная водогазопроводная	ГОСТ 3262-75		Россия	м	1		
13	Уголок 20х20х3				м	2		
14	Коробка распаячная	85х85х40 IP46		Россия	шт	5		
	Демонтажные работы							
1	Труба стальная	φ159х4,5			м	0,48		
2	Труба стальная	φ108х4,5			м	2,68		
3	Грязедик	Ду159			шт	1		


Схема разграничения эксплуатационной ответственности трубопроводов теплоснабжения здания
ИЖД, по адресу: г. Норильск, пр. Молодежный, 21



Составлено				Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Ч.	Л.	№ док.	Подпись	Дата


Схема разграничения эксплуатационной ответственности трубопроводов трубопроводов холодного водоснабжения здания МКД, по адресу г Норильск, пр Молодежный, 21



Составлено				Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Лист

Схема размещения уч. АУТВР МКД,
по адресу г. Норильск, пр. Молодежный, 21

[illegible]

4. Датчики		$t_{дог}$	50	договорное значение от минус 50 до 180 °C
		$t_{вп}$	160	верхний и нижний пороги от
		$t_{нп}$	0	минус 50 до 180 °C $t_{нп} < t_{вп}$
	6 TC2P3	НСХ ТСП	P1100 (0,00385)	
		$t_{дог}$	5	договорное значение от минус 50 до 180 °C
		$t_{вп}$	160	верхний и нижний пороги от
		$t_{нп}$	0	минус 50 до 180 °C $t_{нп} < t_{вп}$
	3. Каналы Р			
	1 TC1P1	Датчик	16	кгс/см ²
		Ток датчика	4...20	диапазон выходного тока, мА
		$P_{дог}$	7,0	договорное значение от 0 до 25 кгс/см ²
		$P_{вп}$	16	верхний и нижний пороги от 0 до 25 кгс/см ² $P_{нп} < P_{вп}$
		$P_{нп}$	0	
	2 TC1P2	Датчик	16	кгс/см ²
		Ток датчика	4...20	диапазон выходного тока, мА
		$P_{дог}$	6,0	договорное значение от 0 до 25 кгс/см ²
		$P_{вп}$	16	верхний и нижний пороги от 0 до 25 кгс/см ² $P_{нп} < P_{вп}$
		$P_{нп}$	0	
	3 TC2P1	Датчик	16	кгс/см ²
		Ток датчика	4...20	диапазон выходного тока, мА
		$P_{дог}$	6,0	договорное значение от 0 до 25 кгс/см ²
		$P_{вп}$	16	верхний и нижний пороги от 0 до 25 кгс/см ² $P_{нп} < P_{вп}$
		$P_{нп}$	0	
	4. TC2P2	Датчик	16	кгс/см ²
		Ток датчика	4...20	диапазон выходного тока, мА
		$P_{дог}$	5,7	договорное значение от 0 до 25 кгс/см ²
		$P_{вп}$	16	верхний и нижний пороги от 0 до 25 кгс/см ² $P_{нп} < P_{вп}$
		$P_{нп}$	0	
	5. TC2P3	Датчик	16	кгс/см ²
		Ток датчика	4...20	диапазон выходного тока, мА
		$P_{дог}$	5,0	договорное значение от 0 до 25 кгс/см ²
		$P_{вп}$	16	верхний и нижний пороги от 0 до 25 кгс/см ² $P_{нп} < P_{вп}$
		$P_{нп}$	0	
	4. Период измер	Период измерения	60	для каналов I и Рв режиме РАБОТА, с
	5. Дискр. входы			
	1. DIN1	Инверсия	Да	условие смены флага
		Задержка	10	время задержки смены флага от 0 до 65535 с
	2. DIN2	Инверсия	Да	условие смены флага
		Задержка	10	время задержки смены флага от 0 до 65535 с
	3. DINА	Канал	V7	любой из каналов V, не задействованных для измерений
		Инверсия	Да	условие смены флага
		Задержка	10	время задержки смены флага от 0 до 65535 с
	4. DINВ	Канал	V8	любой из каналов V, не задействованных для измерений
		Инверсия	Да	условие смены флага
		Задержка	10	время задержки смены флага от 0 до 65535 с
	5. DINС	Канал	V9	любой из каналов V, не задействованных для измерений
		Инверсия	Да	условие смены флага

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата

Н-М-21-02/2016-АУТВР.ПЗ

Лист

24

6 DIND	Задержка	10	время задержки смены флага от 0 до 65535 с
	Канал	не использ	любой из каналов V, не задействованных для измерений
	Инверсия	нет	условие смены флага
	Задержка	0	время задержки смены флага от 0 до 65535 с
5. Общие	1 Едизмтепл	Единица измерения тепловой энергии	Гкал
	2 Дата отчета	День формирования месячного архива	31
	3 Восст-е архива	Восстановление архива	да
	4 Козф небалан	коэффициент небаланса масс	1,02
	5 Канал Iвход		не использ
	6 Формула Qобщ	Q _г /I	
	7 Лето/зима	Текущий период	зимний
		Смена периода	вручную
		Начало летнего	дд/мм/гг
		Начало зимнего	дд/мм/гг
	8. Хол вода	Сигнал	по умолчанию
		канал Ixb	договорное
		канал Pxb	договорное
		Ixb_дог летняя	5
		Pxb_дог летнее	5
		Ixb_дог зимняя	5
		Pxb_дог зимнее	5
	9. Разм давления	Ixb_дистанц	0
		Размерность давления	кгс/см ²
6. ТС1	1 Схема зимняя	Номер схемы	13
		Расчетные формулы	M1, M2, M3, dM, Q, Q _г
	2 Схема летняя	Номер схемы	не использ
		Расчетные формулы	
	3 dt_нп		3
	4 Маска Общ НС		01
	5 Смена схемы		отключена
	6 Сигнал		по умолчанию
	7. Доп. настр	Режим ост. ТС	Счет M, V
		Контроль dt	по текущим
	8 Контроль НС		
	1 Схема зимняя		
	1 Канальные НС	Отказ V1	значение=0
		Отказ V2	значение=0
		Отказ V3	значение=0
		G>G_бп	Нет реакции
		G_отс<G<G_нп	Нет реакции
		G<G_отс	Нет реакции
		Отказ I	значение=догод
	1 Канальные НС	I>I_бп, I<I_нп	Нет реакции
		Отказ P	значение=догод
		P>P_бп, P<P_нп	Нет реакции
	2 НС ТС	Внеш. сб-е	нет реакции
		dt<dt_нп	нет реакции
		dt<0	нет реакции
	Небал <=Кнеб		(M1+M2)/2

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

Н-М-21-02/2016-АУТВР.ПЗ

Лист

25

6. ТС1	2. НС ТС	Недал > Кнед $Q_{гг} < 0$ $Q_{ггв} < 0$	не контролир нет реакции	табл. А2.2 приложения А
	2. Схема летняя		по умолчанию	
	1. Схема зимняя	Номер схемы Расчетные формулы	14 $M1, M2, M3, dM, Q_g, Q_{гг}$	редактирование невозможно, информационные параметры (только для чтения)
7. ТС2	2. Схема летняя	Номер схемы Расчетные формулы	не использ редактирование невозможно, информационные параметры (только для чтения)	
	3. $dt_{нп}$		3	нижний порог для $dt1$ (2,3) от 0 до 180 °C
	4. Маска Общ.НС		234	флаги общ.НС, раздел А4 приложения А
	5. Смена схемы		отключена	
	6. Сигнал		по умолчанию	для смены по сигналу
	7. Доп. настр.	Режим ост. ТС Контроль dt	Счет M, V по текущим	действия при останове ТС
	8. Контроль НС			
	1. Схема зимняя			
	1. Канальные НС	Отказ V1	значение=0	табл. А12 приложения А
		Отказ V2	значение=0	
		Отказ V3	значение=0	
		$G > G_{дп}$	Нет реакции	
		$G_{отс} < G < G_{нп}$	Нет реакции	
		$G < G_{отс}$	Нет реакции	
		Отказ I	значение=догд	
		$I > I_{дп}, I < I_{нп}$	Нет реакции	
		Отказ P	значение=догд	
		$P > P_{дп}, P < P_{нп}$	Нет реакции	
	2. НС ТС	Внеш. сод-е	нет реакции	табл. А2.2 приложения А
		$dt < dt_{нп}$ $dt < 0$	нет реакции	
		Недал < Кнед	$(M1+M2)/2$	табл. А2.3 приложения А
		Недал > Кнед	не контролир	
		$Q_{гг} < 0$ $Q_{ггв} < 0$	нет реакции	табл. А2.2 приложения А
8. Контр.доп.НС	2. Схема летняя		по умолчанию	
	Отказ V		значение=0	Аналогично реакции на канальные НС, табл. А12 приложения А
	$G > G_{дп}$		Нет реакции	
	$G_{отс} < G < G_{нп}$		Нет реакции	
	$G < G_{отс}$		Нет реакции	
9. Интерфейсы	1. ЖКИ	1. Контраст	0	число от 0 до 31
		2. Подсветка	0	время от 0 до 255 с
		3. Заставка	0	
		4. Отключение	15	
	2. Порт 1	1. Скорость	9600	бод/с
		2. Сет. адрес	1	от 1 до 247
		3. Зад. таймута	0	от 0 до 255 мс
		4. Внеш. устр.	ПК	
	3. Порт 2	1. Скорость	9600	бод/с
		2. Сет. адрес	1	от 1 до 247
		3. Зад. таймута	0	от 0 до 255 мс

Порядок работы с вычислителем

Работа с вычислителем заключается в визуальном снятии показаний, которое выполняется согласно «Руководству по эксплуатации тепловычислителя ВКТ-9». Теплосчетчик позволяет выводить текущие и архивные данные посредством коммуникационной связи через последовательный интерфейс RS232 и RS485

6. Меры безопасности при работе с приборами учета

Теплобычислитель соответствует требованиям ГОСТ Р 51350-99 в части защиты от поражения электрическим током.

При эксплуатации ВКТ-9-02 и проведении испытаний должны соблюдаться «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» №328-Н от 24.07.2013г и требования ГОСТ 12.2.007. Общие требования безопасности при проведении испытаний по ГОСТ 12.3.019.

Узел учета тепловой энергии должен эксплуатироваться в соответствии с технической документацией, указанной в п. 80. «Постановление от 18.11.2013 №1034 "О коммерческом учете тепловой энергии и теплоносителя"».

Работы по обслуживанию узла учета, связанные с демонтажем, проверкой, монтажом и ремонтом оборудования, должны выполняться персоналом специализированной организации, имеющей свидетельство о вступлении в СРО и имеющей допуски к выполнению таких видов работ.

Узел учета считается вышедшим из строя в случаях:

- несанкционированного вмешательства в его работу;
- нарушения пломб на оборудовании узла учета, линий электрических связей;
- механического повреждения приборов и элементов учета.

7. Эксплуатация узла учета тепловой энергии и горячего водоснабжения

Ответственность за эксплуатацию и текущее обслуживание узла учета потребителя несет должностное лицо, назначенное руководителем организации, в чьем ведении находится данный узел учета.

Показания приборов узла учета потребителя ежедневно, в одно и то же время, фиксируются в журнал. Время начала записей показаний приборов узла учета в журнале фиксируется Актом допуска узла учета в эксплуатацию.

В срок, определенный Договором, потребитель обязан представить в энергоснабжающую организацию журнал учета тепловой энергии и теплоносителя.

В случае отказа в приеме журнала учета показаний приборов, используемых для расчета с потребителем за полученную тепловую энергию и теплоноситель, энергоснабжающая организация должна в 3-х дневный срок уведомить потребителя в письменной форме о причинах отказа со ссылкой на соответствующие пункты настоящих Правил и Договора.

Представитель потребителя обязан сообщить в энергоснабжающую организацию данные о показаниях приборов узла учета на момент их выхода из строя.

При выходе из строя приборов учета, с помощью которых определяются количество тепловой энергии и масса (объем) теплоносителя, а также приборов, регистрирующих параметры теплоносителя, ведение учета тепловой энергии и массы (объема) теплоносителя и регистрация его параметров, (на период в общей сложности не более 15 суток в течение года с момента приемки узла учета на коммерческий расчет) осуществляются на основании показаний этих приборов, взятых за предшествующие выходу из строя 3 суток с корректировкой по фактической температуре наружного воздуха на период пересчета.

При несвоевременном сообщении потребителем о нарушении режима и условий работы узла учета и о выходе его из строя узел учета считается нерабочим с момента его последней проверки энергоснабжающей организацией. В этом случае количество тепловой энергии, масса (объем) теплоносителя и значения его параметров определяются энергоснабжающей организацией на основании расчетных тепловых нагрузок, указанных в Договоре, и показаний приборов учета источника теплоты.

Расход утечки сетевой воды из системы теплоснабжения, которая связана с неплотностью трубопроводов и арматуры, определяется по показаниям датчиков расхода, установленных в подающем, обратном трубопроводах.

8. Общие требования поверки теплосчетчиков (согласно МИ 2573-2000)

В соответствии с требованиями Закона РФ «Об обеспечении единства измерений» и МИ 2273-94 теплосчетчики подлежат поверке. Поверке подлежит каждый экземпляр теплосчетчика.

Поверку теплосчетчиков проводят органы Государственной метрологической службы и аккредитованные на право проведения поверки теплосчетчиков метрологические службы федеральных органов исполнительной власти и юридических лиц в соответствии с требованиями Приказа №1815 от

								Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				27

Н-М-21-02/2016-АУТВР.ПЗ

02.07.2015г. «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

На поверку представляют составные части теплосчетчика с указанием места их подключения на подающем и обратном трубопроводах по их индивидуальным номерам.

Межповерочный интервал теплосчетчиков устанавливают по результатам испытаний для целей утверждения типа или на соответствие утвержденному типу.

Корректировку межповерочного интервала проводят в соответствии с требованиями Приказа №1815 от 02.07.2015г. «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» и МИ 2554-99.

					Н-М-21-02/2016-АУТВР.ПЗ	Лист
						28
Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата		

**9. Расчет потерь напора на подающем трубопроводе системы теплоснабжения
после установки приборов учета**




Рисунок 1. Общий вид узла учета

Фактическое значение расхода системы Q_{Φ} составит:

27,17 м³/ч

Поперечное сечение участков трубопровода составит:

Для Ду 100 мм
поперечное сечение 0,0078 м.кв
Для Ду 150 мм
поперечное сечение 0,017 м.кв

Средние скорости потока теплоносителя в трубопроводе:

Для Ду 100 мм

$$V_1 = \frac{Q_{\Phi}}{3600 \cdot S_1} = \frac{27,17}{3600 \cdot 0,0078} = 0,96 \text{ м/с}$$

Для Ду 150 мм

$$V_2 = \frac{Q_{\Phi}}{3600 \cdot S_2} = \frac{27,17}{3600 \cdot 0,017} = 0,42 \text{ м/с}$$

**Потери напора на подающем трубопроводе системы теплоснабжения
после установки приборов учета**

Потери напора на прямолинейном участке	0,013	м. вод. ст.
Потери напора на всех сужениях	0,000089	м. вод. ст.
Потери напора теплоносителя после установки термопреобразователя сопротивления	0,0008062	м. вод. ст.
Потери напора на прочих местных гидравлических сопротивлениях	0,034	м. вод. ст.
Общее падение напора	0,048	м. вод. ст.

Изм.	Лист	№ Докум	Подпись	Дата

H-M-21-02/2016-АУТВР

Лист

29

**10. Расчет потерь напора на обратном трубопроводе системы теплоснабжения
после установки приборов учета**




Рисунок 2. Общий вид узла учета

Фактическое значение расхода системы Q_{Φ} составит:

17,6 м³/ч

Поперечное сечение участков трубопровода составит:

Для Ду 100 мм
поперечное сечение 0,0078 м.кв
Для Ду 150 мм
поперечное сечение 0,017 м.кв

Средние скорости потока теплоносителя в трубопроводе:

Для Ду 100 мм

$$V_i = \frac{Q_{\Phi}}{3600 \cdot S_i} = \frac{17,6}{3600 \cdot 0,0078} = 0,62 \text{ м/с}$$

Для Ду 150 мм

$$V_i = \frac{Q_{\Phi}}{3600 \cdot S_i} = \frac{17,6}{3600 \cdot 0,017} = 0,27 \text{ м/с}$$

**Потери напора на обратном трубопроводе системы теплоснабжения
после установки приборов учета**

Потери напора на прямолинейном участке	0,0048	м. вод. ст.
Потери напора на всех расширениях	0,0024	м. вод. ст.
Потери напора теплоносителя после установки термопреобразователя сопротивления	0,00033	м. вод. ст.
Потери напора на прочих местных гидравлических сопротивлениях	0,014	м. вод. ст.
Общее падение напора	0,021	м. вод. ст.
Общее падение напора в системе	0,070022	м. вод. ст.

Оценка влияния потерь напора, вызванная установкой приборов учета тепловой энергии, на расход теплоносителя

$$\frac{Q_U}{Q} = \sqrt{1 - 0,1 \cdot \frac{H_U}{\Delta P}} = \sqrt{1 - 0,1 \cdot \frac{0,070022}{10}} = 0,99$$

где ΔP - разность давлений на подающем и обратном тр-де

Снижение давления в системе теплоснабжения после установки приборов учета составит: **0,033 %**

Изм.	Лист	№ Докум.	Подпись	Дата

Н-М-21-02/2016-АУТВР

Лист

30

**11. Расчет потерь напора на подающем трубопроводе системы ГВС
после установки приборов учета**




Рисунок 3. Общий вид узла учета

Фактическое значение расхода системы $Q_{\text{ф}}$ составит:

9,56 м³/ч

Поперечное сечение участков трубопровода составит:

Для Ду 65 мм

поперечное сечение 0,0033 м.кв

Средние скорости потока теплоносителя в трубопроводе:

Для Ду 65 мм

$$V_i = \frac{Q_{\text{ф}}}{3600 \cdot S_i} = \frac{9,56}{3600 \cdot 0,0033} = 0,80027 \text{ м/с}$$

Потери напора на подающем трубопроводе системы теплоснабжения
после установки приборов учета

Потери напора на прямолинейном участке	0,014	м. вод. ст.
Потери напора теплоносителя после установки термопреобразователя сопротивления	0,00098	м. вод. ст.
Потери напора на прочих местных гидравлических сопротивлениях	0,028	м. вод. ст.
Общее падение напора	0,043	м. вод. ст.

Изм.	Лист	№ Докум	Подпис	Дата

H-M-21-02/2016-АУТВР

Лист

31

**12. Расчет потерь напора на циркуляционном трубопроводе системы ГВС
после установки приборов учета**




Рисунок 4. Общий вид узла учета

Фактическое значение расхода системы $Q_{\text{ф}}$ составит:

2,87 м³/ч

Поперечное сечение участков трубопровода составит:

Для Ду 32 мм
поперечное сечение 0,0008042 м.кв
Для Ду 65 мм
поперечное сечение 0,0033 м.кв
Для Ду 80 мм
поперечное сечение 0,005026 м.кв
Для Ду 100 мм
поперечное сечение 0,0078 м.кв

Средние скорости потока теплоносителя в трубопроводе:

Для Ду 32 мм

$$V_i = \frac{Q_{\text{ф}}}{3600 \cdot S_i} = \frac{2,87}{3600 \cdot 0,0008042} = 0,99 \text{ м/с}$$

Для Ду 65 мм

$$V_i = \frac{Q_{\text{ф}}}{3600 \cdot S_i} = \frac{2,87}{3600 \cdot 0,0033} = 0,24 \text{ м/с}$$

Для Ду 80 мм

$$V_i = \frac{Q_{\text{ф}}}{3600 \cdot S_i} = \frac{2,87}{3600 \cdot 0,005026} = 0,15 \text{ м/с}$$

Для Ду 100 мм

$$V_i = \frac{Q_{\text{ф}}}{3600 \cdot S_i} = \frac{2,87}{3600 \cdot 0,0078} = 0,1015 \text{ м/с}$$

Потери напора на обратном трубопроводе системы теплоснабжения
после установки приборов учета

Потери напора на прямолинейном участке	0,045	м. вод. ст.
Потери напора на всех сужениях	0,000044	м. вод. ст.
Потери напора на всех расширениях	0,013	м. вод. ст.
Потери напора теплоносителя после установки термопреобразователя сопротивления	0,000088	м. вод. ст.
Потери напора на прочих местных гидравлических сопротивлениях	0,049	м. вод. ст.
Общее падение напора	0,1096	м. вод. ст.
Общее падение напора в системе	0,15	м. вод. ст.

Изм.	Лист	№ Докум	Подпис	Дата

H-M-21-02/2016-АУТВР

Лист

32

Оценка влияния потерь напора, вызванная установкой
приборов учет тепловой энергии, на расход теплоносителя

$$\frac{Q_U}{Q} = \sqrt{1 - 0.1 \cdot \frac{H_U}{\Delta P}} = \sqrt{1 - 0.1 \cdot \frac{0,15}{3}} = 0,99$$

где ΔP - разность давлений на подающем и обратном тр-де
Снижение давления в системе теплоснабжения после установки
приборов учета составит: 0,25 %

									Лист
									33
Изм.	Лист	№ Докум.	Подпись	Дата	Н-М-21-02/2016-АУТВР				

CU _____

Тепловая система 1. Схема _____

Потребитель: _____

Адрес: _____

Договор №: от

[illegible]

Представитель потребителя

Представитель теплоснабжающей организации _____

c_____no_____

Потребитель: _____

Адрес: _____

Договор №: _____ от _____

Представитель потребителя

Представитель теплоснабжающей организации

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Принципиальная схема	
3	Принципиальная схема. Спецификация оборудования	
4	План расположения оборудования узла учета	
5	Функциональная схема	
6	Электрическая схема подключения приборов	
7	Электрическая схема подключения приборов. Спецификация оборудования	
8	Схема электрипитания	
9	Схема соединения внешних проводов	
10	Схема соединения внешних проводов. Спецификация оборудования	
11	Измерительные участки трубопроводов T1, T2	
12	Измерительные участки трубопроводов T3, T4	
13	Измерительный участок трубопровода В1	
14	Установка термометровых элементов сопротивления	
15	Гильза термометровых элементов сопротивления L=80, 60	
16	Бобышка термометровых элементов сопротивления	
17	Установка предохранительных элементов	
18	Щкаф монтажный ЩМ1	
19	Схема пломбирования основных элементов узла учета	
20	Схема электроснабжения	
21	План расположения оборудования и проводов	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
АЛСО	Ссылочные документы	
ООО "ИНТЭП"	Каталог оборудования	
ЗАО "НТФ Теплотек"	Каталог оборудования	
НПО "ПРОМТЕХБОР"	Каталог оборудования	
Н-М-21-02/2016-АУТР-С	Прилагаемые документы	
Н-М-21-02/2016-АУТР-С	Спецификация оборудования, изделий и материалов	

Общие указания

Проект узла учета разработан на основании технических условий, выданных "Энергосбыт" ОАО "НТЭК" от 27.03.2015 г., согласно требованиям действующих норм и правил:
 СП 124.133.30.2012 "Тепловые сети";
 СП 60.133.30.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";
 СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов";
 Постановление от 18.11.2013 № 1034 "О коммерческом учете тепловой энергии и теплоносителя";
 "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок".

Исходные параметры теплоснабжения:

1. Суммарная нагрузка на отопление:
 - жилая часть
 - ЧП Алеев

2. Суммарная нагрузка на ГВС:

- жилая часть
 - ЧП Алеев

3. Расчетный расход ХВС:

- жилая часть
 - ЧП Алеев

4. Расчетное давление:

В помещении трубопровода Р= 6,0 кгс/см²;
 В обратном трубопроводе Р= 5,0 кгс/см²;
 В трубопроводе ХВС Р= 4,0 кгс/см²;

5. Температурный график: 15/70°C.

Защитное заземление выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85 "Электропротекционные устройства" и ГОСТ 121030-81.
 Трубопроводы узла учета выполняются из стальных бесшовных горячекатаных труб по ГОСТ 8732-78.
 После проведения монтажных работ, трубопроводы обрабатывают антикоррозионным покрытием ГФ-0210 для слоя.


Монтаж производится в соответствии со СНиП 3.05.01-85 и СНиП 3.05.07-85.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасность для жизни и здоровья людей при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий.


Главный инженер проекта:

Кириллов К. В.


Н-М-21-02/2016-АУТР	
Многоквартирный жилой дом, Красноярский край, г. Норильск, пр. Молодежный, 21	
Узел коммерческого учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения	Лист 1 из 20
Общие данные	ООО "СеверСтрой"



УЧУТЭ



УЧУХВ



* - существующее оборудование.

Н-М-21-02/2016-АУТВР				Многоквартирный жилой дом, Красноярский край, г. Норильск, пр. Молодежный, 21			
Узел коммерческого учёта тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения				Принципиальная схема			
000 "СеверСтрой"				Копировал			
Изм.	Кол. уч.	Лист	М. док.	Подп.	Дата	Склад	Лист
Выполнил	Анжелкин А.С.	Киреев Н.Н.	Кириллов К.В.			Р	2
Проверил							
ГИП							

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	ВКТ-9-02	Вычислитель количества теплоты	1		
2	МФ-5.2.1-Б-100, Кл. Б	Преобразователь расхода	1		2,0-300,0 м³/ч
2.1	МФ-5.2.1-Б-Р-100, Кл. Б	Преобразователь расхода реверс.	1		2,0-300,0 м³/ч
3	МФ-5.2.1-Б-40, Кл. Б	Преобразователь расхода ХВС	1		0,3-45,0 м³/ч
4	МФ-5.2.1-Б-65, Кл. Б	Преобразователь расхода ГВС Т3	1		0,5-75,0 м³/ч
5	МФ-5.2.1-Б-32, Кл. Б	Преобразователь расхода ГВС Т4	1		0,2-30,0 м³/ч
6	КТСП-Н, Кл. В	Комплект термопреобразователей сопротивления	1		Pt100, L=100
6.1	КТСП-Н, Кл. В	Комплект термопреобразователей сопротивления	1		Pt100, L=80
7	Корунд-ДИ-001	Преобразователь избыточного давления	3		0...1,6 МПа
9	itar 091-093 Ду15	Кран шаровой	7		
10	ПромАрм Ду80	Дисковый поворотный затвор	1		
11	ПромАрм Ду65	Дисковый поворотный затвор	2		
11.1	ALSO Ду40	Кран шаровой под приварку для ХВС	2		
11.2	ПромАрм Ду100	Дисковый поворотный затвор	1		
12	VT 502 Ду15	Автоматический воздухоотводчик	1		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Н-М-21-02/2016-АУТВР

Многоквартирный жилой дом,
Красноярский край, г. Норильск, пр. Молодежный, 21

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Выполнил		Амелюхин А.С.			
Проверил		Киреев Н.Н.			
ГИП		Кириллов К.В.			

Узел коммерческого учёта тепловой
энергии, горячего и холодного
водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
Р	3	



Принципиальная схема.
Спецификация оборудования

ООО "СеверСтрой"



Результаты замеров по месту		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		115°C	6,0 Kcal/cm ²	27,17 M ^{1/4}	70°C	5,0 Kcal/cm ²	17,60 M ^{1/4}	70°C	9,56 M ^{1/4}	50°C	2,07 M ^{1/4}	4,5 M ^{1/4}	4,0 Kcal/cm ²
Пульты		TE	PE	FE	TE	PE	FE	TE	FE	TE	FE	FE	PE


ВМТ-9-02




Н-М-21-02/2016-АУТВ		Многоквартирный жилой дом, Красноярский край, г. Норильск, пр. Молодежный, 21		Стация	Лист	Листов
		Узел коммерческого учёта тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения		Р	5	
		Функциональная схема		ООО "ГеберСтрой"		

Инд. № подл.	Лист № подл.	Взам. инд. №	Дата	Исполн.	Проверил	Контроль КВ	ГМП
				Мещеряков	Мещеряков	Мещеряков	Мещеряков

Копировал АЗ



И-М-21-02/2016-АУВР				Многоквартирный жилой дом, Красноярский край, г. Норильск, пр. Молодежный, 21				Стадий		Листы	Листов
								Р		6	
				Узлы коммерческого учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения							
				Эксплуатационная схема подключения приборов				ООО "СеверСтрой"			



Характеристика электроприемника	Позиция	Ввод питания $P=0,062 \text{ кВт}$, $U=220\text{В}$	1БП	2БП	3БП	4БП	5БП	6БП
	Тип							
	Напряжение, В		~220В	~220В	~220В	~220В	~220В	~220В
	Мощность, Вт		10	10	10	10	10	12
	Место установки		Шкаф монтажный					

Примечание:

1. Электропитание осуществить от электрощитовой здания
2. Тип системы заземления – TN-C


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
SF1	BA47-29 2P 6A	Выключатель автоматический	1		
1БП-5БП	ИЭС6-120080	Источник вторичного электропитания	5		Комплектно с МФ
6БП	10BP220-24Д	Источник вторичного электропитания	1		Комплектно с ВКТ-9

Н-М-21-02/2016-АЧТВР

Многоквартирный жилой дом,
Красноярский край, г. Норильск, пр. Молодежный, 21

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Узел коммерческого учёта тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения	Стадия	Лист	Листов
Выполнил	Мещерякова						Р	8	
Проверил	Киреев Н.Н.					Схема электропитания	ООО "СеверСтрой"		
ГИП	Кириллов К.В.								

Измеряемая среда		Вода	
Наименование параметра		Температура	Давление
Место отбора импульса		Подводящий трубопровод Т1	Обратный трубопровод Т2
Обозначение чертежа		Лист 11	Лист 11
Позиция		5а	2а
		5б	2б



Позиция	5б	5а		6б	4а	4б	3
Обозначение чертежа	Лист 12	Лист 12		Лист 13	Лист 12	Лист 12	Лист 13
Место отбора импульса	Трубопровод ГВС Т3	Трубопровод ГВС Т4		Трубопровод ХВС В1	Трубопровод ГВС Т3	Трубопровод ГВС Т4	Трубопровод ХВС В1
Наименование параметра	Температура		Давление		Расход		
Измеряемая среда	Вода						

Н-М-21-02/2016-АУТВР					
Многоквартирный жилой дом, Красноярский край, г. Норильск, пр. Молодежный, 21					
Изм.	Кол. изм.	Лист № док.	Подп.	Дата	
Выполнил	Анжелика АС				
Проверил	Куреев Н.Н.				
ГИП	Кириллов К.В.				
Узел коммерческого учёта тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения			Лист	Лист	Лист
Схема соединения внешних пробонок			Р	9	
ООО "СеверСтрой"					

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	ВКТ-9-02	Вычислитель количества теплоты	1		
2а	МФ-5.2.1-Б-100, Кл. Б	Преобразователь расхода	1		2,0- 300,0 м³/ч
2б	МФ-5.2.1-Б-Р-100, Кл. Б	Преобразователь расхода реверс.	1		2,0- 300,0 м³/ч
3	МФ-5.2.1-Б-40, Кл. Б	Преобразователь расхода ХВС	1		0,3 - 45,0 м³/ч
4а	МФ-5.2.1-Б-65, Кл. Б	Преобразователь расхода ГВС Т3	1		0,5 - 75,0 м³/ч
4б	МФ-5.2.1-Б-32, Кл. Б	Преобразователь расхода ГВС Т4	1		0,2 - 30,0 м³/ч
5а-5б	КТСП-Н, Кл. В	Комплект термопреобразователей сопротивления	1		Pt100, L=100
5б-5г	КТСП-Н, Кл. В	Комплект термопреобразователей сопротивления	1		Pt100, L=80
6а-6б	Корунд-ДИ-001	Преобразователь избыточного давления	3		0...1,6 МПа
7а-7д	ИЭС6-120080	Источник питания для МФ	5		U=12В
8	10ВР220-24Д	Источник питания для ВКТ-9	1		U=24В, I=0,5А
9	ЩМП-3	Шкаф под вычислитель	1		
10-21	FTP 2PR 24AWG cat 5E	Кабель витая пара экранированная, м	122,0		
22-26	UTP 2PR 24AWG cat 5E	Кабель витая пара экранированная, м	55,8		
27	ВВГнг 3х1,5	Провод силовой, м.	63		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Н-М-21-02/2016-АУТВР

Многоквартирный жилой дом,
Красноярский край, г. Норильск, пр. Молодежный, 21


Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Выполнил		Амелюхин А.С.			
Проверил		Киреев Н.Н.			
ГИП		Кириллов К.В.			

Узел коммерческого учёта тепловой
энергии, горячего и холодного
водоснабжения


Стадия	Лист	Листов
Р	10	

Схема соединения внешних проводов.
Спецификация оборудования

ООО "СеверСтрой"



Аксонетрическая схема Т4



Н-М-21-02/2016-АУТВР

Многоквартирный жилой дом,
Красноярский край, г. Норильск, пр. Молодежный, 21

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Выполнил		Амелюхин А.С.			
Проверил		Киреев Н.Н.			
ГИП		Кириллов К.В.			

Узел коммерческого учёта тепловой
энергии, горячего и холодного
водоснабжения

Измерительные участки
трубопроводов ТЗ, Т4

Стадия	Лист	Листов
Р	12	


ООО "СеверСтрой"

Согласовано



Взам инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



АксонOMETрическая схема В1



Н-М-21-02/2016-АУТВР

Множкквартирный жилой дом,
Красноярский край, г. Норильск, пр. Молодежный, 21

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Выполнил		Амелюхин А.С.			
Проверил		Киреев Н.Н.			
ГИП		Кириллов К.В.			

Узел коммерческого учёта тепловой
энергии, горячего и холодного
водоснабжения

Измерительный участок
трубопровода В1

Стадия	Лист	Листов
Р	13	



ООО "СеверСтрой"

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Направление потока теплоносителя

Направление потока теплоносителя

При монтаже теплопреобразователя сопротивление спускить за геометрическую ось трубопровода на 15 мм

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед., кг	Примечание
1	КТП-Н, Кл В	Теплопреобразователь сопротивления	1		Р1100, L=80
11	КТП-Н, Кл В	Теплопреобразователь сопротивления	1		Р1100, L=60
2		Болты под гильзу теплопреобразователя	2		
3		Гильза защитная под теплопреобразователь	2		

Н-М-21-02/2016-АУВР					
Многоквартирный жилой дом, Красноярский край, г. Норильск, пр. Молодежный, 21					
Узел коммерческого учёта тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения		Станд	Лист	Лист	Лист
		Р	И4		
Установка теплопреобразователя сопротивления		ООО "СеверСтрой"			


Копировал

А3


Составлено

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №
--------------	--------------	--------------


Гильза термопреобразователя
сопротивления



Гильза термопреобразователя
сопротивления



Бобышка термопреобразователя
сопротивления



Изд. № подл.	Изд. № дата	Взам. инв. №	Лист	Листов
			Р	15

Н-М-21-02/2016-АУВР

Многократный чилей доп.
Красноярский край, г. Норильск, пр. Молодежный, 21


Узел коммерческого учета тепловой
энергии, горячего и холодного
водоснабжения

Гильза термопреобразователя
сопротивления L=80, 60 Бобышка
термопреобразователя сопротивления

ООО "ГеберСтрой"

Копирдак

А3



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	Корунд-ДИ-001	Преобразователь избыточного давления	1		0...1,6 МПа, G1/2"
2	Итар 091-093	Кран шаровой	1		
3	ГОСТ 6357-81	Резьба трубная G1/2"	1		
Н-М-21-02/2016-АУТВР					
Многоквартирный жилой дом, Красноярский край, г. Норильск, пр. Молодежный, 21					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Выполнил	Амелиухин А.С.				
Проверил	Киреев Н.Н.				
ГИП	Кириллов К.В.				
Узел коммерческого учёта тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения			Стадия	Лист	Листов
			Р	16	
Установка преобразователя избыточного давления			ООО "СеверСтрой"		


Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

Вид на внутреннюю плоскость щита (развернутого)



Присоединительные
размеры шкафа



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Н-М-21-02/2016-АУТВР

Многоквартирный жилой дом,
Красноярский край, г. Норильск, пр. Молодежный, 21

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Выполнил	Амеляхин А.С.				
Проверил	Киреев Н.Н.				
ГИП	Кириллов К.В.				

Узел коммерческого учёта тепловой
энергии, горячего и холодного
водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
Р	17	

Шкаф монтажный

ООО "СеверСтрой"

Схема пломбирования
МФ




Схема пломбирования
термопреобразователя





Схема пломбирования
тепловычислителя



Схема пломбирования
шаровых кранов



						Н-М-21-02/2016-АУТВР			
						Множкквартирный жилой дом, Красноярский край, г. Норильск, пр. Молодежный, 21			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Узел коммерческого учёта тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения	Стадия	Лист	Листов
Выполнил	Амеляхин А.С.						Р	18	
Проверил	Киреев Н.Н.								
ГИП	Кириллов К.В.					Схема пломбирования основных элементов узла учета	ООО "СеверСтрой"		


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
ША	Шкаф автоматики, шт	1	
SF2	Авт. выкл. ВА47-29 2P 6А, шт	1	
27	ВВГнг 3х1,5, м.	71	Длину уточнить по месту
-	Металлорукав, Д-22, м.	63	Для защиты кабеля



27

ВВГнг 3х1,5

см. схему Н-М-21-02/2016-АУТВР
лист 4,8

Примечание:

- Схему читать совместно с Н-М-21-02/2016-АУТВР лист 4,8.
- Кабель поз. 1 от ВРУ до ЩМП-3 проложить в металлорукаве в подполье жилого дома по существующей трассе. Длину кабеля уточнить по месту. При проходе в подполье использовать герметичную гильзу. Для герметизации использовать эластичную прокладку типа "Вилатерм".
- Кабель поз. 1 проложить на высоте не менее 2,2 м. по стенам подъездов жилого дома. На участках спуска к ЩМП-3 и ВРУ кабель защитить с помощью металлорукава с креплением крепеж-клипсами к стене.

Н-М-21-02/2016-АУТВР

Многokвартирный жилой дом,
Красноярский край, г. Норильск, пр. Молодежный, 21

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Выполнил		Амелюхин А.С.			
Проверил		Киреев Н.Н.			
ГИП		Кириллов К.В.			

Узел коммерческого учёта тепловой
энергии, горячего и холодного
водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
Р	19	

Схема электроснабжения

ООО "СеверСтрой"


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
ВРУ	Вводно-распределительное устройство	1	существующее
ШМП-3	Шкаф монтажный	1	К-Шх-18-09/2015-АУТВР, лист 18



Примечание:

- Узлы учета установить на трубопроводах Т1, Т2, Т3, Т4, В1, В2 - в теплоцентре.
- Шкаф с тепловым счетчиком установить в помещении теплоцентра.
- Кабель поз. 27 проложить в отдельном металлокабеле в подполье жилого дома по существующим кабельным лоткам. Кабели поз. 10-26 проложить в теплодом пункте по стенам в гофрированной трубе.
- Служки к датчикам проложить открыто по стене, предусмотреть "U-петли" (уклон не менее 15°).
- ШМП-3 крепить на вертикальной поверхности (стене) в четырех точках задней стенки по месту на высоте 1,2 м. от пола.
- Проходы кабелей через стены и перекрытия произвести через металлическую трубу (гильзу).
- Кабельные трассы проложить по стенам на отметке не ниже 1,2 м. от пола.
- Если расстояние между приборами и местом крепления кабеля больше 0,5 м, то металлокабель (гофра) проводится по опоре, из стального уголка.
- Чертеж читать совместно с Н-М-21-02/2016-АУТВР лист 9

Н-М-21-02/2016-АУТВР			
Многоквартирный жилой дом, Красноярский край, г. Норильск, пр. Молодежный, 21			
Изм.	Кол. уч.	Лист № док.	Дата
Выполнил	Анеликин А.С.		
Проверил	Кирилов Н.В.		
ГИП	Кирилов Н.В.		
Узел коммерческого учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения		Стация	Лист
		Р	20
План расположения оборудования и проводов		000 "СеверСтрой"	


[illegible]

[illegible]

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Электротехническое оборудование							
1	Вычислитель количества теплоты, RS485	ВКТ-9-02		ЗАО "НПФ Теплоком"	шт.	1		
2	Щкаф 650х500х250 с монтажной платой, IP54, с DIN-рейкой	ЩМП-3		Россия	шт.	1		
3	Автоматический выключатель	ВА47-29 2P 6А		IEK	шт.	2		
4	Кабель витая пара экранированная	FTR 2PR 24AWG cat 5E		Россия	м	122		
5	Кабель витая пара экранированная	UTP 2PR 24AWG cat 5E		Россия	м	55,8		
6	Провод силовой, S=1,5 мм²	ВВГнг 3х1,5		Россия	м	71		
7	Провод силовой, S=0,75 мм²	ПВ 1х0,75		Россия	м	12		
8	Гофро-труба с зондом, D=16			Россия	м	55,5		
9	Металлорукав, D=22			Россия	м	63		
10	Сальник PG25 IP54				шт	5		
11	Сальник PG29 IP54				шт	1		
12	Труба стальная водогазопроводная	ГОСТ 3262-75		Россия	м	1		
13	Уголок 20х20х3				м	2		
14	Коробка распаечная	85х85х40 IP46		Россия	шт	5		
	Демонтажные работы							
1	Труба стальная	φ159х4,5			м	0,48		
2	Труба стальная	φ108х4,5			м	2,68		
3	Грязедик	Ду159			шт	1		

Изм.	Кол.	Лист	М. док.	Подпись	Дата	Н-М-21-02/2016-АУТВР.С	Лист	4
------	------	------	---------	---------	------	------------------------	------	---

Схема разграничения эксплуатационной ответственности трубопроводов теплоснабжения здания
ИЖД, по адресу: г. Норильск, пр. Молодежный, 21




Составлено				Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Ч.	Л.	№ док.	Подпись	Дата

Лист

Схема разграничения эксплуатационной ответственности трубопроводов трубопроводов холодного водоснабжения здания МКД, по адресу г Норильск, пр Молодежный, 21




Составлено			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Лист

Схема размещения УЧ АУВР МКД.
по адресу г. Норильск, пр. Молодежный, 21



ТЦ1
Место установки УЧ Т1, Т2, Т3, Т4, В1
см. проект Н-Н-21-02/2016-АУВР

Согласовано				Взам. инд. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	

Изм.	кол	уч	лист	№ док	Подпись	Дата

лист
