

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МУП «КОС»



Е.Н. Борисевич

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

## Смета № АУТВР - 901

Объект: "МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Таймырская, д.4

220 Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта: Т-Тайм.4-07/2015-АУТВР

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск р-н Талнах ул. Таймырская д.4

Договор подряда КОС - 126 / 15

от 26 . 05 . 20 15 г.

На сумму: 484 938 руб.

с НДС 572 226,84 руб.

Заказчик: МУП «КОС»

Подрядчик: ООО "СеверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик:

Главный инженер

И.В.Леготин

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Н.Н.Калинина

Зам.директора по экономике

Н.Б.Третьякова

Главный энергетик МУП "КОС"

В.В.Дацюк

Начальник службы ЭРНС ТВСиК

Н.И.Сергеева



А.В. Белов





| № пп                                    | Обоснование                                                       | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ед. изм.     | Кол. | Стоимость единицы, руб. |             |         | Общая стоимость, руб. |             |         |         |        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------|-------------|---------|-----------------------|-------------|---------|---------|--------|
|                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |      | Всего                   | В том числе |         | Всего                 | В том числе |         |         |        |
|                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |      |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш. |                       | З/пМех      | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1                                       | 2                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4            | 5    | 6                       | 7           | 8       | 9                     | 10          | 11      | 12      | 13     |
| Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |      |                         |             |         |                       |             |         |         |        |
| Приборы и оборудование                  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |      |                         |             |         |                       |             |         |         |        |
| 1                                       | ТЕР11-02-022-04<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс переезда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                          | 1 шт.        | 1    | 68,56                   | 31,09       | 22,72   |                       | 69          | 31      |         | 23     |
| 2                                       | Цена поставщика                                                   | Преобразователь расхода электромагнитный с ЕП 0,5-75,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Обслуживание ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | шт           | -    | 17714,95                |             |         |                       | 17715       |         |         |        |
| 3                                       | ТЕР16-02-007-01<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс переезда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                        | 1 соединение | 1    | 201,76                  | 10,94       | 6,83    |                       | 202         | 11      |         | 7      |
| 4                                       | ТСЦ-507-0983                                                      | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3г2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс переезда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                     | шт.          | -2   | 77,07                   |             |         |                       | -154        |         |         |        |
| 5                                       | Цена поставщика                                                   | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЭМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                              | комплект     | 1    | 1740,73                 |             |         |                       | 1741        |         |         |        |
| 6                                       | ТЕР11-02-022-04<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс переезда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                        | 1 шт.        | 1    | 68,56                   | 31,09       | 22,72   |                       | 69          | 31      |         | 23     |
| 7                                       | Цена поставщика                                                   | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,5-75,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Обслуживание ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1    | 18553,34                |             |         |                       | 18553       |         |         |        |
| 8                                       | ТЕР16-02-007-01<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс переезда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                        | 1 соединение | 1    | 201,76                  | 10,94       | 6,83    |                       | 202         | 11      |         | 7      |



| Гранд-СМЕТА                  |                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |         |        |        |  |  |  |  |  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 1                            | 2                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |         |        |        |  |  |  |  |  |
| 9                            | ТСЦ-507-0983                                                        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                 | шт.      | -2     | 77,07   |        |        |  |  |  |  |  |
| 10                           | Цена поставщика                                                     | Комплект монтажных частей МР-5,2 №3 ДУ-50мм<br>(ИДС35 п.4.60. Транспорты расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%);<br>ИДС35 п.4.64. Заводоупорно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2%, к раск.; ЗГМ=2%, МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                                               | комплект | 1      | 1740,73 |        |        |  |  |  |  |  |
| Комплект термообразователей  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |         |        |        |  |  |  |  |  |
| 11                           | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр.Министров Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа<br>(термопреобразователи сопротивления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                      | 100 шт.  | 0,02   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |  |  |  |  |  |
| 12                           | ТСЦ-101-1703                                                        | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                      | кг       | -0,06  | 26,78   |        |        |  |  |  |  |  |
| 13                           | ТСЦ-108-0081                                                        | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                            | шт.      | -2     | 17,63   |        |        |  |  |  |  |  |
| 14                           | ТСЦ-301-3240                                                        | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.      | -2     | 10,01   |        |        |  |  |  |  |  |
| 15                           | ТСЦ-507-2630                                                        | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                               | шт.      | -2     | 14,02   | 11,74  |        |  |  |  |  |  |
| 16                           | ТЕРМ11-02-001-01<br>Пр.Министров Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                            | 1 шт.    | 2      |         |        |        |  |  |  |  |  |
| 17                           | ТСЦ-509-2160                                                        | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                        | кг       | -0,084 | 48,82   |        |        |  |  |  |  |  |
| 18                           | Цена поставщика                                                     | Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Р1100 L80, кл. Б С<br>гильзой и бобышкой<br>(ИДС35 п.4.60. Транспорты расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%);<br>ИДС35 п.4.64. Заводоупорно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%);<br>ИДС35 п.4.58. Стопистость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | комплект | 1      | 1938,08 |        |        |  |  |  |  |  |
| Датчик избыточного давления: |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |         |        |        |  |  |  |  |  |
| 19                           | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр.Министров Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                   | 100 шт.  | 0,02   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |  |  |  |  |  |



| 1                     | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4       | 5      | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|
| 20                    | ТСЦ-101-1703                                                        | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                             | кг      | -0,06  | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |
| 21                    | ТСЦ-108-0081                                                        | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.     | -2     | 17,63   |        |        |   | -35  |    |    |    |
| 22                    | ТСЦ-302-1236                                                        | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                               | шт.     | 2      | 12,37   |        |        |   | 25   |    |    |    |
| 23                    | ТСЦ-301-3240                                                        | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                | шт.     | -2     | 4,74    |        |        |   | -9   |    |    |    |
| 24                    | ТСЦ-507-2630                                                        | Пробки П-М2ТХ2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                      | шт.     | -2     | 10,01   |        |        |   | -20  |    |    |    |
| БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 25                    | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                  | 1 шт.   | 2      | 38,21   | 8,77   |        |   | 76   | 18 |    |    |
| 26                    | ТСЦ-302-1342                                                        | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                         | шт.     | -2     | 28,28   |        |        |   | -57  |    |    |    |
| 27                    | ТСЦ-302-1831                                                        | Кран шаровой муфтовый 11Б2П11, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                      | шт.     | 2      | 29,42   |        |        |   | 59   |    |    |    |
| 28                    | ТЕР11-02-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                   | 1 шт.   | 2      | 14,02   | 11,74  |        |   | 28   | 23 |    |    |
| 29                    | ТСЦ-509-2160                                                        | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                               | кг      | -0,084 | 48,82   |        |        |   | -4   |    |    |    |
| 30                    | Цена поставщика<br>О                                                | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"<br>(ИДС35 п.4.60. Трансформные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>ИДС35 п.4.64. Запасовительно-спасные расходы. Оборудование ГЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт      | 2      | 3810,84 |        |        |   | 7622 |    |    |    |
| сброса, воздушники    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 31                    | ТЕР12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                         | 100 шт. | 0,03   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 144  | 22 | 18 |    |

| Гранд-СМЕТА                     |                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                     | 5                     | 6        | 7      | 8      | 9    | 10 | 11  | 12 | 13 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|--------|--------|------|----|-----|----|----|
| 1                               | 2                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |          |        |        |      |    |     |    |    |
| 32                              | 301-3240                                                             | Котлячки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                             | шт.                   | -3                    | 4,74     |        |        |      |    | -14 |    |    |
| 33                              | 108-0081                                                             | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                | шт.                   | -3                    | 17,63    |        |        |      |    | -53 |    |    |
| 34                              | ТСЦ-302-1236                                                         | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                           | шт.                   | 3                     | 12,37    |        |        |      |    | 37  |    |    |
| 35                              | 101-1703                                                             | Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                           | кг                    | -0,09                 | 26,78    |        |        |      |    | -2  |    |    |
| 36                              | 507-2630                                                             | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                   | шт.                   | -3                    | 10,01    |        |        |      |    | -30 |    |    |
| 37                              | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Министров Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                               | 1 шт.                 | 3<br>0,03*100         | 38,21    | 8,77   |        |      |    | 115 | 26 |    |
| 38                              | ТСЦ-302-1342                                                         | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                      | шт.                   | -3                    | 28,28    |        |        |      |    | -85 |    |    |
| 39                              | ТСЦ-302-1831                                                         | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                   | шт.                   | 3                     | 29,42    |        |        |      |    | 88  |    |    |
| Трубопроводы, запорная арматура |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |          |        |        |      |    |     |    |    |
| трубопроводы                    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |          |        |        |      |    |     |    |    |
| 40                              | ТЕР16-02-004-03<br>Пр. Министров Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                     | 100 м                 | 0,003<br>(0,07*4)/100 | 13562,43 | 895,59 | 498,67 | 5,5  | 41 | 3   | 1  |    |
| 41                              | 302-3289                                                             | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                 | м                     | -0,3                  | 116,8    |        |        |      |    | -35 |    |    |
| 42                              | ТСЦ-507-2288                                                         | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром основного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 4                     | 36,84    |        |        |      |    | 147 |    |    |
| 43                              | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Министров Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                     | 100 м<br>трубопровода | 0,0085<br>(0,85)/100  | 10937,16 | 663,12 | 289,92 | 2,82 | 93 | 6   | 2  |    |



| 1                                                | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                     | 5                    | 6        | 7       | 8     | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------|---------|-------|---|------|----|----|----|
| 44                                               | 302-3288                                                           | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                            | М                     | -0,85                | 97,65    |         |       |   | -83  |    |    |    |
| 45                                               | ТСЦ-103-0357                                                       | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | М                     | 0,85                 | 136,2    |         |       |   | 116  |    |    |    |
| 46                                               | ТЕРp65-23-1<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О      | Слив и наполнение водой системы отопления без осмистра системы<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                              | 1000 м3 объема здания | 10,005<br>10005/1000 | 3,6      | 3,6     |       |   | 36   | 36 |    |    |
| 47                                               | ТЕР16-07-005-02<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                           | 100 м трубопровода    | 0,003                | 329,84   | 67,08   | 44,91 |   | 1    |    |    |    |
| 48                                               | ТЕР16-07-005-01<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                            | 100 м трубопровода    | 0,0085               | 171,78   | 67,08   | 44,91 |   | 1    | 1  |    |    |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                      |          |         |       |   |      |    |    |    |
| 49                                               | ТЕРp65-5-8<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О       | Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установкз и снятие габаритного иммитатораДемонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                      | 100 шт.               | 0,02                 | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 |   | 848  | 64 | 7  |    |
| 50                                               | ТСЦ-302-1175                                                       | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                   | шт.                   | -2                   | 350,08   |         |       |   | -700 |    |    |    |
| 51                                               | Цена поставщика                                                    | Габаритный имитатор для Мф, фланцевый, Ду-50мм<br>МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены         | шт                    | 2                    | 1686,67  |         |       |   | 3373 |    |    |    |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                      |          |         |       |   |      |    |    |    |
| Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                      |          |         |       |   |      |    |    |    |
| Приборы и оборудование                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                      |          |         |       |   |      |    |    |    |
| 52                                               | ТЕРm11-02-022-03<br>Пр.Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37      | 1 шт.                 | 1                    | 20,69    | 10,36   |       |   | 21   | 10 |    |    |



Гранд-СМЕТА

| 1  | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4            | 5  | 6        | 7     | 8    | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----------|-------|------|---|-------|----|----|----|
| 53 | Цена поставщика                                                      | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5,2-1-Б-25, кл.Б)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,д, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1  | 15235,12 |       |      |   | 15265 |    |    |    |
| 54 | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Министров Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                  | 1 соединение | 1  | 201,76   | 10,94 | 6,83 |   | 202   | 11 | 7  |    |
| 55 | ТСЦ-507-0983                                                         | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                   | шт.          | -2 | 77,07    |       |      |   | -154  |    |    |    |
| 56 | Цена поставщика                                                      | Комплект монтажных частей МФ-5,2 №3 Ду-25мм ППБ-305651,003-01<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ПЗ=2%; ЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                             | комплект     | 1  | 1005,52  |       |      |   | 1006  |    |    |    |

термопреобразователь

|    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |         |        |        |  |     |    |   |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|--------|--|-----|----|---|--|
| 57 | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Министров Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа<br>(термопреобразователи сопротивления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,01   | 4752,02 | 723,98 | 594,46 |  | 48  | 7  | 6 |  |
| 58 | ТСЦ-101-1703                                                          | Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                  | кг      | -0,33  | 26,78   |        |        |  | -1  |    |   |  |
| 59 | ТСЦ-108-0081                                                          | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                       | шт.     | -1     | 7,63    |        |        |  | -18 |    |   |  |
| 60 | ТСЦ-301-3240                                                          | Компачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                    | шт.     | -1     | 4,74    |        |        |  | -5  |    |   |  |
| 61 | ТСЦ-507-2630                                                          | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                          | шт.     | -1     | 10,01   |        |        |  | -10 |    |   |  |
| 62 | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Министров Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на разбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                        | 1 шт.   | 1      | 14,02   | 11,74  |        |  | 14  | 12 |   |  |
| 63 | ТСЦ-509-2160                                                          | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                   | кг      | -0,042 | 48,82   |        |        |  | -2  |    |   |  |

| 1                               | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4        | 5             | 6       | 7      | 8      | 9 | 10  | 11 | 12 | 13 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------|--------|--------|---|-----|----|----|----|
| 64                              | Цена поставщика                                                    | Термопреобразователь ТСП-Н Р1100 L60, кл. Б с гильзой и бобышкой<br>(ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | комплект | 1             | 729,5   |        |        |   | 730 |    |    |    |
| сбросные краны                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |               |         |        |        |   |     |    |    |    |
| 65                              | ТЕР12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                             | 100 шт.  | 0,01          | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 48  | 7  |    | 6  |
| 66                              | ТСЦ-101-1703                                                       | Прокладки резиновые (пластина техническая; прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                | к"       | -0,03         | 26,78   |        |        |   | -1  |    |    |    |
| 67                              | ТСЦ-108-0081                                                       | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                       | шт.      | -1            | 17,63   |        |        |   | -18 |    |    |    |
| 68                              | ТСЦ-302-1236                                                       | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                  | шт.      | 1             | 12,37   |        |        |   | 12  |    |    |    |
| 69                              | ТСЦ-301-3240                                                       | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                    | шт.      | -1            | 4,74    |        |        |   | -5  |    |    |    |
| 70                              | ТСЦ-507-2630                                                       | Пробки П-М27Х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                          | шт.      | -1            | 10,01   |        |        |   | -10 |    |    |    |
| 71                              | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                      | 1 шт.    | 1<br>0,01*100 | 38,21   | 8,77   |        |   | 38  | 9  |    |    |
| 72                              | ТСЦ-302-1342                                                       | Вентили проходные муфтовые 15кч18" для зоды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                             | шт.      | -1            | 28,28   |        |        |   | -28 |    |    |    |
| 73                              | ТСЦ-302-1831                                                       | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                          | шт.      | 1             | 29,42   |        |        |   | 29  |    |    |    |
| Трубопроводы, запорная арматура |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |               |         |        |        |   |     |    |    |    |
| 74                              | ТЕР16-05-001-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                 | 1 шт.    | 1             | 219,26  | 15,35  | 7,92   |   | 219 | 15 |    | 8  |



Гранд-СМЕТА

| 1            | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                     | 5                                    | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|
| 75           | 507-0983                                                             | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                       | шт.                   | -2                                   | 77,07    |        |        |      | -154 |    |    |    |
| 76           | ТСЦ-507-1000                                                         | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                       | шт.                   | 2                                    | 89,82    |        |        |      | 180  |    |    |    |
| 77           | ТСЦ-301-3266                                                         | Затворы гидравлические диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                       | шт.                   | 1                                    | 941,94   |        |        |      | 942  |    |    |    |
| трубопроводы |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                      |          |        |        |      |      |    |    |    |
| 78           | ТЕР16-02-004-02<br>Пр. Министров Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                    | 100 м<br>трубопровода | 0 00275<br>(0,055*1+2,07*1+0,15)/100 | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 34   | 2  | 1  |    |
| 79           | ТСЦ-302-3293                                                         | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                | м                     | -0,275                               | 107,5    |        |        |      | -30  |    |    |    |
| 80           | ТСЦ-507-2283                                                         | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 1                                    | 26,44    |        |        |      | 26   |    |    |    |
| 81           | ТСЦ-507-2279                                                         | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.                   | 1                                    | 33,06    |        |        |      | 33   |    |    |    |
| 82           | ТСЦ-103-0373                                                         | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                    | м                     | 0,15                                 | 173,7    |        |        |      | 26   |    |    |    |
| 83           | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Министров Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                    | 130 м<br>трубопровода | 0,00045<br>(0,045*1)/100             | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 5    |    |    |    |
| 84           | ТСЦ-302-3288                                                         | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                | м                     | -0,045                               | 97,65    |        |        |      | -4   |    |    |    |



[illegible]

## Гранд-СМЕТА

| 1                                    | 2                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4            | 5     | 6        | 7      | 8      | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------|--------|--------|---|-------|----|----|----|
| 94                                   | ТЕРМ11-02-022-03<br>Пр. Министров Красноярск кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5,2, 1,5-25, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                      | 1 шт.        | 1     | 20,69    | 10,36  |        |   | 21    | 10 |    |    |
| 95                                   | Цена поставщика                                                        | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5,2, 1,5-25, кл.Б)<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Завозительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%);<br>МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КПЛД, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1     | 15266,12 |        |        |   | 15266 |    |    |    |
| 96                                   | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Министров Красноярск кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                | 1 соединение | 1     | 201,76   | 10,94  | 6,83   |   | 202   | 11 | 7  |    |
| 97                                   | ТСЦ-507-0983                                                           | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                 | шт.          | -2    | 77,07    |        |        |   | -154  |    |    |    |
| 98                                   | Цена поставщика                                                        | Комплект монтажных частей МФ-5,2 №3 Ду-25мм ППБ.305651.003-01<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Завозительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ЗТМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                              | комплект     | 1     | 1005,52  |        |        |   | 1006  |    |    |    |
| преобразователи избыточного давления |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |       |          |        |        |   |       |    |    |    |
| 99                                   | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Министров Красноярск кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                   | 100 шт.      | 0,01  | 4792,02  | 723,98 | 594,46 |   | 48    | 7  | 6  |    |
| 100                                  | ТСЦ-101-1703                                                           | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                      | кг           | -0,03 | 26,78    |        |        |   | -1    |    |    |    |
| 101                                  | ТСЦ-108-0081                                                           | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                            | шт.          | -1    | 17,63    |        |        |   | -18   |    |    |    |
| 102                                  | ТСЦ-302-1236                                                           | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                       | шт.          | 1     | 12,37    |        |        |   | 12    |    |    |    |
| 103                                  | ТСЦ-301-3240                                                           | Копачки-запужки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                           | шт.          | -1    | 4,74     |        |        |   | -5    |    |    |    |
| 104                                  | ТСЦ-507-2630                                                           | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                               | шт.          | -1    | 10,01    |        |        |   | -10   |    |    |    |



| 1                        | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4       | 5      | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|
| 105                      | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                              | 1 шт.   | 1      | 38,21   | 8,77   |        |   |      | 38 |    |    |
| 106                      | ТСЦ-302-1342                                                        | Вентили проходные муфтовые 15к18п для вод-з давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                     | шт.     | -1     | 28,28   |        |        |   | -28  |    |    |    |
| 107                      | ТСЦ-302-1831                                                        | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт.     | 1      | 29,42   |        |        |   | 29   |    |    |    |
| 108                      | ТЕРм11-02-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                               | 1 шт.   | 1      | 14,02   | 11,74  |        |   | 14   | 12 |    |    |
| 109                      | ТСЦ-509-2160                                                        | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                           | кг      | -0,042 | 48,82   |        |        |   | -2   |    |    |    |
| 110                      | Цена поставщика                                                     | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа. М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"<br>(МДСЗ п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ5 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к раск.; ЗПИМ=1,2%; МАТ=1,2% к раск., "ЗЗ=1,2%; "ЗМ=1,2%); МДСЗ5 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт      | 1      | 3810,84 |        |        |   | 3811 |    |    |    |
| сброса, воздухоотводчики |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |         |        |        |   |      |    |    |    |
| 111                      | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (год краны шаровые Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                     | 100 шт. | 0,02   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    |
| 112                      | ТСЦ-101-1703                                                        | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                         | кг      | -0,06  | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |
| 113                      | ТСЦ-108-0081                                                        | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт.     | -2     | 17,63   |        |        |   | -35  |    |    |    |
| 114                      | ТСЦ-302-1236                                                        | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                          | шт.     | 2      | 12,37   |        |        |   | 25   |    |    |    |
| 115                      | ТСЦ-301-3240                                                        | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт.     | -2     | 4,74    |        |        |   | -9   |    |    |    |
| 116                      | ТСЦ-507-2630                                                        | Пробки П-М27х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт.     | -2     | 10,01   |        |        |   | -20  |    |    |    |

## ГРАНД-СМЕТА

| 1                          | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4        | 5             | 6      | 7     | 8     | 9   | 10   | 11  | 12 | 13 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------|-------|-------|-----|------|-----|----|----|
| 117                        | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Министров Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                       | 1 шт.    | 2<br>0,02*100 | 38,21  | 8,77  |       |     | 76   | 18  |    |    |
| 118                        | ТСЦ-302-1342                                                         | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                              | шт.      | -2            | 28,28  |       |       |     | -57  |     |    |    |
| 119                        | ТСЦ-302-1831                                                         | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                           | шт.      | 2             | 29,42  |       |       |     | 59   |     |    |    |
| 120                        | ТЕР18-06-003-10<br>Пр. Министров Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка воздухоотводчиков<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                              | 1 шт.    | 1             | 184,01 | 18,16 | 17,79 | 0,3 | 184  | 18  | 18 |    |
| 121                        | ТСЦ-507-0944                                                         | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                 | шт.      | -1            | 32,88  |       |       |     | -33  |     |    |    |
| Краны шаровые под приварку |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |               |        |       |       |     |      |     |    |    |
| 122                        | ТЕР16-07-003-03<br>Пр. Министров Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм (с установкой кранов шаровых под приварку)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                  | 1 ерезка | 2             | 140,93 | 50,84 | 8,87  |     | 282  | 102 | 18 |    |
| 123                        | ТСЦ-103-0051                                                         | Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                         | м        | -0,8          | 50,19  |       |       |     | -40  |     |    |    |
| 124                        | ТСЦ-302-1136                                                         | Вентили проходные муфтовые 15Кч18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                             | шт.      | -2            | 57,69  |       |       |     | -115 |     |    |    |
| 125                        | ТСЦ-302-1823                                                         | Краны шаровые PN25 VALLOMEX под приварку диаметром 25 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                 | шт.      | 2             | 777,1  |       |       |     | 1554 |     |    |    |
| запорная арматура          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |               |        |       |       |     |      |     |    |    |
| 126                        | ТЕР16-05-001-03<br>Пр. Министров Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (затвор поворотный листовой стальной фланцевый Ду65мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.    | 1             | 379,77 | 30,38 | 14,07 | 0,3 | 380  | 30  | 14 |    |



| 1            | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                     | 5                             | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|
| 127          | 507-0986                                                           | Фланцы сталёныя плоскія приварныя из стали ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                               | шт.                   | -2                            | 127,62   |        |        |      | -255 |    |    |    |
| 128          | ТСЦ-507-1001                                                       | Фланцы сталёныя плоскія приварныя из стали ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                | шт.                   | 2                             | 110,58   |        |        |      | 221  |    |    |    |
| 129          | ТСЦ-301-3267                                                       | Затворы гидравлические диаметром до 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                          | шт.                   | 1                             | 1007,72  |        |        |      | 1008 |    |    |    |
| Трубопроводы |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                               |          |        |        |      |      |    |    |    |
| 130          | ТЕР16-02-004-03<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                       | 100 м<br>трубопровода | 0,00075<br>(0,075*1/100)      | 13562,43 | 895,59 | 498,67 | 5,5  | 10   | 1  |    |    |
| 131          | 302-3289                                                           | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                   | м                     | -0,075                        | 116,8    |        |        |      | -9   |    |    |    |
| 132          | ТСЦ-507-2285                                                       | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3 5-76х3 5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 1                             | 36,84    |        |        |      | 37   |    |    |    |
| 133          | ТЕР16-02-004-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                       | 100 м<br>трубопровода | 0,008<br>(0,8/100)            | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 98   | 6  | 3  |    |
| 134          | 302-3293                                                           | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                   | м                     | -0,8                          | 107,5    |        |        |      | -86  |    |    |    |
| 135          | ТСЦ-103-0373                                                       | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37        | м                     | 0,8                           | 173,7    |        |        |      | 139  |    |    |    |
| 136          | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (32,25 мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                            | 100 м<br>трубопровода | 0,00768<br>(0,059*2+0,65/100) | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 84   | 5  | 2  |    |
| 137          | 302-3288                                                           | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                   | м                     | -0,768                        | 97,65    |        |        |      | -75  |    |    |    |

Гранд-СМЕТА

| 1                                              | 2                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                 | 5                        | 6        | 7       | 8     | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------|---------|-------|---|------|----|----|----|
| 138                                            | ТСЦ-507-1971                                                      | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 32х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                               | 2                        | 17,85    |         |       |   | 36   |    |    |    |
| 139                                            | ТСЦ-103-0346                                                      | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                          | м                                 | 0,65                     | 80,92    |         |       |   | 53   |    |    |    |
| 140                                            | ТЕРр65-23-3<br>Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О     | Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                              | 1000 м <sup>3</sup> объема здания | 10,005<br>10003/1000     | 1,84     | 1,84    |       |   | 18   | 18 |    |    |
| 141                                            | ТЕР16-07-005-02<br>Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                   | 100 м трубопровода                | 0,00875<br>0,00875/00075 | 329,84   | 67,08   | 44,91 |   | 3    | 1  |    |    |
| 142                                            | ТЕР16-07-005-01<br>Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                    | 100 м трубопровода                | 0,00768                  | 171,78   | 67,08   | 44,91 |   | 1    | 1  |    |    |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                          |          |         |       |   |      |    |    |    |
| 143                                            | ТЕРр65-5-8<br>Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О      | Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                               | 100 шт.                           | 0,01                     | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 |   | 424  | 32 | 3  |    |
| 144                                            | ТСЦ-302-1175                                                      | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным штоком для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30ч6бр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                 | шт.                               | -1                       | 350,08   |         |       |   | -350 |    |    |    |
| 145                                            | Цена поставщика                                                   | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗГ=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                       | шт                                |                          | 929,33   |         |       |   | 930  |    |    |    |
| Итого по разделу 3 Система Вп. Узел учета ХВС. |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                          |          |         |       |   |      |    |    |    |
| Раздел 4. Демонтажные работы                   |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                          |          |         |       |   |      |    |    |    |
| 146                                            | ТЕРр65-14-3<br>Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О     | Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                   | 100 м трубопровода                | С.0087<br>(6,37)/100     | 477,35   | 427,72  | 23,98 |   | 4    | 4  |    |    |
| 61263                                          |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                          |          |         |       |   |      |    |    |    |



| 1                                     | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                     | 5                        | 6      | 7      | 8     | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------|--------|-------|---|------|----|----|----|
| 147                                   | ТЕР65-14-4<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О      | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                              | 100 м<br>трубопровода | 0,0246<br>(1,56+0,9)/100 | 762,14 | 640,59 | 59,84 |   | 19   | 16 | 1  |    |
| 148                                   | ТЕР16-02-007-03<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Демонтаж - Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм<br>(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточных, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 ссоединение         | 0,5                      | 10,73  | 6,66   | 4,07  |   | 5    | 3  | 2  |    |
| Итого по разделу 4 Демонтажные работы |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                          |        |        |       |   | 1333 |    |    |    |

## Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.

|     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                    |          |        |        |       |       |    |    |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------|--------|--------|-------|-------|----|----|---|
| 149 | ТЕР11-06-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Штуты и пульты, масса до 50 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                         | 1 шт.  | 1                  | 237,05   | 52,48  | 17,96  | 0,59  | 237   | 52 | 18 | 1 |
| 150 | Протокол согласования стоимости ДС                                  | Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0 IP54 с монтажной платой<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                             | шт     | 1                  | 4676,25  |        |        |       | 4676  |    |    |   |
| 151 | ТЕР08-02-397-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                           | 100 м  | 0,008<br>0,4*2/100 | 1599,08  | 115,77 | 329,12 | 53,64 | 13    | 1  | 3  |   |
| 152 | ТСЦ-509-0064                                                        | Профиль монтажный (DIN-рейка)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                          | м      | 0,8<br>0,4*2       | 71,04    |        |        |       | 57    |    |    |   |
| 153 | ТЕР11-03-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                     | 1 шт.  | 6<br>4*1+1         | 7,44     | 5,93   |        |       | 45    | 36 |    |   |
| 154 | Цена поставщика                                                     | Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт     | 1                  | 15983,74 |        |        |       | 15984 |    |    |   |
| 155 | ТЕР08-02-411-04<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ввод гибкий, наружный диаметр металлопушка до 27 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                    | 1 ввод | 5<br>4*1           | 43,45    | 11,14  |        |       | 217   | 56 |    |   |
| 156 | ТСЦ-509-0090                                                        | Перемычки гибкие, тип ПТС-50<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                                           | шт.    | -5                 | 7,24     |        |        |       | -36   |    |    |   |

Гранд-СМЕТА

| 1   | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5                      | 6        | 7       | 8       | 9      | 10   | 11 | 12  | 13 |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|----------|---------|---------|--------|------|----|-----|----|
| 157 | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                            | Сальники ввертные (РГ-25 Р54)<br>(ИДС35 п. 4.60. Транспортыне расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06);<br>ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗГ=2%;<br>ЗМ=2%; МАТ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                  | шт.   | 4                      | 32,19    |         |         |        | 129  |    |     |    |
| 158 | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                            | Сальники ввертные (РГ-29 Р54)<br>(ИДС35 п. 4.60. Транспортыне расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06);<br>ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗГ=2%;<br>ЗМ=2%; МАТ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                  | шт.   | 1                      | 59,34    |         |         |        | 59   |    |     |    |
| 159 | ТЕРМ08-03-575-01<br>Пр. Министрм Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                              | 1 шт. | 2                      | 13,49    | 12,77   |         |        | 27   | 26 |     |    |
| 160 | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                            | Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А<br>(ИДС35 п. 4.60. Транспортыне расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06);<br>ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗГ=2%;<br>ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                | шт.   | 2                      | 201,57   |         |         |        | 403  |    |     |    |
| 161 | ТЕРМ08-02-152-01<br>Пр. Министрм Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Полка-кронштейн из угловой стали<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                       | 1 т   | 0,00089<br>0,8971/1000 | 33053,92 | 1118,07 | 1254,6  | 31,35  | 29   | 1  | 1   |    |
| 162 | ТЕРМ08-02-407-02<br>Пр. Министрм Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Труба стальная по установленным конструкциям, по станам с<br>креплением скобами, диаметр до 40 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                      | 100 м | 0,01<br>1/100          | 4052,39  | 449,03  | 1604,09 | 410,14 | 41   | 4  | 16  | 4  |
| 163 | ТСЦ-103-0351                                                        | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой<br>фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром <5 мм,<br>толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м     | 1,53<br>171,33         | 102,3    |         |         |        | 105  |    |     |    |
| 164 | ТЕРМ08-02-411-01<br>Пр. Министрм Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм<br>(Металлорукв Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                 | 100 м | 0,03<br>(33-304/100)   | 3823,33  | 375,45  | 306,56  | 3,27   | 205  | 11 | 9   |    |
| 165 | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                            | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х<br>(ИДС35 п. 4.60. Транспортыне расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06);<br>ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗГ=2%;<br>ЗМ=2%; МАТ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                    | м     | 3,09<br>371,03         | 39,93    |         |         |        | 123  |    |     |    |
| 166 | ТЕРМ08-02-409-01<br>Пр. Министрм Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам<br>и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба<br>с зондом д16)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                            | 100 м | 0,32<br>32100          | 4104,85  | 257,52  | 769,47  | 236,42 | 1314 | 82 | 246 | 76 |



| 1   | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5                                                                                         | 6       | 7      | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|------|------|----|----|----|
| 167 | Протокол согласования стоимости ДС                                 | ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (СЗГ=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2%; МАТ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                                  | м     | 32,96<br>0,32*103                                                                         | 6,63    |        |        |      | 219  |    |    |    |
| 168 | ТЕРм08-02-412-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металло-еские рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм <sup>2</sup> (вита пара)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                         | 100 м | 0,32                                                                                      | 1098,2  | 60,7   | 4,54   | 0,15 | 351  | 19 | 1  |    |
| 169 | ТЕРм08-02-412-02<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металло-еские рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup> (питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,06<br>(6)/100                                                                           | 1116,17 | 72,93  | 9,07   | 0,3  | 67   | 4  | 1  |    |
| 170 | ТЕРм08-02-405-01<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм <sup>2</sup> (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                             | 100 м | 0,062<br>(6,2)/100                                                                        | 2353,1  | 414,41 | 293,18 | 3,72 | 146  | 26 | 18 |    |
| 171 | ТЕРм08-02-412-09<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные тсузы и металло-еские рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                          | 100 м | 0,48<br>(1,236*1,03*(1,22+74,46+35,49<br>6)/1,02.<br>(0,06+0,062+0,278+0,32)*100)/<br>100 | 381,34  | 24,78  | 4,54   | 0,15 | 183  | 12 | 2  |    |
| 172 | ТЕРм11-06-002-02<br>Пр.Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Электрические проводки в щитах и пультях малгабаритных<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                              | 100 м | 0,278<br>(12,8+15)/100                                                                    | 170,84  | 158,1  |        |      | 47   | 44 |    |    |
| 173 | Протокол согласования стоимости ДС                                 | Провод силовой ПВ 1х0,75<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (СЗГ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЭМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                                 | м     | 1,236<br>(1,2)*1,03                                                                       | 5,39    |        |        |      | 7    |    |    |    |
| 174 | Протокол согласования стоимости ДС                                 | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (СЗГ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЭМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                                               | м     | 11,22<br>(11)*1,02                                                                        | 34,29   |        |        |      | 385  |    |    |    |
| 175 | Протокол согласования стоимости ДС                                 | Кабель Витая пара экранированная FTP 2P 24AWG cat 5E<br>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (СЗГ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%;<br>ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЭМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                                     | м     | 74,46<br>(15+48+10)*1,02                                                                  | 16,56   |        |        |      | 1233 |    |    |    |

Гранд-СМЕТА

| 1   | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4         | 5                          | 6      | 7      | 8    | 9    | 10   | 11  | 12 | 13 |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------|--------|------|------|------|-----|----|----|
| 176 | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                            | Кабель Витая пара УТР 2x24AWG cat 5E<br>(ИДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>ИДС35 п. 4.64 Завозовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%;<br>ЗМ=2%; МАТ=2%; ЗТМ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                          | м         | 35,496<br>(12,8+18+4)*1,02 | 5,56   |        |      |      | 305  |     |    |    |
| 177 | ТЕРм08-03-545-01<br>Пр. Минотра Красснор. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6<br>мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне,<br>количество зажимов до 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6;29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.     | 4                          | 250,6  | 35,81  | 3,44 |      | 1002 | 143 | 14 |    |
| 178 | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                            | Коробка распределительная олп 85x85x40 IP54<br>(ИДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>ИДС35 п. 4.64 Завозовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%;<br>ЗМ=2%; МАТ=2%; ЗТМ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                   | шт        | 4                          | 40,31  |        |      |      | 161  |     |    |    |
| 179 | ТЕРм11-08-001-03<br>Пр. Минотра Красснор. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Присоединение к приборам электрических проводов под винт без<br>изготовления колец с обслуживанием<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6;29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                      | 100 кнцов | 1,1<br>110/150             | 18,66  | 120,92 |      |      | 202  | 133 |    |    |
| 180 | ТЕРм08-03-574-01<br>Пр. Минотра Красснор. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или<br>проводов сечением до 10 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6;29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                                                    | 100 жил   | 0,28<br>28/100             | 520,82 | 191,52 | 4,54 | 0,15 | 1458 | 54  | 1  |    |

Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.

96656

Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.

|     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                |        |        |        |      |      |     |     |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|--------|--------|------|------|-----|-----|---|
| 181 | ТЕРм08-02-411-01<br>Пр. Минотра Красснор. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм<br>(Металлорукав Д22мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6;29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                                 | 100 м | 0,7<br>70/150  | 382,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 4777 | 263 | 215 | 2 |
| 182 | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                            | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х<br>(ИДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06);<br>ИДС35 п. 4.64 Завозовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%;<br>ЗМ=2%; МАТ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | м     | 72,1<br>0,7*09 | 35,93  |        |        |      | 2879 |     |     |   |

Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.

46721

Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.

|     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                 |        |       |      |     |      |    |   |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------|-------|------|-----|------|----|---|--|
| 183 | ТЕРм08-02-412-02<br>Пр. Минотра Красснор. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические<br>рукава первого одножильного или многожильного в общей<br>оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6;29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,7             | 111,17 | 72,93 | 9,07 | 0,3 | 781  | 51 | 6 |  |
| 184 | Протокол<br>согласования<br>стоимости ДС                            | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5<br>(ИДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>ИДС35 п. 4.64 Завозовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%;<br>ЗМ=2%; МАТ=2%; ЗТМ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                                                       | м     | 71,4<br>0,7*102 | 34,29  |       |      |     | 2448 |    |   |  |

Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.

10105

Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.



| 1                                                                      | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                    | 5                                      | 6        | 7      | 8     | 9    | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------|--------|-------|------|----|----|----|----|
| 185                                                                    | ТЕР13-03-002-04<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Органтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепропеловое строительство. Индекс герметода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                         | 100 м2<br>ограждаемой<br>поверхности | 0,005982<br>(0,2210+0,0897+0,2875)/100 | 345,66   | 71,56  | 16,55 | 0,11 | 2  |    |    |    |
| 186                                                                    | ТСЦ-113-0021                                                        | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепропеловое строительство. Индекс герметода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                                                                                           | т                                    | -0,0001                                | 19552,05 |        |       |      | -2 |    |    |    |
| 187                                                                    | ТСЦ-101-4164                                                        | Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1"<br>(Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепропеловое строительство. Индекс герметода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                                                                                                             | кг                                   | 0,1<br>0,0001*1000                     | 24,87    |        |       |      | 2  |    |    |    |
| 188                                                                    | ТЕР13-03-002-04<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Органтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (за 2 раза)<br>(При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2; ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ЗПМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепропеловое строительство. Индекс герметода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2<br>ограждаемой<br>поверхности | 0,005982                               | 691,32   | 143,12 | 33,1  | 0,22 | 4  | 1  |    |    |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                        |          |        |       |      |    |    |    |    |

## Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.

|                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                  |         |         |  |  |      |      |  |  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|---------|--|--|------|------|--|--|
| 189                                                    | ТЕР01-11-013-01<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                                                                                                                                                                           | 1 токоприемник | 1                | 22,1    | 22,1    |  |  | 22   | 22   |  |  |
| 190                                                    | ТЕР01-11-028-01<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 | 1 линия        | 1                | 5,89    | 5,89    |  |  | 6    | 6    |  |  |
| 191                                                    | ТЕР01-11-011-01<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                                                                                                                                                    | 100 точек      | 0,02             | 235,68  | 235,68  |  |  | 5    | 5    |  |  |
| 192                                                    | ТЕР02-01-002-03<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                                                                                                                               | 1 система      | 1                | 1447,13 | 1447,13 |  |  | 1447 | 1447 |  |  |
| 193                                                    | ТЕР02-01-002-04<br>Пр. Минстрой Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (10 приборов и датчиков + 4 дискретных+1реверс)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                 | 1 канал        | 5<br>(10+4+1+10) | 141,31  | 141,31  |  |  | 707  | 707  |  |  |
| Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы. |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                  |         |         |  |  |      |      |  |  |

## Раздел 10. Узел учета проектные работы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Гранд-Смета

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                 | 5 | 6       | 7       | 8      | 9    | 10 | 11   | 12   | 13   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|---------|---------|--------|------|----|------|------|------|
| 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | СБЦ9-5-7-4 | Двухэтапная разработка проектной документации на АСУТП, количество багов 7, часть проектной документации: ТО (проектирование АСУТП выполняется в привязке ранее разработанной АСТП к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЗМ=0,137 к раск.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к раск.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137); При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19 | разработка проектной документации | 1 | 1680,17 | 1680,17 |        |      |    | 1680 | 1680 |      |
| Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |   |         |         |        |      |    |      |      |      |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |   |         |         |        |      |    |      |      |      |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |   | 142323  | 5645    | 781    |      |    |      |      |      |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |   | 143743  | 6703    | 1143   |      |    |      |      |      |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |   |         |         |        |      |    |      |      |      |
| МДС35 пр. 1 т.1 п.3. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лаборатория, оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЗМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 4С-45, 25-27, 37-39, 54-55, 74-90, 71-73, 96-97, 120-139, 141-142, 105-107, 117-119, 148)                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |   |         |         |        |      |    |      |      |      |
| МДС35 пр. 1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лаборатория, оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Поз. 46, 49-50, 91-92, 140, 143-144, 146-147)                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |   |         | 32      | 30     | 2    |    |      |      |      |
| МДС35 пр. 1 т.2 п.2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лаборатория, оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЗМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 52, 57-63, 65-70, 94, 99-104, 108-109, 111-116, 149, 153, 172, 179, 151-152, 155-156, 159, 161-164, 166, 168-171, 177, 180-181, 183) |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |   |         | 673     | 439    | 234  |    |      |      | 29   |
| МДС40 т.2 п.3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-48/102) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 189-193)                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |   |         | 328     | 328    |      |    |      |      |      |
| МДС35 пр. 1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 181, 183)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |   |         | 145     | 85     | 60   |    |      |      | 1    |
| МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 40-45, 47-48, 25-27, 37-39, 54-55, 74-90, 71-73, 96-97, 120-139, 141-142, -05-107, 117-119)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |   |         | 96      | 64     | 33   |    |      |      |      |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |   |         | 351450  | 156938 | 7189 |    |      |      | 2503 |
| Накладные расходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |   |         | 85855   |        |      |    |      |      |      |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |   |         |         |        |      |    |      |      |      |
| 61% = 72%*С.85 ФОТ (от 55707) (Поз. 189-193)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |   |         |         | 33981  |      |    |      |      |      |
| 69% = 81%*С.85 ФОТ (от 1882) (Поз. 46, 140, 146-147)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |   |         |         | 1299   |      |    |      |      |      |
| 75% = 88%*С.85 ФОТ (от 15040) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 52, 57-63, 65-70, 94, 99-104, 108-109, 111-116, 149, 153, 172, 179)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |   |         |         | 11281  |      |    |      |      |      |
| 76% = 99%*(С.90.85) ФОТ (от 22) (Поз. 185-188)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |   |         |         | 17     |      |    |      |      |      |
| 89% = 105%*0.85 ФОТ (от 26890) (Поз. 150-152, 155-171, 173-178, 180-184)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |   |         |         | 23932  |      |    |      |      |      |
| 96% = 113%*0.85 ФОТ (от 3279) (Поз. 49-51, 91-93, 143-145)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |   |         |         | 3147   |      |    |      |      |      |
| 108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8218) (Поз. 3-5, 8-10, 40-45, 47-48, 54-56, 74-90, 96-98, 120-139, 141-142, 145)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |   |         |         | 8875   |      |    |      |      |      |
| 122% = 143%*0.85 ФОТ (от 2724) (Поз. 25-27, 37-39, 71-73, 105-107, 117-119)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |   |         |         | 3323   |      |    |      |      |      |



| 1                                                                                                                                                               | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| Сметная прибыль                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 32% = 40%*0.8 ФОТ (от 55707) (Поз. 189-193)                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 1882) (Поз. 46, 140, 146-147)                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 18319) (Поз. 49-51, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 91-93, 52, 57-63, 65-70, 143-145, 94, 99-104, 108-109, 111-116, 149, 153, 172, 179) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 26890) (Поз. 150-152, 155-171, 173-178, 180-184)                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 22) (Поз. 185-188)                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8218) (Поз. 3-5, 8-10, 40-45, 47-48, 54-56, 74-90, 96-98, 120-139, 141-142, 148)                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2724) (Поз. 25-27, 37-39, 71-73, 105-107, 117-119)                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| <b>Итого по смете:</b>                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Итого по разделу 4 Демонтажные работы                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Итого                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| В том числе:                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Материалы                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Машины и механизмы                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| ФОТ                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Оборудование                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Накладные расходы                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Сметная прибыль                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| <b>ВСЕГО по смете</b>                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |

РАСЧЕТЫ ПРОВЕРЕНЫ  
СМЕТНОЕ БЮРО ПТО МУП «КОС»

И.Г. КАЧАЕВА

