

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП «КОС»

Е.Н. Борисевич

« » 20 г.

Смета № АУТВР - 793

Объект: "МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Энтузиастов, д.1 (подъезды № 1,2)
Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых)

узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

Составлена на основании проекта: Т-Энт.1-2-07/2015-АУТВР

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск р-н Талнах, ул. Энтузиастов, д.1
от 26.05.2015 г.

Договор подряда КОС - 126 / 15
На сумму: 612 989 руб.
Заказчик: МУП «КОС»
Подрядчик: ООО "СеверСтрой"

СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик:
Генеральный директор
А.В. Белов

Заказчик:
Главный инженер И.В. Леготин
Главный бухгалтер Н.Н. Калинина
Зам.директора по экономике Н.Б. Третьякова
Главный энергетик В.В. Дацюк
Начальник службы ЭРНС ТВСиК Н.И. Сергеева

Раздел 1. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №1

Приборы и оборудование

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Всего | В том числе | Всего | В том числе |
|------|------------------|---|--------------|------|-------------------------|---------|---------|-------|-------------|-------|-------------|
| | | | | | Всего | Ост.Зпл | Эк.Маш. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | TERM11-02-022-03 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-Е.2.1-Б-Р-25, кп.Б) | 1 шт. | 2 | 20,69 | 10,36 | | 41 | 21 | | |
| 2 | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 2,0-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кп.Б) МДС35 л.4.60. Транспортные расходы Г3=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 л.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование Г3=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 л.4.58 Стоимость пары и упаковки - для электроборудования, КаптиA, инструмент Г3=1,01€ (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) Индекс К Позиции(справочно): 4 Текущие цены | шт | 2 | 15265,12 | | | 30530 | | | |
| 3 | TERP16-02-007-01 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 25мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепрраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 2 | 201,76 | 10,94 | 6,83 | 404 | 22 | 14 | -308 |
| 4 | TСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСг-3сп2, ВСг-3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепрраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 4 | 77,07 | | | | | | |
| 5 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ГУ-25ММ (МДС35 л.4.60. Транспортные расходы Г3=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 л.4.64. Заготовительно-складские расходы. материалы Г3=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) Индекс К Позиции(справочно): 4 Текущие цены | комплект | 2 | 1005,52 | | | 2011 | | | |
| 6 | TERM12-10-001-01 | Комплект термообразователей Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термореобразователи сопротивления) Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепрраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | 96 | 14 | 12 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|------------------|--|----------|--------|---------|-------|--------|------|-----|----|----|----|
| 7 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | -0,06 | 26,78 | | | | -2 | | | |
| 8 | 108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 17,63 | | | | -35 | | | |
| 9 | 301-3240 | Колпачки-запусши 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 4,74 | | | | -9 | | | |
| 10 | 507-2630 | Пробки Г-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 10,01 | | | | -20 | | | |
| 11 | ТЕРМ11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на разъёмовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 14,02 | 11,74 | | 28 | 23 | | | |
| 12 | ТСЦ-509-2760 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,084 | 48,82 | | | | -4 | | | |
| 13 | Цена поставщика | Термопреобразователь КТСП-Н Р100 L60, кп. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п.4.50. Транспортные расходы /Г3=6%/(ОзП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.6.4. Защитно-изоляционные расходы. Оборудование Г3=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%; МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - доля электропроборудования, КППИА инструмента Г3=1,015 (ОзП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | комплект | 1 | 1938,08 | | | 1938 | | | | |
| 14 | ТЕРМ12-10-001-01 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,04 | 4792,02 | 23,98 | 594,46 | | 192 | 29 | 24 | |
| 15 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОзП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,12 | 26,78 | | | -3 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|-----------------|--|-------|---------|----------|-------|------|---|----|-----|----|------|
| 16 | 108-0081 | Бобышки скосленные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -4 | 17,63 | | | | | | | -71 |
| 17 | ТСЦ-302-1236 | Стоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 4 | 12,37 | | | | | | | 49 |
| 18 | 301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -4 | 4,74 | | | | | | | -19 |
| 19 | 507-2630 | Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -4 | 10,01 | | | | | | | -40 |
| 20 | ТЕР24-01-033-01 | Установка вентиляй и клапанов обратных муфтовые: диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 4 | 38,21 | 8,77 | | | | 153 | | 35 |
| 21 | 302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -4 | 28,28 | | | | | | | -113 |
| 22 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б2Л1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 4 | 29,42 | | | | | | | 118 |
| | | кран шаровый фланцевый | | | | | | | | | | |
| 23 | ТЕР16-05-001-02 | Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопровдах из стальных труб диаметром до 50 мм // кран шаровый приварной 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 219,26 | 15,35 | 7,92 | | | 219 | | 15 |
| 24 | ТСЦ-101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно- технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | т | -0,0011 | 31424,22 | | | | | | | -35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | -5 | 11 | 12 | 13 |
|---------------------------------|-----------------|---|----------|---------|----------|-------|------|---|----|----|----|----|------|
| 25 | ТСЦ-509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 ММ, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | -0,002 | 2573,05 | | | | | | | | |
| 26 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные прямые из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 | ШТ. | -2 | 77,07 | | | | | | | | -154 |
| 27 | ТСЦ-302-1825 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 | ШТ. | 1 | 1129,08 | | | | | | | | 1129 |
| 28 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм // под приварку ф25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 152,92 | 15,35 | 5,85 | | | | | | 153 |
| 29 | ТСЦ-101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 | Т | -0,0011 | 31849,77 | | | | | | | | -35 |
| 30 | ТСЦ-507-0980 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 | ШТ. | -2 | 44,7 | | | | | | | | -89 |
| 31 | ТСЦ-509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | -0,002 | 2573,05 | | | | | | | | -5 |
| 32 | ТСЦ-302-1823 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 | ШТ. | 1 | 777,1 | | | | | | | | 777 |
| Трубопроводы, запорная арматура | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|-----------------|--|--------------|-------------------------------|----------|-------|------|---|-----|------|----|----|
| 33 | TER16-05-001-02 | Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 219,26 | 15,35 | 7,92 | | | 219 | 15 | 8 |
| 34 | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСг3сп2, ВСг3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 77,07 | | | | | -154 | | |
| 35 | ТСЦ-507-1000 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСг3сп2, ВСг3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 89,82 | | | | | 180 | | |
| 36 | ТСЦ-301-3266 | Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 941,94 | | | | | 942 | | |
| 37 | TER16-02-007-01 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 0,5 | 201,76 | 10,94 | 6,83 | | 101 | 5 | 3 | |
| 38 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | т | -0,0004 | 31424,22 | | | | | -13 | | |
| 39 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | т | 0,0008 0,0004 ² | 31424,22 | | | | | 25 | | |
| 40 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | -0,0005 | 2573,05 | | | | | -1 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------|------------------|---|----------|--------------------|---------|---------|--------|-------|------|----|----|----|
| 41 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 ММ, диаметром 50 ММ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | 0,001 0,00052 | 2573,05 | | | | | | | |
| 42 | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСг3сп2, ВСг3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 ММ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 77,07 | | | | | | | |
| 43 | ТСЦ-507-1000 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСг3сп2, ВСг3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 ММ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 89,82 | | | | | | | |
| переходы сталь-медь 50ММ | | | | | | | | | | | | |
| 44 | ТЕРм12-01-105-04 | Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,001 0,1 / 100 | 2348,62 | 1261,98 | 552,56 | 42,36 | 2 | 1 | 1 | |
| 45 | Цена поставки | Фланец медный Д54х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 1036,87 | | | | 1037 | | | |
| врезка Ду40 в Ду80 на Т4 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | ТЕР-16-07-003-05 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 ММ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 врезка | 1 | 200,6 | 50,84 | 8,87 | | 201 | 51 | 9 | |
| 47 | ТСЦ-103-0053 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -0,4 | 79,28 | | | | | | | |
| 48 | ТСЦ-302-1138 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 ММ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 105,72 | | | | | | | |
| Трубопроводы | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|----------------|---|--|--------|--|----------|--------|--------|------|-----|----|----|
| 49 | TERP-02-004-02 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | трубопровода (0,055 ^{2+0,072+0,25)/0,005} | 100 м | 0,005 (0,055 ^{2+0,072+0,25)/0,005} | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 61 | 4 | 2 |
| 50 | ТСЦ-302-3293 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -0,5 | 107,5 | | | | | -54 | | |
| 51 | ТСЦ-507-2283 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65x32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-38x2,5 мм // 76x3,5-38x3,0 Индекс К Позиции(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 26,44 | | | | | 53 | | |
| 52 | ТСЦ-507-2279 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-57x3 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 33,06 | | | | | 66 | | |
| 53 | ТСЦ-103-0373 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3, 5 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 0,25 | 173,7 | | | | | 43 | | |
| 54 | TERP-02-004-01 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | трубопровода (0,045 ^{2+0,067+0,118*1+0,2)/100} | 100 м | 0,004668 (0,045 ^{2+0,067+0,118*1+0,2)/100} | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 51 | 3 | 1 |
| 55 | ТСЦ-302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -0,468 | 97,65 | | | | | -46 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|-----------------|---|--------------------|---------------------------------|----------|--------|--------|------|----|----|----|----|
| | | | шт. | 2 | 25,12 | | | | 50 | | | |
| 56 | ТСЦ-507-2277 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм//57x3,5-32x3,0 ИНДЕКС К ПРОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | |
| 57 | ТСЦ-507-2277 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм//57x3,5-48x3,5 ИНДЕКС К ПРОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 25,12 | | | | 25 | | | |
| 58 | ТСЦ-507-1974 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм // 90-57x3,5 ИНДЕКС К ПРОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 25,4 | | | | 25 | | | |
| 59 | ТСЦ-103-0357 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПРОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 0,2 | 136,2 | | | | 27 | | | |
| 60 | ТЕР16-02-004-01 | Прокладка трубопроволов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 48, 38, 32-3ММ ИНДЕКС К ПРОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,00569 0,094*1+0,475) / 100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 62 | 4 | 2 | |
| 61 | ТСЦ-302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПРОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -0,569 | 97,65 | | | -56 | | | | |
| 62 | ТСЦ-507-1972 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм // 48x3,5 ИНДЕКС К ПРОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 20,4 | | | 20 | | | | |

| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|------------------|---|---|----------------------------|----------|---------|-------|---|---|---|----|----|----|-------|
| 1 | 63 | ТСЦ-103-0346 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепральное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22, 15; ЭМ=6, 29; ЗМ=22, 15; МАТ=4, 37 | м | 0,475 | 80,92 | | | | | | | | 38 |
| 64 | TERP65-23-1 | Стлив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепральное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22, 15; ЭМ=5, 29; ЗМ=22, 15; МАТ=4, 37 | 1000 м ³ объема здания | 7,5648 | 3,6 | 3,6 | | | | | | | | 27 |
| 65 | TERP16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепральное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22, 15; ЭМ=5, 29; ЗМ=22, 15; МАТ=4, 37 | 100 м трубопровода | 0,005 | 329,84 | 67,08 | 44,91 | | | | | | | 2 |
| 66 | TERP16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепральное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22, 15; ЭМ=5, 29; ЗМ=22, 15; МАТ=4, 37 | 100 м трубопровода | 0,01037 0,00468+0,00569 | 171,78 | 67,08 | 44,91 | | | | | | | 2 |
| | | Установка и демонтаж габаритного имитатора | | | | | | | | | | | | |
| 67 | TERP65-5-8 | Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепральное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22, 15; ЭМ=6, 29; ЗМ=22, 15; МАТ=4, 37 | 100 шт. | 0,02 | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 | | | | | | | 848 |
| 68 | ТСЦ-302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с винтовым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30чббр диаметром 50 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепральное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22, 15; ЭМ=6, 29; ЗМ=22, 15; МАТ=4, 37 | шт. | -2 | 350,08 | | | | | | | | | -700 |
| 69 | Цена посташника | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы /З=6% (ОЗП=2%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы /З=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗМ=2% к расх.); Т3=2%; Т3M=2%; ИДЕКС К Позиции(справочно); 4 Текущие цены | шт | 2 | 929,83 | | | | | | | | | 1860 |
| | | | | | | | | | | | | | | 82225 |

Итого по разделу 1 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №1

Раздел 2. Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------------------|------------------|---|---|-------------|---------|----------|--------|------|-------|----|----|----|
| Приборы и оборудование | | | | | | | | | | | | |
| 70 | TERM11-02-022-03 | Ротаметр счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кп.Б) | 1 шт. | 1 | 20,69 | 10,36 | | | 21 | 10 | | |
| 71 | Цена поставщика | Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общегородское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 2,0-300,0М3Ч (МФ-5.2.1-Б-25, кп.Б) (МДС35 п.4.6.0 Транспортные расходы Г3=6% (ОЗГ)=6%; ЭМ=6%); МДС35 п.4.6.4 Заготовительно-складские расходы. Оборудование Г3=1,2% (ОЗГ)=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.5.8 Стоимость труда и упаковки - для электропроборудования, КПГИА, инструмента Г3=1,015 (ОЗГ=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 15265,12 | | | 15265 | | | |
| 72 | TERM16-02-007-01 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 25мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общегородское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 1 | 201,76 | 10,94 | 6,83 | 202 | 11 | 7 | | |
| 73 | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС-3сп2, ВС-3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общегородское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 77,07 | | | -154 | | | | |
| 74 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25ММ (МДС35 п.4.6.0 Транспортные расходы Г3=6% (ОЗГ)=6%; ЭМ=6%); МДС35 п.4.6.4 Заготовительно-складские расходы. Материалы Г3=2% (ОЗГ=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | комплект | 1 | 1005,52 | | | 1006 | | | | |
| преобразователи избыточного давления | | | | | | | | | | | | |
| 75 | TERM12-10-001-01 | Бобушки, штуцеры на условное давление до 10 МПа // под преобразователи избыточного давления Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общегородское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,01 (1/100 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | 48 | 7 | 6 | | |
| 76 | TСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общегородское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,03 | 26,78 | | | -1 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|----|------------------|--|-------|--------|-------|-------|---|---|----|-----|-----|----|--|
| 77 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скосленные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 17,63 | | | | | | -18 | | |
| 78 | ТСЦ-302-1236 | Стоны стальные с муфтой и контргайкой, д.диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 12,37 | | | | | 12 | | | |
| 79 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-затупушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 4,74 | | | | | -5 | | | |
| 80 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 10,01 | | | | | -10 | | | |
| 81 | ТЕР24-01-033-01 | Установка вентиляй и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 38,21 | 8,77 | | | | 38 | 9 | | |
| 82 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15Ч18П для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 28,28 | | | | | -28 | | | |
| 83 | ТСЦ-302-1831 | [Кран шаровой муфтовый 11Б27/П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37] | шт. | 1 | 29,42 | | | | | 29 | | | |
| 84 | ТЕРМ11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 14,02 | 11,74 | | | | 14 | 12 | | |
| 85 | ТСЦ-509-2160 | Проекладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,042 | 48,82 | | | | | -2 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---------|---------------------------------|---|---------|-------|---------|--------|--------|-----|----|------|----|----|
| 86 0 | Цена поставщика | Датчик избыточного давления, 4-20mA, 1,6 МПа, M20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п.4.6.4 Транспортировные расходы Г3=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.6.4 Заготовительно-складские расходы. Материалы Г3=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЭПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; Г3=1,2%; ТЗМ=1,2%); МДС35 п.4.5.8 Стоимость пары и упаковки - для электроподогревания, КИГИА, инструмента Г3=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 3810,84 | | | | | 3811 | | |
| | сброса, воздухоотводчики | | | | | | | | | | | |
| 87 | ТЕРМ12-10-001-01 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15ММ) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | 96 | 14 | 12 | | |
| 88 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,06 | 26,78 | | | -2 | | | | |
| 89 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 17,63 | | | -35 | | | | |
| 90 | ТСЦ-302-1236 | Стоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 12,37 | | | 25 | | | | |
| 91 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-запилушки 1" Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 4,74 | | | -9 | | | | |
| 92 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27x2 Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 10,01 | | | -20 | | | | |
| 93 | ТЕР24-01-033-01 | Установка вентиляй и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 38,21 | 8,77 | | 76 | 18 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----------------------------|-----------------|---|----------|------|--------|-------|-------|-----|-----|------|-----|----|
| 94 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ-8П для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общетраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 28,28 | | | | | -57 | | |
| 95 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27Г1, диаметром 15 мм индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общетраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 29,42 | | | | | 59 | | |
| 96 | ТЕР18-06-003-10 | Установка воздухоотводчиков индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общетраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 184,01 | 18,16 | 17,79 | 0,3 | 184 | 18 | 18 | |
| 97 | ТСЦ-507-0944 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС-Т3сп2, ВС-Т3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см ²), диаметром 15 мм индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общетраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 32,88 | | | | | -33 | | |
| краны шаровые под приварку | | | | | | | | | | | | |
| 98 | ТЕР16-07-003-03 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм // с установкой кранов шаровых под приварку индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общетраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 врезка | 2 | 140,93 | 50,84 | 8,87 | | | 282 | 102 | 18 |
| 99 | ТСЦ-103-0051 | Трубы стальные сварные водогазопроизводные с резьбой оцинкованные обикновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общетраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=5,23; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -0,8 | 50,19 | | | | | -40 | | |
| 100 | ТСЦ-302-1136 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ-18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общетраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=5,23; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 57,69 | | | | | -115 | | |
| 101 | ТСЦ-302-1823 | Краны шаровые РН25 BALLOMAX п.д гриварку диаметром 25 мм индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общетраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 777,1 | | | | | 1554 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|-----------------|---|--------------|-------------------------------|----------|-------|------|---|-----|----|----|------|
| 102 | ТЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // затвор поворотный дистковый стальной фланцевый Ду50мм ИНДЕКС К Позиции [Исправочно]; 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 219,26 | 15,35 | 7,92 | | | | | |
| 103 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСг3сп2, ВСг3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К Позиции [Исправочно]; 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37 | ШТ. | -2 | 77,07 | | | | | | | -154 |
| 104 | ТСЦ-507-1000 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСг3сп2, ВСг3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К Позиции [Исправочно]; 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37 | ШТ. | 2 | 89,82 | | | | | | | 180 |
| 105 | ТСЦ-301-3266 | Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К Позиции [Исправочно]; 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37 | ШТ. | 1 | 941,94 | | | | | | | 942 |
| 106 | ТЕР16-02-007-01 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К Позиции [Исправочно]; 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 1,5 | 201,76 | 10,94 | 6,83 | | 303 | 16 | | 10 |
| 107 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К Позиции [Исправочно]; 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37 | Т | -0,0012 | 31424,22 | | | | | | | -38 |
| 108 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К Позиции [Исправочно]; 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37 | Т | 0,0024 0,0012 ² | 31424,22 | | | | | | | 75 |
| 109 | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСг3сп2, ВСг3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К Позиции [Исправочно]; 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 037=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37 | ШТ. | -3 | 77,07 | | | | | | | -231 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|---|----------|---|----------|---------|--------|-------|-----|----|------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 110 | ТСЦ-507-1000 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепротраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 3 | 89,82 | | | | | | 269 | |
| 111 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепротраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | -0,0015 | 2573,05 | | | | | | -4 | |
| 112 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепротраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 шт | 0,003 0,0015 ² | 2573,05 | | | | | | 8 | |
| фланец из меди под твердую пайку | | | | | | | | | | | | |
| 113 | ТЕРм12-01-105-04 | Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепротраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,001 0,1/100 | 2348,62 | 1261,98 | 552,56 | 42,36 | 2 | 1 | 1 | |
| 114 | Цена поставщика | Фланец медный Ду54x2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 1036,87 | | | | | | 1037 | |
| трубопроводы | | | | | | | | | | | | |
| 115 | ТЕР16-02-004-01 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепротраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,01816 (0,118 ^{2+1,58} / 100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 199 | 12 | 5 | |
| 116 | ТСЦ-302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепротраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -1,816 | 97,65 | | | | | | -177 | |
| 117 | ТСЦ-507-1974 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 дю на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм // 57х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепротраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 25,4 | | | | | | 51 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|-----------------|---|-----------------------|------------------------------|----------|--------|--------|------|----|----|----|-----|
| 118 | ТСЦ-103-0357 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общесортовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 1,58 | 136,2 | | | | | | | |
| 119 | ТЕР16-02-004-01 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 32/ММ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общесортовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,00818 (0,059*2+0,7)/100 | -0937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 89 | 6 | 2 | |
| 120 | ТСЦ-302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общесортовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -0,818 | 97,55 | | | | | | | -80 |
| 121 | ТСЦ-507-1971 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром устовного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм/32х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общесортовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 17,85 | | | | | | | 36 |
| 122 | ТСЦ-103-0346 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общесортовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 0,7 | 80,92 | | | | | | | 57 |
| 123 | ТЕРp65-23-3 | Слив воды из системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общесортовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 м3 объеме здания | 7,5648 37824*5*1/1000 | 1,84 | 1,84 | | | | | | 14 |
| 124 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общесортовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,02634 0,01816+0,00818 | 171,78 | 67,08 | 44,91 | 5 | 2 | 1 | | |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------------|--|---|--|---|--------------|--------|----------|---------|-------|------|-----|-------|----|----|--|
| 1 | 125 | TERp65-5-8 | Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного иммитатора демонтаж-монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 3 | Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного иммитатора демонтаж-монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 4 | 100 шт. | 0,01 | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 126 | 126 | TСЦ-302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мга (10 кгс/см ²) 30×6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 3 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мга (10 кгс/см ²) 30×6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 4 | -1 | 350,08 | | | | -350 | | | | | |
| 127 | 127 | Цена поставщика | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, ГУ-25МН (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы Г3=6% (ОЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы Г3=2% (ОЭП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%; ЗПМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | 3 | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, ГУ-25МН (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы Г3=6% (ОЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы Г3=2% (ОЭП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%; ЗПМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | 4 | шт. | 1 | 929,83 | | | 930 | | | | | |
| Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 3. Система Т3. Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приборы и оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | 128 | TERM11-02-022-03 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-Р- 25, кп Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 3 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-Р- 25, кп Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 4 | 1 шт. | 2 | 20,69 | 10,36 | | | 41 | 21 | | | |
| 129 | 129 | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 2,0-300,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кп.Б) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы Г3=6% (ОЭП=5%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование Г3=1,2% (ОЭП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электроборудования, КИПиА, инструментата Г3=1,05 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | 3 | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 2,0-300,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кп.Б) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы Г3=6% (ОЭП=5%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование Г3=1,2% (ОЭП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электроборудования, КИПиА, инструментата Г3=1,05 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | 4 | шт | 2 | 15265,12 | | | | | 30530 | | | |
| 130 | 130 | TER16-02-007-01 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 25ММ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 3 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 25ММ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 4 | 1 соединение | 2 | 201,76 | 10,94 | 6,83 | | 404 | 22 | 14 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----------------------------|-------------------|--|----------|--------|---------|--------|--------|-----|------|----|----|----|
| 131 | ТСЦ-507-0583 | Фланцы стальные прокатные из стали ВСт3сн2, ВСт3сн3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепростое строительство. Индекс перевозка в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -4 | 77,07 | | | | -308 | | | |
| 132 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25ММ (МАТС35 п.4,60 Транспортные расходы 173=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МАТС35 п.4,64 Заготовительно-складские расходы, материалы 173=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | комплект | 2 | 1005,52 | | | | 2011 | | | |
| Комплект термообразователей | | | | | | | | | | | | |
| 133 | ТЕРМ-12-10-001-01 | Бобышки штуцеры на устновное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепростое строительство. Индекс перевозка в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | 96 | 14 | 12 | | |
| 134 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепростое строительство. Индекс перевозка в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,06 | 26,78 | | | -2 | | | | |
| 135 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скшенные Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепростое строительство. Индекс перевозка в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 17,63 | | | -35 | | | | |
| 136 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-запусшки 1" Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепростое строительство. Индекс перевозка в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 4,74 | | | -9 | | | | |
| 137 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27Х2 Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепростое строительство. Индекс перевозка в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 10,01 | | | -20 | | | | |
| 138 | ТЕРМ-11-02-001-01 | Прибор устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепростое строительство. Индекс перевозка в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 14,02 | 11,74 | | 28 | 23 | | | |
| 139 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепростое строительство. Индекс перевозка в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,084 | 48,82 | | | -4 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----------|----------------------|---|----------|-------|---------|--------|--------|-----|----|----|----|----|
| 140 О | Цена поставщика о | Термопреобразователь КТСП-Н Р1100 L60, кг-. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы Г3=6% (ОЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование Г3=1,2% (ОЭП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования КИПА, инструменте Г3=1,015 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | комплект | 1 | 1938,08 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | сбросные краны | | | | | | | | | | | |
| 141 | ТЕРМ12-10-001-01 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=5,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,03 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | 144 | 22 | 18 | | |
| 142 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,09 | 26,78 | | | -2 | | | | |
| 143 | ТСЦ-100-0081 | Бобышки скосленные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -3 | 17,63 | | | -53 | | | | |
| 144 | ТСЦ-302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 3 | 12,37 | | | 37 | | | | |
| 145 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-затупушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -3 | 4,74 | | | -14 | | | | |
| 146 | ТСЦ-507-2630 | Пробки Г-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -3 | 10,01 | | | -30 | | | | |
| 147 | ТЕР24-01-033-01 | Установка вентиляй и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перехода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 3 | 38,21 | 8,77 | | 115 | 26 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---------------------------------|-------------------|---|----------|---------|----------|-------|------|---|-----|----|----|----|
| 148 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18т для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм инДЕКС КПЗОИЦИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -3 | 28,28 | | | | -85 | | | |
| 149 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27Г11, диаметром 15 мм инДЕКС КПЗОИЦИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 3 | 29,42 | | | | 88 | | | |
| кран шаровой фланцевый | | | | | | | | | | | | |
| краны шаровые под приварку | | | | | | | | | | | | |
| 150 | TERP-16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм // кран шаровый приварной 25мм инДЕКС КПЗОИЦИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 152,92 | 15,35 | 5,85 | | 153 | 15 | 6 | |
| 151 | ТСЦ-101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм инДЕКС КПЗОИЦИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 | т | -0,0011 | 31849,77 | | | | -35 | | | |
| 152 | ТСЦ-507-0980 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 25 мм инДЕКС КПЗОИЦИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 44,7 | | | | -89 | | | |
| 153 | ТСЦ-509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм инДЕКС КПЗОИЦИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | -0,002 | 2573,05 | | | | -5 | | | |
| 154 | ТСЦ-302-1823 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм инДЕКС КПЗОИЦИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 777,1 | | | | 777 | | | |
| Трубопроводы, запорная арматура | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|------------------|--|----------|---|---------|---------|--------|-------|------|----|----|----|----|------|
| 1 | 155 | TERP16-05-001-02 | 2 | 3 | Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // затвор поворотный листковый стальной фланцевый Ду50мм индекс К позиции(справочно): 1 Общепрраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 156 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм индекс К позиции(справочно): 1 Общепрраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -4 | 77,07 | | | | | | | | | -308 |
| | 157 | ТСЦ-507-1000 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм индекс К позиции(справочно): 1 Общепрраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 4 | 89,82 | | | | | | | | | 359 |
| | 158 | ТСЦ-301-3266 | Затворы гидравлические диаметром до 50 мм индекс К позиции(справочно): 1 Общепрраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 941,94 | | | | | | | | | 1884 |
| Фланец из меди под твердую пайку | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 159 | TERP12-01-105-04 | Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм индекс К позиции(справочно): 1 Общепрраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,001 0,1/100 | 2348,62 | 1261,98 | 552,56 | 42,36 | 2 | 1 | 1 | | | |
| | 160 | Цена поставщика | Фланец медный Ду54х2 индекс К позиции(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 1036,87 | | | | 1037 | | | | | |
| Врезка Ду50 в Ду159 на Т4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 161 | TERP16-07-003-06 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм // без установки з/а индекс К позиции(справочно): 1 Общепрраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 врезка | 1 | 590,96 | 71,18 | 12,26 | 0,15 | 591 | 71 | 12 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------------|-----------------|--|--------------------|--------------------------------|----------|--------|--------|------|-----|----|----|----|
| 162 | ТСЦ-103-0357 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочное): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -0,4 | -36,2 | | | | -54 | | | |
| 163 | ТСЦ-302-1775 | Задвижки пароптепловые фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) Зоббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочное): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 350,08 | | | -350 | | | | |
| 164 | ТЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // "+/-" установка з/а ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочное): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | -1 | 29,26 | 15,35 | 7,92 | -219 | -15 | -8 | | |
| 165 | ТЕР16-02-007-01 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // "+/-" установка з/а ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочное): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 0,5 | 21,76 | 10,94 | 6,83 | 101 | 5 | 3 | | |
| Трубопроводы | | | | | | | | | | | | |
| 166 | ТЕР16-02-004-02 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочное): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,005 (0,072+0,055+0,25)/10 | 122,3,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 61 | 4 | 2 | |
| 167 | ТСЦ-302-3293 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочное): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -0,5 | 107,5 | | -54 | | | | | |
| 168 | ТСЦ-507-2283 | Переходы концентрические на Ру до 16 Мпа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65x32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-38x2,5 мм // 76х3,5-38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочное): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 26,44 | | | 53 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|-----------------|---|--------------|---|--------|----------|--------|--------|------|-----|------|----|
| 169 | ТСЦ-507-2279 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-57x3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепротрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года О3П=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; MAT=4,37 | шт. | 2 | 33,06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 66 | |
| 170 | ТСЦ-103-0373 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепротрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года О3П=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; MAT=4,37 | м | 0,25 | 173,7 | | | | | | 43 | |
| 171 | ТЕР16-02-004-01 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепротрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года О3П=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; MAT=4,37 | трубопровода | 100 м (0,0452*0,118 ^{+1,-1} /100) | 0,0178 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 195 | 12 | 5 |
| 172 | 302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с тильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепротрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года О3П=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; MAT=4,37 | м | -1,78 | 97,65 | | | | | | -174 | |
| 173 | ТСЦ-507-2277 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм/57x3,5-32x3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепротрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года О3П=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; MAT=4,37 | шт. | 2 | 25,12 | | | | | | 50 | |
| 174 | ТСЦ-507-1974 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 ду на Fy до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм // 90-57x3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепротрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года О3П=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; MAT=4,37 | шт. | 5 | 25,4 | | | | | | 127 | |
| 175 | ТСЦ-103-0357 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепротрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года О3П=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; MAT=4,37 | м | 1,1 | 136,2 | | | | | | 150 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|--------|-------|-----|----|----|----|
| 176 | TERP16-02-004-01 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 ММ // 48, 38, 32ММ | 100 м | 0,004 ⁺⁵ _{-7,5} | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 52 | 3 | 1 | |
| 177 | ТСЦ-302-3288 | Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотребительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6-29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 ММ | | | | | | | | | |
| 178 | ТСЦ-103-0346 | Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотребительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6-29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 ММ, толщина стенки 3 мм | м | 0,475 | 97,95 | | | | | | |
| 179 | TERP65-23-1 | Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотребительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6-29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы | 1000 м3 объема здания | 7,56 ⁺³ ₋₃ | 3,6 | 3,6 | | | | | |
| 180 | TERP16-07-005-02 | Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотребительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6-29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 ММ | 100 м трубопровода | 0,00 ⁺⁵ _{-7,5} | 329,84 | 67,08 | 44,91 | 2 | | | |
| 181 | TERP16-07-005-01 | Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотребительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6-29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 ММ | 100 м трубопровода | 0,022 ⁺⁵ _{-7,5} | 171,78 | 67,08 | 44,91 | 4 | 2 | 1 | |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора | | | | | | | | | | | | |
| 182 | TERP65-5-8 | Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора). Демонтаж-Монтаж | 100 шт. | 0,02 | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 | | 848 | 64 | 7 | |
| | | Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотребительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6-29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------------------|---|--------------|----|----------|-------|------|---|---|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 183 | TСЦ-302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²). 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | | Цена поставщика | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п.4.60. Транспортировные расходы Г3=6% (ОЭП=5%; ЭМ=6%; МАТ=4%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы Г3=2% (ОЭП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЭПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37 4 Текущие цены | шт. | 2 | 929,83 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу 3 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №2 | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 4. Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №2 | | | | | | | | | | | |
| | | | Приборы и оборудование | | | | | | | | | | | |
| 185 | | TERM11-02-022-03 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кп. Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 20,69 | 10,36 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 186 | O | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 2.0-300,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кп. Б) МДС35 п.4.60. Транспортировные расходы Г3=6% (ОЭП=5%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Сборудование Г3=1,2% (ОЭП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электроруборудования, Китай, инструментта Г3=1,0-5 (ОЭП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 1 | 15265,12 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 | | TER16-02-007-01 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 1 | 201,76 | 10,94 | 6,83 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | | TСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 давлением 1 0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 77,07 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------------------|------------------|---|----------|----------------|---------|--------|--------|----|------|----|----|----|
| 189 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду=25ММ (ИДекс п.4.60 Транспортные расходы 03П=6%; 0М=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы Г3-2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИДекс К Позиции(справочно); 4 Текущие цены | комплект | 1 | 005,52 | | | | 1006 | | | |
| преобразователи избыточного давления | | | | | | | | | | | | |
| 190 | ТЕРм12-10-001-01 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа // под преобразователи избыточного давления ИДекс К Позиции(справочно): 1 Общепротяжное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,01 (ш)/шт | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | 48 | 7 | 6 | | |
| 191 ТСЦ-101-1703 | | | | | | | | | | | | |
| | | Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИДекс К Позиции(справочно): 1 Общепротяжное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,03 | 25,78 | | | | | | | |
| 192 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИДекс К Позиции(справочно): 1 Общепротяжное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 17,63 | | | | | | | |
| 193 | ТСЦ-302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИДекс К Позиции(справочно): 1 Общепротяжное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 12,37 | | | | | | | |
| 194 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИДекс К Позиции(справочно): 1 Общепротяжное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 4,74 | | | | | | | |
| 195 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27х2 ИДекс К Позиции(справочно): 1 Общепротяжное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 10,01 | | | | | | | |
| 196 | ТЕР24-01-033-01 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИДекс К Позиции(справочно): 1 Общепротяжное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 38,21 | 8,77 | | | | | | |
| 197 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИДекс К Позиции(справочно): 1 Общепротяжное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 28,28 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|--------------------------|--|---------|--------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|
| 198 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 29,42 | | | | | 29 | | |
| 199 | ТЕРМ11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 14,02 | 11,74 | | | 14 | | 12 | |
| 200 | ТСЦ-509-2160 | Производим паронитовые индекс К Позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,042 | 48,82 | | | | | -2 | | |
| 201 | Цена постращика о | Датчик избыточного давления, 4-20mA, 1,6 МПа, М20- 1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п.4.60. Транспортировные расходы ТЗ=6% (ОЗП=6%; -ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Засос топливно-сжатковые расходы. Материалы ТЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; Крас.; ЗТМ=1,2%; МАТ=1,2%; Расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПА, инструмента ТЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) Индекс К Позиции(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 3810,84 | | | | 3811 | | | |
| | сброса, воздухоотводчики | | | | | | | | | | | |
| 202 | ТЕРМ12-10-001-01 | Бобсыки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду -15мм) Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,03 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 144 | 22 | 18 | |
| 203 | ТСЦ-101-1703 | Производим резиновые (пластина техническая прессованная) индекс К Позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,09 | 26,78 | | | | -2 | | | |
| 204 | ТСЦ-108-0081 | Бобсыки скосленные Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -3 | 17,63 | | | | -53 | | | |
| 205 | ТСЦ-302-1236 | Стойны стальные с муфтой и контргайкой, дна метров 15 мм Индекс К Позиции(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 3 | 12,37 | | | | 37 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----------------------------|------------------|--|----------|---------------|--------|-------|-------|------|-----|-----|----|----|
| 206 | ТСЦ-301-3240 | Коппачки-заглушки 1" | шт. | -3 | 4,74 | | | | -14 | | | |
| 207 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27Х2 Индекс К ПОЗИЦИИ(строено): 1 Общепромстое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -3 | 10,01 | | | | -30 | | | |
| 208 | TERP24-01-033-01 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(строено): 1 Общепромстое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 3 0,03*100 | 38,21 | 8,77 | | | 115 | 26 | | |
| 209 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18П для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(строено): 1 Общепромстое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -3 | 28,23 | | | | -85 | | | |
| 210 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(строено): 1 Общепромстое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 3 | 29,42 | | | | 88 | | | |
| 211 | TERP18-06-003-10 | Установка воздуховодчиков Индекс К ПОЗИЦИИ(строено): 1 Общепромстое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 184,01 | 18,16 | 17,79 | 0,3 | 184 | 18 | 18 | |
| 212 | ТСЦ-507-0944 | Фланцы стальные пистонные приварные из стали ВСТ-3сп2, ВСТ-3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(строено): 1 Общепромстое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 32,13 | | | | -33 | | | |
| Краны шаровые под приварку | | | | | | | | | | | | |
| 213 | TERP16-07-003-03 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм // с установкой кранов шаровых под приварку Индекс К ПОЗИЦИИ(строено): 1 Общепромстое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 врезка | 2 | 140,93 | 50,84 | 8,87 | | 282 | 102 | 18 | |
| 214 | ТСЦ-302-1136 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(строено): 1 Общепромстое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 57,69 | | | -115 | | | | |

| | | | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-------------------|------------------|---|--------------|---------|----------|-------|------|---|---|---|---|------|------|----|----|
| 215 | ТСЦ-103-0051 | Трубы стальные сварные водогазогравийные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | М | М | -0,8 | 50,19 | | | | | | -40 | | | |
| 216 | ТСЦ-302-1823 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX п/сд приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 777,1 | | | | | | | 1554 | | | |
| Запорная арматура | | | | | | | | | | | | | | | |
| 217 | TERP16-05-001-02 | Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 219,26 | 15,35 | 7,92 | | | | | | 219 | 15 | 8 |
| 218 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 77,07 | | | | | | | | -154 | | |
| 219 | ТСЦ-507-1000 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 89,82 | | | | | | | | 180 | | |
| 220 | ТСЦ-301-3266 | Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 941,94 | | | | | | | | 942 | | |
| 221 | TERP16-02-007-01 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 1 | 201,76 | 10,94 | 6,83 | | | | | | 202 | 11 | 7 |
| 222 | ТСЦ-101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37 | т | -0,0008 | 31424,22 | | | | | | | | -25 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----------------------------------|------------------|---|--|--------------------------------|----------|----------|--------|--------|------|------|----|----|
| 223 | ТСЦ-101-2576 | Болты с тайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | т | 0,0016 0,0008 ² | 31424,22 | | | | | 50 | | |
| 224 | ТСЦ-507-4983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСг3сп2, ВСг3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 77,07 | | | | | -154 | | |
| 225 | ТСЦ-507-1000 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСг3сп2, ВСг3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 89,82 | | | | | 180 | | |
| 226 | ТСЦ-509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | -0,001 | 2573,05 | | | | | -3 | | |
| 227 | ТСЦ-509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | 0,002 0,001 ² | 2573,05 | | | | | 5 | | |
| Фланец из меди под твердую пайку | | | | | | | | | | | | |
| 228 | ТЕРМ12-01-105-04 | Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,001 0,1 ¹ /100 | 2348,62 | 1261,98 | 552,56 | 42,36 | 2 | 1 | 1 | |
| | 229 | Цена поставщика | Фланец медный Ду54х2 Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 1036,87 | | | | 1037 | | |
| Трубопроводы | | | | | | | | | | | | |
| 230 | ТЕР16-02-004-01 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | трубопровода | 100 м 0,96 / 100 | 0,0086 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 94 | 6 | 2 |

| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|-----|-----------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|----------|--------|--------|------|----|----|----|-----|
| 1 | 231 | ТСЦ-302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -0,86 | 97,65 | | | | | | | -84 |
| 232 | 232 | ТСЦ-103-0357 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 0,86 | 136,2 | | | | | | | 117 |
| 233 | 233 | ТЕР16-02-004-01 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 38,32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,00818 (0,0592+0,7)/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 89 | 6 | 2 | |
| 234 | 234 | ТСЦ-302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -0,818 | 97,65 | | | | | | | -80 |
| 235 | 235 | ТСЦ-507-1971 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм//32х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 17,85 | | | | | | | 36 |
| 236 | 236 | ТСЦ-103-0346 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 0,7 | 80,92 | | | | | | | 57 |
| 237 | 237 | ТЕРР65-23-3 | Слив воды из системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 м ³ объема здания | 7,5648 37824/5*1/1000 | | 1,84 | 1,84 | | | | | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|------------------|---|------------------|---------------------------|----------|---------|--------|-------|------|------|----|----|
| 238 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,01678 0,0086+0,00818 | 171,78 | 67,08 | 44,91 | | 3 | 1 | 12 | 1 |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора | | | | | | | | | | | | |
| 239 | ТЕРР65-5-8 | Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора.Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,01 | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 | | 424 | 32 | 3 | |
| 240 | ТСЦ-302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) З0-боббр (диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 350,08 | | | | -350 | | | |
| 241 | Цена поставщика | Габаритный имитатор для МФ_ фланцевый, Ду=25мм (МДС35 п.4.80. Транспортировные расходы /T3=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.6.4. Заготовительно-складские расходы. Материалы Т3=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; Т3=2%; Т3М=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 926,83 | | | | 930 | | | |
| Итого по разделу 4 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №2 | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 5. Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| 242 | ТЕРР65-3-13 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. арматуры | 0,02 2/10с | 944,09 | 934,89 | 9,2 | 3,72 | 19 | 19 | | |
| 243 | ТЕРМ12-01-105-04 | Демонтаж-Трубопровод из медных труб на угловое давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в пом) без разборки и разка ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; Т3М=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепотребное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,02 ⁷ | 544,36 | 378,59 | 165,77 | 12,71 | 15 | 11 | 4 | |
| Итого по разделу 5 Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1789 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|---|--------|-------------------|----------|--------|--------|-------|-------|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 244 | ТЕРм11-06-001-01 | Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 237,05 | 52,48 | 17,96 | 0,59 | 237 | 52 | 18 | 1 |
| 245 | Цена посташника | Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-01 IP54 с монтажной платой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 4676,25 | | | | 4676 | | | |
| 246 | ТЕРм08-02-397-01 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,008 0,42*100 | 1599,08 | 115,77 | 329,12 | 53,64 | 13 | 1 | 3 | |
| 247 | ТСЦ-509-0064 | Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 0,8 0,42 | 71,04 | | | | 57 | | | |
| 248 | ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 7 | 7,44 | 5,93 | | | 52 | 42 | | |
| 249 | Цена поставщика О | Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (МДС35 л.4.58 Стоимость пары и упаковки - для электрорадиодоводания, кипид, инструмента ГЭ=1,015 (ОЭП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 18488,01 | | | | 18488 | | | |
| 250 | ТЕРм08-02-411-04 | Ввод гибкий, наружный диаметр металпорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 ввод | 3 | 43,45 | 11,14 | | | 130 | 33 | | |
| 251 | ТСЦ-509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -3 | 7,24 | | | | -22 | | | |
| 252 | Цена поставщика | Сальники ввертные (РГ-25 IP54) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 3 | 32,19 | | | | 97 | | | |
| 253 | ТЕРм08-02-411-05 | Ввод гибкий, наружный диаметр металпорукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 ввод | 2 | 43,45 | 11,14 | | | 87 | 22 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|------------------|---|----------------|-----------------------|----------|---------|---------|--------|-----|-----|----|----|
| 254 | ТСЦ-509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 7, 24 | | | | -14 | | | |
| 255 | цена поставщика | Сальники ввертные (РГ-42 IP54) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 4 Текущие цены/ | шт. | 1 | 59,34 | | | | 59 | | | |
| 256 | цена поставщика | Сальники ввертные (РГ-42 IP54) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 4 Текущие цены/ | шт. | 1 | 104,84 | | | | 105 | | | |
| 257 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 13,49 | 12,77 | | | 27 | 26 | | |
| 258 | цена поставщика | Выклоначетели автоматические ВА47-29 2Р 6А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 4 Текущие цены/ | шт. | 2 | 201,57 | | | | 403 | | | |
| 259 | ТЕРм08-02-152-01 | Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 т | 0,00178 0,69/21000 | 33083,92 | 1118,07 | 1254,6 | 31,35 | 59 | 2 | 2 | |
| 260 | ТЕРм08-02-407-02 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м 3/100 | 0,03 | 4052,39 | 449,03 | 1604,09 | 410,14 | 122 | 13 | 48 | 12 |
| 261 | ТСЦ-103-0351 | Трубы стальные бесцовые, горячедеформированные со снятой фаской из стали Марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм. (Применительно 48х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 1,03 1,1,03 | 122,3 | | | | 105 | | | |
| 262 | ТСЦ-103-0351 | Трубы стальные бесцовые, горячедеформированные со снятой фаской из стали Марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм. (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 2,06 2,1,03 | 122,3 | | | | 211 | | | |
| 263 | ТЕРм08-02-411-01 | Рука метаплический наружным диаметром до 48 мм (Металорукаев Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 Общественное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,06 6/100 | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 409 | 23 | 18 | |
| 264 | цена поставщика | Рукава металлические диаметром 32 мм Р3-Ц-Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 4 Текущие цены/ | м | 6,18 6,1,03 | 81,22 | | | | | 496 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|------------------|--|---|-------|------------------------|---------|--------|--------|--------|------|----|-----|----|
| 1 | 265 | TERM08-02-411-01 | Рука ^в металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорука ^в Д22ММ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 266 | | цена поставщика | Рукава металлические диаметром 22 мм Р3-ЦХ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | M | 100 M | 0,06 (6)/100 | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 409 | 23 | 18 | |
| 267 | TERM08-02-409-01 | | Труба винилластовая по установленному конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | M | 100 M | 0,365 36,5/100 | 4104,85 | 257,52 | 769,47 | 236,42 | 1498 | 94 | 281 | |
| 268 | | цена поставщика | ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | M | 100 M | 0,385 (26,5+12)/100 | 1098,2 | 60,7 | 4,54 | 0,15 | 423 | 23 | 2 | |
| 269 | TERM08-02-412-01 | | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплётке, суммарное сечение= до 2,5 мм ² (вторая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | M | 100 M | 0,06 (6)/100 | 1116,17 | 72,93 | 9,07 | 0,3 | 67 | 4 | 1 | |
| 270 | TERM08-02-412-02 | | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплётке, суммарное сечение= до 6 мм ² (пятая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | M | 100 M | 0,062 (1,2+2+3)/100 | 2353,1 | 414,41 | 293,18 | 3,72 | 146 | 26 | 18 | |
| 271 | TERM08-02-405-01 | | Провод по установленным стальным конструкциям и панельм, сечение до 16 мм ² (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | M | 100 M | 0,53 | 381,34 | 24,78 | 4,54 | 0,15 | 202 | 13 | 2 | |
| 272 | TERM08-02-412-09 | | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплётке, суммарное сечение до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | M | 100 M | 0,53 | 381,34 | 24,78 | 4,54 | 0,15 | 202 | 13 | 2 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|------------------|---|------------|-------------------------------|---------|--------|--------|------|------|-----|----|----|
| 273 | ТЕРм11-06-002-02 | Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общекомпьютерное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,348 (18+16,8)/100 | 170,84 | 158,1 | | | 59 | 55 | | |
| 274 | Цена постачника | Провод силовой ПВ 1х0,75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 1,236 (1,2)*1,03 | 5,39 | | | | 7 | | | |
| 275 | Цена постачника | Кабель силовой ВВГнг 3Х1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 11,22 (5,6)*1,02 | 34,29 | | | | 385 | | | |
| 276 | Цена постачника | Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 80,58 (12+49+18)*1,02 | 13,56 | | | | 1334 | | | |
| 277 | Цена постачника | Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 48,246 (26,5+44+16,8)*1,02 | 3,58 | | | | 414 | | | |
| 278 | ТЕРм08-03-545-01 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или котонне. Количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общекомпьютерное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 7 | 250,6 | 35,81 | 3,44 | | 1754 | 251 | 24 | |
| 279 | Цена постачника | Коробка распаячная о/п 85x85x40 IP54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 6 | 40,31 | | | | 242 | | | |
| 280 | Цена постачника | Коробка распаячная о/п 125x125x70 IP54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 89,67 | | | | 90 | | | |
| 281 | ТЕРм11-08-001-03 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления кольца с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общекомпьютерное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 концов | 1,34 (134)/100 | 183,66 | 120,92 | | | 246 | 162 | | |
| 282 | ТЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общекомпьютерное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 жил | 0,32 (32)/100 | 5205,82 | 191,52 | 4,54 | 0,15 | 1666 | 61 | 1 | |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлопрорукава. | | | | | | | | | | | | |
| 283 | ТЕРм08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлопрорукав D32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общекомпьютерное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,2 (20)/100 | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 1365 | 75 | 61 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|------------------|---|------------------------------------|--------------------|----------|--------|-------|------|----|----|----|----|
| 293 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчину 1-11) (1-13-7 ОП При налесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; Т3=1, 1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Обыкновенное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,013651 | 345,66 | 71,56 | 16,55 | 0,11 | 5 | 1 | | |
| 294 | ТСЦ-113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Обыкновенное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | т | -0,0002 | 19552,05 | | | -4 | | | | |
| 295 | ТСЦ-101-4164 | Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Обыкновенное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | 0,2 0,0002*1000 | 24,87 | | | 5 | | | | |
| 296 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (1-13-7 ОП при налесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; Т3=1, 1; 2 слоя ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2 к расх.; Т3=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Обыкновенное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,013651 | 691,32 | 143,12 | 33,1 | 0,22 | 9 | 2 | | |
| Итого по разделу 9 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении. | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 10. Узел учета. Пусконаладочные работы. | | | | | | | | | | | | |
| 297 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения счетной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 | 1 токоприемник | 1 | 22,1 | 22,1 | | | 22 | 22 | | |
| 298 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения счетной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 | 1 линия | 1 | 5,89 | 5,89 | | 6 | 6 | | | |
| 299 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия заземлителей и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения счетной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 | 100 точек | 0,02 | 235,68 | 235,68 | | 5 | 5 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--|-----------|---|---------|---------|---|---|----|------|------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 300 | TERп02-01-002-03 | Автоматизированная система управления II категориями технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОзП=22,15 | 1 система | 1 | 1447,13 | 1447,13 | | | | 1447 | 1447 | |
| 301 | TERп02-01-002-04 | Автоматизированная система управления II категориями технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОзП=22,15 | 1 канал | 8 | 141,31 | 141,31 | | | | 1130 | 1130 | |
| | | | | | | | | | | | | 128333 |
| Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы. | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | |
| МДС35 пр. 1 т.1 п.3._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутренческим путям ОзП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; Т3=1,35; Т3М=1,35 (Поз. 3-4, 23-43, 46-63, 65-66, 20-22, 72-73, 96-112, 115-122, 124, 81-83, 93-95, 130-131, 150-158, 161-178, 180-181, 147-149, 187-188, 211-227, 230-236, 238, 196-198, 208-210, 293-296) | | | | | | | | | | | | |
| МДС35 пр. 1 т.3 п.2._Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутренческим путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОзП=1,15; ЭМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15 (Поз. 67-68, 64, 125-126, 128-182, 183, 179, 239-240, 237, 242) | | | | | | | | | | | | |
| МДС35 пр.1 т.2 п.2._Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутренческим путям ОзП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; Т3=1,35; Т3М=1,35 (Поз. 1, 6-12, 14-19, 44, 70, 75-80, 84-85, 87-92, 113, 128, 133-139, 141-146, 159, 185, 190-195, 199-200, 202-207, 228, 243-244, 248, 273, 281, 246-247, 250-251, 253-254, 257, 259-263, 265, 267, 269-272, 278, 282-283, 285, 287, 289-290) | | | | | | | | | | | | |
| МДС40 т.2 п.3._На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОзП=1,15; Т3=1,15 (Поз. 297-301) | | | | | | | | | | | | |
| МДС35 пр. 1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОзП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; Т3М=1,2 (Поз. 283, 285, 287, 289-290) | | | | | | | | | | | | |
| МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОзП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 (Поз. 3-4, 23-43, 46-63, 65-66, 20-22, 72-73, 96-112, 115-122, 124, 81-83, 93-95, 130-131, 150-158, 161-178, 180-181, 147-149, 187-188, 211-227, 230-236, 238, 196-198, 208-210, 293-296) | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | |
| 61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 297-301) | | | | | | | | | | | | |
| 69% = 81%*0,85 ФОТ (от 2569) (Поз. 64, 123, 179, 237, 242) | | | | | | | | | | | | |
| 75% = 88%*0,85 ФОТ (от 17565) (Поз. 1, 6-12, 14-19, 44, 70, 75-80, 84-85, 87-92, 113, 128, 133-136, 141-146, 159, 185, 190-195, 199-200, 202-207, 228, 243-244, 248, 13174) | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|----|----|----|
| 76% = 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 111) (Поз. 293-296) | | | | | | | | | 84 | | | |
| 89% = 105%*0.85 ФОТ (от 33204) (Поз. 245-247, 250-272, 274-280, 282-292) | | | | | | | | | 29552 | | | |
| 96% = 113%*0.85 ФОТ (от 4918) (Поз. 45, 67-69, 114, 125-127, 160, 182-184, 229, 239-241) | | | | | | | | | 4720 | | | |
| 108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 21928) (Поз. 3-5, 23-43, 46-63, 65-66, 72-74, 96-112, 115-122, 124, 130-132, 150-158, 161-178, 180-181, 187-188, 211-227, 230-236, | | | | | | | | | 23682 | | | |
| 122% = 143%*0.85 ФОТ (от 4186) (Поз. 20-22, 81-83, 93-95, 147-149, 196-198, 208-210) | | | | | | | | | 5107 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 65252 | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | |
| 32% = 40%*0.8 ФОТ (от 66994) (Поз. 297-301) | | | | | | | | | 21278 | | | |
| 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 2569) (Поз. 64, 123, 179, 237, 242) | | | | | | | | | 1029 | | | |
| 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 22483) (Поз. 45, 67-69, 1, 6-12, 14-19, 44, 114, 125-127, 70, 75-80, 84-85, 87-92, 113, 160, 182-184, 128, 133-139, 141-146, 159, 229, 239-241, | | | | | | | | | 10792 | | | |
| 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 33204) (Поз. 245-247, 250-272, 274-280, 282-292) | | | | | | | | | 17267 | | | |
| 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 111) (Поз. 293-296) | | | | | | | | | 53 | | | |
| 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 21928) (Поз. 3-5, 23-43, 46-63, 65-66, 72-74, 96-112, 115-122, 124, 130-132, 150-158, 161-178, 180-181, 187-189, 211-227, 230-236, | | | | | | | | | 12279 | | | |
| 61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4186) (Поз. 20-22, 81-83, 93-95, 147-149, 196-198, 208-210) | | | | | | | | | 2554 | | | |
| Итоги по смете: | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №1 | | | | | | | | | 82225 | | | |
| Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №1 | | | | | | | | | 64230 | | | |
| Итого по разделу 3 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №2 | | | | | | | | | 82417 | | | |
| Итого по разделу 4 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №2 | | | | | | | | | 63534 | | | |
| Итого по разделу 5 Демонтажные работы | | | | | | | | | 1789 | | | |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. | | | | | | | | | 128954 | | | |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. | | | | | | | | | 44196 | | | |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питания. | | | | | | | | | 17011 | | | |
| Итого по разделу 9 Узел учета. Покрасочные и теплизоляционные работы. В помещении. | | | | | | | | | 300 | | | |
| Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы. | | | | | | | | | 128333 | | | |
| Итого | | | | | | | | | 612989 | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 150075 | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 9494 | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 150975 | | | |
| Оборудование | | | | | | | | | 121576 | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 118652 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 65252 | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | 612989 | | | |